




LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY A DOZDÍVKA Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC TL. 115 mm, PEVNOSTI P8, NA TENKOVrstvou MALTU
- TERÉN
- TERÉN - VÝKOPOVÉ PRÁCE
- BETON PROSTÝ

POZNÁMKY

- V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH A002, A006 BUDOU ZHOTOVENY NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY, PROVEDE SE DVOJNÁSOBNÝ MALÍŘSKÝ NÁTĚR
- V MÍSTNOSTI A002 BUDOU OPRÁVENY VNITŘNÍ OMÍTKY, PROVEDE SE DVOJNÁSOBNÝ MALÍŘSKÝ NÁTĚR, VČETNĚ SJEDNOCUJÍCÍHO TMELE
- PRO ODTAH SPALIN JE INSTALOVÁN FASÁDNÍ SYSTÉMOVÝ TŘÍSLOŽKOVÝ KOMÍN S VLOŽKOU PP DN200
- BETONOVÝ ZÁKLAD 1200x1200x50 mm, BETON C20/25, VYZTUŽENÝ SVAŘOVANOU SÍTÍ 5/5-100/100 mm PŘI HORNÍM POVRCHU
- MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOLIVÝCH PROFESÍ
- OPRÁVA FASÁDY SUTERÉNNÍHO ZDIVA V MÍSTĚ ZAŽDĚNÍ OKENNÍHO OTVORU, PROBARVENÁ OMÍTKA V ODSTÍNU STÁVAJÍCÍ FASÁDY
- SKLADBA PODLAHY P1, POPIS A1 - VIZ. PŮDORYS BUDOVA A - NOVÝ STAV



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		
Tomáš Pavlík		Ing. Sabina Bonczková				
						
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235						
MÍSTO STAVBY: KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA				ARCHÍV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, DVOŘÁKOVA 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA				STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE: 3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA				DATUM 06/2019		PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 3404		
				OBJEKT:		MĚŘÍTKO 1:50
ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
OBSAH: ŘEZ A - BUDOVA A - NOVÝ STAV				ARCHIVNÍ ČÍSLO: 3404-D.1.1b-		Č.v. 07