

LEGENDA ZNAČEK

JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44

PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44

AQUAFORCE2 LED 6400, HF, 6400lm/63W IP65

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Tomáš Pavlík	Ing. Lukáš Seifert	Marek Seifert

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235

MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA

ARCHÍV

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : 3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA

DATUM: 06/2019

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: 3404/4468

OBJEKT :

MĚŘÍTKO: 1 : 50

ČÁST : D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

OBSAH : ELEKTROINSTALACE KOTELNY "B"

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.4.3b-

Č.V. 02