

BUDOVA A - LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP				
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	POZNÁMKA
A002	SCHODIŠTĚ, CHODBA	54,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	
A004	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	
A005	VÝTAH	16,98	-	
A006	KOTELNA	56,75	KERAMICKÁ DLAŽBA - B1	KER. SOKL, V.:100 mm

LEGENDA


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNÍKU - BETONOVÁ DLAŽBA, DL. 3,0 m
- NOVÉ PRVKY VKLÁDANÉ PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO OTVORU



POZNÁMKY

- DEMONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- DRÁŽKA - PRO NÁPOJENÍ NA NOVOU VPUSŤ POTRUBÍM DN50, DL. 2,5 m
- PROSTUPY KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOLIVÝCH PROFESÍ, VÝPIS PROSTUPŮ VIZ. PŮDORYS BUDOVA A - NOVÝ STAV
- ODSTRANIT KERAMICKÝ SOKL V MÍSTNOSTI KOTELNY A006
- ZBOURAT ČÁST ANGLICKÉHO DVORKU, VÝŠKA 950 mm
- DEMONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ DLE PROJEKTU, UBOURÁNÍ ČÁSTI PŘEKLADU NAD BOURANÝM OKNEM, MIN. ULOŽENÍ PŘEKLADU NAD PONECHANÝM OKNEM 200 mm
- DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ, DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POKLOPY
- V MÍSTĚ STAVBY PROVÉST ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU DLAŽBA BUDE ULOŽENÁ NA STAVENÍŠTI
- PROVEDE SE VÝKOP V MÍSTĚ KOMÍNU, ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU SE PROVEDE SVAHOVÁNÍM VE SKLONU max.1:0,5
- OSEKÁNÍ OMÍTEK STĚNA A STROPŮ - MÍSTNOST A006 - 100%, A002 - 30%

- B1

ODSTRANIT PODLAHOVOU KRYTINU - KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm
- PODKLADNÍ LEPIDLO - 6 mm



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		
Tomáš Pavlík		Ing. Sabina Bonczková				
						
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235						
MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA				ARCHÍV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA				STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : 3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA				DATUM 06/2019		PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 3404		
				MĚŘÍTKO 1:50		
OBJEKT :						
ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.1b-		Č.v. 01
PŮDORYS 1.PP - BUDOVA A - BOURACÍ PRÁCE						