



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2019

### Smluvní strany:

#### Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
IČ: 619 88 987  
DIČ: CZ61988987  
zastoupená: doc. MUDr. Arnoštem Martínkem, děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity  
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel  
ve věcech finančních: Ing. Karla Jüngerová  
ve věcech věcných: Ing. Lenka Tichá  
číslo účtu: 931761/0710

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

#### DRŽÍK s.r.o.

se sídlem: Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
IČ: 286 57 454  
DIČ: CZ 286 57  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 37413  
zastoupena: Janem Chrenem  
bankovní spojení: FIO Banka  
číslo účtu: 2400139369/2010

(dále jen: „**Zhotovitel**“)  
na straně druhé



## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 6.9.2019 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.12.2019, jejímž předmětem bylo zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy a dodání funkčního modulu pro vzduchotechnickou jednotku včetně Měření a regulace (MaR) pro LF“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je doplnění předmětu Smlouvy o vícepráce, zmenšení předmětu díla o méněpráce a úprava smluvní ceny.

## Článek II.

### Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se na základě čl. 16 a čl. 4 odst. 4.3. Smlouvy dohodly, že tímto dodatkem mění čl. 4 odst. 4.1.1 Smlouvy tak, že se Cena díla za obě části celkem zvyšuje za vícepráce o částku 150 637,- Kč bez DPH, tj. o částku 182 270,- Kč s DPH a zároveň se cena snižuje za méněpráce o částku 66 962,- Kč bez DPH, tj. o částku 81 024,- Kč; a to tak, že se nahrazují „Část B“ a „Celkem za obě části“ níže uvedeným způsobem:

„Část B v souladu s bodem 2.1.4. této smlouvy:

Cena díla bez DPH:	3.255.081,-Kč
DPH 21%:	683.567,-Kč
Cena díla včetně DPH:	3.938.648,-Kč

Celkem za obě části:

Cena díla bez DPH:	4.641.166,- Kč
DPH 21%:	974.645,- Kč
Cena díla včetně DPH:	5.615.811,- Kč“

2. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec prací uvedených v čl. 2.1 Smlouvy a její přílohy č. 3 Oceněný položkový rozpočet budou Zhotovitelem provedeny také vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitelem nebudou provedeny sjednané práce uvedené v čl. 2.1 Smlouvy a její přílohy č. 3 Oceněný položkový rozpočet, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 tohoto dodatku.



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání mimo ta změněná v čl. II tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra) s výjimkou těch ustanovení, která dle smluvních stran tvoří jejich obchodní tajemství. Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle příslušného zákona o registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. O této skutečnosti je Objednatel povinen uvědomit Zhotovitele, a to formou zaslání výpisu z registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26.2.2020


V Ostravě dne 25.2.2020

**Za objednatele:**

doc. MUDr. Arnošt Martínek,  
děkan LF OU

**Za zhotovitele:**

Jan Chreno  
jednatel





# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vivárium LF OU	JKSO	
Název objektu	Vícepráce dodatek č.2	EČO	
		Místo	Syllabova 1169/19, Ostrava Zábřeh
		IČO	DIČ
Objednatel	Lékařská fakulta, Ostravská univerzita	61988987	
Projektant	Ing.arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín	86899759	
Zhotovitel	DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice	28657454	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		06.02.2020	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	11 831,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	17 259,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	48 129,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	73 416,30	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		150 636,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 150 636,60**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	150 636,60	31 633,69

**Cena s DPH 182 270,29**
**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



DRŽIK s.r.o.  
IČO: 286 57 454  
DIČ: CZ28657454



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vivárium LF OU  
Objekt: Vícepráce dodatek č.2

Objednatel: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita  
Zhotovitel: DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice  
Místo: Syllabova 1169/19, Ostrava Zábřeh

Zpracoval:  
Datum: 6. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 22 730,50**

**1 Zemní práce 1 371,10**

1	001	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3- kanalizace 0,6*1*2,2	m3	1,320	718,40	948,30
					1,320		
2	001	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3- kanalizace 0,6*1*2,2	m3	1,320	169,60	223,90
					1,320		
3	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním- kanalizace 0,6*1*2,2	m3	1,320	77,52	102,30
					1,320		
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 z výkopu 0,6*1*2,2	m3	1,320	73,20	96,60
					1,320		

**3 Svislé a kompletní konstrukce 3 050,40**

5	011	341311711.R 1	Zabetonování průrazu z betonu prostého tř. C 20/25 včetně bednění	m3	0,500	2 500,80	1 250,40
6	011	341311711.R 2	Zabetonování drážky z betonu prostého tř. C 20/25	m	12,000	150,00	1 800,00

**4 Vodorovné konstrukce 256,60**

7	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,6*0,3*2	m3	0,360	712,80	256,60
					0,360		

**8 Trubní vedení 5 489,00**

8	271	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	14,000	165,00	2 310,00
9	OSM	OSM.221020	KGEM trouba DN125x3,2/2000 SN4 0,8333333333333333 * 1,2	kus	1,000	220,80	220,80
					1,000		
10	286	28661514.R	dno šachtové KG 315/110 PP vícevrstvé typ II	kus	1,000	1 460,00	1 460,00
11	286	28661029.R1	roura šachtová PVC- dno DN 315 dl 1,25m	m	1,000	500,00	500,00
12	286	28661738.R2	poklop šachtový dno DN 315 (vč. těsnění)	kus	1,000	385,60	385,60
13	271	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	3,000	157,00	471,00
14	286	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	3,000	47,20	141,60

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 639,60**

15	005	977151123.R	Průraz základů pro průměr potrubí 150 mm	m	0,600	4 184,00	2 510,40
16	013	965042131	Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,500	2 290,00	3 435,00
17	013	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	537,00	1 611,00
18	592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	41,000	75,20	3 083,20

**997 Přesun sutě 1 923,80**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,100	430,00	473,00
20	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,100	210,00	231,00
21	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,100	8,90	9,80
22	R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,100	1 100,00	1 210,00

**PSV Práce a dodávky PSV 127 906,10**

**742 Elektroinstalace - MAR 6 677,70**

23	R	341-1112	Drátěný žlab 50/ 50, pozink vč. upevňovací techniky	m	28,000	238,49	6 677,70
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

**744 Elektroinstalace - ELKOM 1 027,00**

24	404	40483010.1	Opticko-kouřový požární hlásič	kus	1,000	1 027,00	1 027,00
----	-----	------------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

**762 Konstrukce tesařské 31 717,70**

25	762	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm <sup>2</sup> včetně materiálu	m	10,000	415,00	4 150,00
26	605	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm <sup>2</sup> do dl 6m	m <sup>3</sup>	1,200	10 000,00	12 000,00
27	762	762341914.1	Výměna ztrouchnivělého bednění	m <sup>2</sup>	7,000	860,00	6 020,00
28	762	762081410.1	Atypická konstrukce hranol nad vchodem	m <sup>2</sup>	4,000	2 000,00	8 000,00
29	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	301,700	5,13	1 547,70

**763 Konstrukce suché výstavby 43 577,80**

30	763	763131314	SDK podhled deska 1xA 15 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m <sup>2</sup>	70,100	619,00	43 391,90
31	R	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	27,339	6,80	185,90

**764 Konstrukce klempířské 4 142,00**

32	764	764316643.R	Větrací komínek včetně montáže	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
33	764	764304111.R 1	Montáž střešní krytiny- stříška nad vchodem	m <sup>2</sup>	4,000	250,00	1 000,00
34	553	55351082.R	Al šablony	m <sup>2</sup>	4,000	385,00	1 540,00
35	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	40,800	1,52	62,00

**766 Konstrukce truhlářské 15 499,40**

36	553	55347585.1	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30TI, pro výšku max. 320 cm, 13 schodnic 130 X 86 cm	kus	1,000	15 481,00	15 481,00
37	R	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	24,810	0,74	18,40

**767 Konstrukce zámečnické 15 750,00**

38	767	767162811.R 2	D+M nové zábradlí schodišťové	kus	2,000	7 875,00	15 750,00
----	-----	------------------	-------------------------------	-----	-------	----------	-----------

**771 Podlahy z dlaždic 9 514,50**

39	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m <sup>2</sup>	9,700	69,84	677,40
40	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m <sup>2</sup>	9,700	38,88	377,10
41	771	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,700	393,60	3 817,90



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
42	597	59761434	<i>dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i> 8,81818181818182 * 1,1	m2	9,700	302,40	2 933,30
					9,700		
43	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,257	583,00	149,80
44	771	771121011.R	Nátěr bočnic- silikonový	m2	4,480	348,00	1 559,00

**Celkem**

**150 636,60**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vivárium LF OU

JKSO

Název objektu

Měněpráce dodatek č.2

EČO

Místo

Syllabova 1169/19, Ostrava Zábřeh

Objednatel

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

IČO

Projektant

Ing.arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín

DIČ

Zhotovitel

DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

61988987

Zpracoval

86899759

28657454

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

06.02.2020

CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky -4 296,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky -12 300,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž -50 365,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-66 961,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-66 961,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-66 961,80	-14 061,98


Cena s DPH

-81 023,78

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00





DRŽIK s.r.o.  
 Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice  
 IČ: 286 57 454  
 DIČ: CZ28657454



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Vivárium LF OU  
**Objekt:** Méněpráce dodatek č.2

Objednatel: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita  
 Zhotovitel: DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice  
 Místo: Syllabova 1169/19, Ostrava Zábřeh

Zpracoval:  
 Datum: 6. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>-4 296,80</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>-4 296,80</b>
1	592	59217017	obrubič betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-41,000	104,80	-4 296,80
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-62 665,00</b>
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>-45 565,00</b>
2	R	763131331	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	-70,100	650,00	-45 565,00
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>-12 300,00</b>
3	553	55347585	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30TI, pro výšku max. 320 cm, 13 schodnic 130 X 70 cm	kus	-1,000	12 300,00	-12 300,00
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>-4 800,00</b>
4	767	767162811.R 1	Úprava ocelové konstrukce zábradlí schodišťového (MNP)	kus	-1,000	4 800,00	-4 800,00
<b>Celkem</b>							<b>-66 961,80</b>

