




PŮDORYS




ÚCHYTKA HÁČEK



POHLED A



ŘEZ 1-1'



I/114 - ŠATNÍ SKŘÍŇKA S PŘEDSAZENOU LAVICÍ

DÉLKA MODULU 900 mm, CELKOVÁ VÝŠKA 2100 mm - 3x SKŘÍŇKY V ŠÍŘCE 300 mm, 0 VÝŠCE 1680 mm

Materiál:
DVÍŘKA - DTDL DESKA 18 mm, LTD BÍLÁ MATNÁ,
JÁDRO: MDF/DTD (VÍCEVRSTVÁ DŘEVOTŘÍSKA); HRANA ABS 2 mm - OLEPENO TECHNOLOGIÍ S VODĚ-VZDORNÝM POLYURETANOVÝM LEPIDLEM, V IDENTICKÉ BARVĚ DVÍŘEK;
POPISOVÉ NEREZOVÉ ČÍSLO - V. 95 mm, MONTÁŽ LEPENÍM POMOCÍ OBOUSTRANNÉ 3M LEPÍCÍ PÁSKY - FONT VYBERE AD!
pozn. ČÍSLA URČIT PODLE POČTU A POŘADÍ SKŘÍŇEK V DANÉ MÍSTNOSTI

KORPUS - LTD DESKA TL. 18 mm, S ABS HRANOU 2 mm - LTD BÍLÁ MATNÁ, OPATŘENÉ NK ZÁVĚSY S ÚCHYTKOU (DLE POPISU)

PODNOŽÍ: PODNOŽ SKŘÍŇÍ JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ 30 x 30 x 2 mm, BARVA RAL 9005,
NOHY OPATŘENY ARETAČNÍMI PODLOŽKAMI - KOVOVÉ S KAUKUKOVOU PODLOŽKOU

SOKL: KRYT SOKLU Z PLASTOVÉHO PROFILU TL. 13 mm, 0 VÝŠCE 360 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÁ NEREZ - PLECH tl. 0,6 mm, S PP PRŮHLEDNÝM TĚSNÍCÍM PROFILEM NA SPODNÍ HRANĚ, VČETNĚ UPEVNŮVACÍCH SVOREK/KLAPEK K PODNOŽI SKŘÍŇEK
DÉLKA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SOKLU PŘIZPŮSOBENA CELKOVÉ SESTAVĚ SKLADAJÍCÍ SE Z PRVKŮ I/110 - cca 1500 mm

SEDACÍ PLOCHA - HPL LAMINÁT TL. 0,8 mm, JÁDRO: MDF/DTD (VÍCEVRSTVÁ DŘEVOTŘÍSKA), TL. DESKY 25mm
S 2mm ABS hranou - OLEPENO TECHNOLOGIÍ S VODĚ-VZDORNÝM POLYURETANOVÝM LEPIDLEM,
DEKOR: H 1146 DUB BARDOLINO ŠEDÝ

ÚCHYTKA: NEREZOVÝ U PROFIL 48x40x200 mm, TL. 2mm,
VYBAVENÍ KAŽDÉ SKŘÍŇKY: - HORNÍ POLÍČKA DTDL DESKA TL. 18 mm, S ABS HRANOU 2 mm, LTD BÍLÁ MATNÁ
- HÁČEK DVOJÚROVNŮVÝ, HLINÍKOVÝ, (celková výška 95mm, šířka 20mm, vzdálenost od stěny v horní části 40mm, v dolní části 35mm) - 2 KS;
- CYLINDRICKÝ ZÁMEK PRO ŠATNÍ SKŘÍŇ - NIKL, VČETNĚ 2 KLÍČŮ - DESIGN ODSOUHLASÍ AD!

SOUČÁSTÍ VŠECH SKŘÍŇEK JSOU VEŠKERÉ KOTVÍCÍ A SPOJOVACÍ PRVKY
VŠECHNY SKŘÍŇKY JSOU DOPLNĚNY O DORAZY A ZÁMKY

PŘED VÝROBOU BUDOU AD ODSOUHLASENY A UPŘESNĚNY VŠECHNY BARVY, MOŘENÍ A DEKORY LAMIN!!!
DETAILY SPOJŮ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ BUDE ZKONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO AD!!!

POZN.: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZMĚŘIT NA STAVBĚ, TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NECHAT SCHVÁLIT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY AUTORSKÝM DOZOREM.

generální projektant: Atelier Ostrava Sdružení společností: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.  Arch. Design, s.r.o. 		Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita				objednatel a investor:  OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava
projektant profese: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava, Mariánské Hory tel.: +420 597 479 488 e-mail: info@atelier-simona.cz www.atelier-simona.cz		místo akce: k.ú. Moravská Ostrava		podpis: číslo zakázky: 1.17.127		
		autor projektu: Ing. arch. Roman Kuba		podpis: datum: 04/2019		
		hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hynčica Ing. Václav Morava		podpis: formát:		
		vypracoval: Ing. arch. Kateřina Kubová		změna: *		
st. objekt: SO 02.1 - HLAVNÍ BUDOVA - NADZEMNÍ ČÁST		měřítko: 1:25				
stupeň PD: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		číslo paré:				
část: INTERIÉR						
výkres: I/114				číslo výkresu: I/114		