

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 31-21VP Mlýnská 5,Ostravská univerzita-VCP/MNP

Objednatel: Ostravská univerzita IČO: 61988987
Dvořáková 7 DIČ: CZ61988987
701 03 Ostrava

Zhotovitel: PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ S.R.O. IČO: 25850211
1.Máje 34/120,Ostrava-Vítkovice,70300 DIČ: CZ25850211
provozovna : Krnovská 218/137,Opava 5

Vypracoval: Daniel Kupka

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 170 133,02
PSV	-47 277,11
MON	592 095,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 714 951,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 714 951,41 CZK
Základní DPH	21 %	360 139,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 075 091,21 CZK

v 

dne

29.3.2022

PROSPERITA
STAVEBNÍ
Krnovská
IČ 2585021

Z:



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5	Budova G-Ostravské univerzity, Ostrava	0,00	1 714 951,41	360 139,80	2 075 091,21	####
1	Soupis VCP č.1	0,00	2 213 719,93	464 881,19	2 678 601,12	####
2	Soupis méněprací č.1	0,00	-498 768,52	-104 741,39	-603 509,91	####
Celkem za stavbu		0,00	1 714 951,41	360 139,80	2 075 091,21	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 942,80	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 764,81	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			123 660,09	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			353 891,25	21
7632	Konstrukce sádkartónové SO.02	HSV			-131 629,01	-8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			64 213,13	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			62 143,93	4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			9 814,68	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 921,25	1
D10	763: Konstrukce montované	HSV			674 250,00	39
D2	001: Zemní práce	HSV			-515,24	0
D6	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV			-8 820,00	-1
D7	763: Konstrukce montované	HSV			-2 463,04	0
D9	767: Konstrukce zámečnické	HSV			-17 041,63	-1

713	Izolace tepelné	PSV			780,69	0
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			43 555,75	3
7631	Konstrukce sádrokartonové SO.01	PSV			-318 050,60	-19
766	Konstrukce truhlářské	PSV			75 300,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			28 518,00	2
776	Podlahy povlakové	PSV			118 023,60	7
784	Malby	PSV			4 595,45	0
M21	Elektromontáže	MON			519 712,50	30
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			72 383,00	4
Cena celkem					1 714 951,41	100

Položkový rozpočet

S:	31-21VP	Mlýnská 5,Ostravská univerzita-VCP/MNP
O:	5	Budova G-Ostravské univerzity,Ostrava
R:	1	Soupis VCP č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				24 942,80
1	67352004R	Oprava prasklé kanalizace z kameninových trub vyčištění kanalizace,zalepení,přeplatování,obetonování	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
2	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 výkop stávajícího terénu 10cm okolo zpevněných ploch - pro zásyp plochy kačirkem-VKV z PD : 27,50*0,10 výkop sond pod základ.patky pod sloupy-pro nový návrh základ.patek : 0,6*0,6*0,8 výkop nových jam pro základ.patku-změna oproti PD z důvodu stávající kamenné kanalizace : 0,4*0,6*0,8	m3	3,23000 0,28800 0,19200	873,00	2 819,79
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 VKV viz.pol.č.50 : 3,23	m3	3,23000 3,23000	274,00	885,02
4	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 VKV viz.výměra dle PD SO.03 (vč.10% ztrátého - přeložení geotex.přes sebe) : 27,5*1,10	m2	30,25000 30,25000	111,00	3 357,75
5	639571205R003	Kačírek pro okapový chodník podél budovy a zpevněných ploch tl.100mm	m2	27,50000	298,00	8 195,00
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 VKV viz.pol.č.50 : 3,23	m3	3,23000 3,23000	269,00	868,87
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce VKV viz.pol.č.50 3,23m3 x m.hm.2680kg/m3 : 3,23*2,68	t	8,65640 8,65640	330,00	2 856,61
8	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně zásyp původní patky-po změně umístění dle projektanta : 0,6*0,6*0,8	m3	0,28800 0,28800	125,50	36,14
9	162201203	Vodorovné přemístění.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m VKV viz.pol.č.50-výnos ze dvora k hl.vstupu na dopr.prostředek : 3,23	m3	3,23000 3,23000	258,00	833,34
10	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 VKV viz.pol.č.50-výnos ze dvora k hl.vstupu na dopr.prostředek - celkem 50m : 3,23*5	m3	16,15000 16,15000	228,50	3 690,28
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 764,81
11	342351101	Bednění příček jednostranné - zřízení vyrovnání parapetů foayer+knihovna ; (3,2+3,2+2,9+2,9+2,9)*0,2	m2	3,02000 3,02000	656,00	1 981,12
12	342351102	Bednění příček jednostranné - odstranění	m2	3,02000	259,50	783,69
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				123 660,09
13	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m příprava povrchu pod sádrovou stěrku : (0,6+5,7+0,4+0,6*2+0,5*2,31+10,17+3-2,03- 2,31+1,2+2+0,6+0,6*2+2)*3,9	m2	97,05150 97,05150	34,10	3 309,46
14	711212111	Penetrace podkladu penetračním nátěrem příprava povrchu pod sádrovou stěrku : (0,6+5,7+0,4+0,6*2+0,5*2,31+10,17+3-2,03- 2,31+1,2+2+0,6+0,6*2+2)*3,9	m2	97,05150 97,05150	71,80	6 968,30
15	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	97,05150	557,00	54 057,69

Položkový rozpočet

S:	31-21VP	Mlýnská 5,Ostravská univerzita-VCP/MNP
O:	5	Budova G-Ostravské univerzity,Ostrava
R:	1	Soupis VCP č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	612451231	Oprava cementových omítek stěn štukových do 10 %	m2	48,34500	138,50	6 695,78

SO.01 - 1.PP - m.č. n0.25-po vybourání příček : 48,34500
(1,2+1,245+3,785+0,5+2,7+0,5+3,785+0,3+2,7)*3-0,9*2

17	602014141R	Oprava štuk.om. na stěnách vnitřní sádrovou stěrkou Knauf	m	84,06500	170,00	14 291,05
----	------------	---	---	----------	--------	-----------

provádění oprav omítek po obvodě m.č.n1.06 + n1.08 v místech připevnění obvodové lišty min.podhledu : 84,06500
(20,705+5,7+15,32+6,5+10,17+5,7+10,17+2,5+1+6,3)

18	164584653R	Protipožární nástřik PROMASPRAY P300 v syst.Promat,požární odolnost EI45	m	80,64150	246,00	19 837,81
----	------------	--	---	----------	--------	-----------

protipožární nástřik odhaleně výtuzé a dutiny ve stropní konstrukci v 1NP v objektu SO.01 a SO.02 po provedení sond pro zjištění údržnosti podhledu
knihovna 1.NP SO.01 : 29,35 29,35000
chodba 1.NP SO.02 : 32,57 32,57000
centrum pyramida 1.NP SO.01 : 18,7215 18,72150

19	16451655R	Protipožární ucpávky kabelových tras pod stropem-prostupy přes zdi v místě únikových cest	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00
----	-----------	---	--------	---------	-----------	-----------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	353 891,25
----------------	---------------------------------------	-------------------

20	784221101	Penetrace podkladu - pod beton.potěr	m2	12,04000	44,60	536,98
----	-----------	--------------------------------------	----	----------	-------	--------

21	632421160	Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.50 mm weberbat beton R	m2	12,04000	1 067,00	12 846,68
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

doplnění beton.potěru podlahy po vybourání čistící zóny ve foyer v hi.vstupu před automat.dveřmi : 6 6,00000
vyrovnání parapetů foyer+knihovna : 6,04000
(3,2+3,2+2,9+2,9+2,9)*0,4

22	631312131	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,39100	3 435,00	1 343,09
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

doplnění betonu po vybourání čist.zoně : 3,2*1*0,1 0,32000
doplnění betonu po vybourání starých podlah. el.krabic : 0,4*0,4*0,1 0,01600
doplnění rýh v podlaze : 0,5*0,5*0,1+0,3*1*0,1 0,05500

23	631362021	Výtuz mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,01933	60 750,00	1 174,30
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------

(6,04*3,2*1)*0,001 0,01933

24	632411904	Penetrace savých podkladů pod nivelační stěrky	m2	431,00000	83,20	35 859,20
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

SO.01 : 319 319,00000
SO.02 : 112 112,00000

25	632411110	Samonivelační stěrka,ruč.zpracování do tl.10 mm samonivelační sádrová stěrka	m2	431,00000	656,00	282 736,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

26	41665413R	Přebroušení a vysátí samonivelační hmoty pod PVC	m2	431,00000	45,00	19 395,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	64 213,13
----------------	---------------------------------	------------------

27	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	320,26500	200,50	64 213,13
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

demontáže SDK v chodbách SO.02-VCP : 129,50 129,50000
provádění sond v betonových střepech : 53,35 53,35000
provádění protipožárního nástřiku po sondách ve stropě : 53,35 53,35000

Položkový rozpočet

S:	31-21VP	Mlýnská 5,Ostravská univerzita-VCP/MNP
O:	5	Budova G-Ostravské univerzity,Ostrava
R:	1	Soupis VCP č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

provádění oprav omítek po obvodě m.č.n1.06 + n1.08 v místech připevnění obvodové lišty min.podhledu :
(20,705+5,7+15,32+6,5+10,17+5,7+10,17+2,5+1+6,3)

Díl: 96		Bourání konstrukcí				62 143,93
28	974082840VL	Vysekání rýh v podhledu betonových stropů hl.do 70mm,š.do 150mm-sonda stávajících stropů	m	53,35000	507,00	27 048,45

knihovna 1.NP SO.01 : 19,35
chodba 1.NP SO.02 : 22,57
centrum pyramida 1.NP SO.01 : 11,43

29	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	68,67000	43,20	2 966,54
		s.1.14 1NP SO.01 68,67m2 : 68,67		68,67000		

30	965081713R	Odstranění zbytků lepidla z podkladu podlah z dlaždic keramických broušením,sekáním	m2	68,67000	65,00	4 463,55
----	------------	---	----	----------	-------	----------

31	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	1,99792	2 215,00	4 425,39
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

80mm anhydrit.potěr : 21,774*0,08
prodloužení čistící zóny ve foyer : 3,2*1*0,08

32	963016153	DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,2xoplášť.12,5 mm	m2	129,50000	166,00	21 497,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

výměry dle nových SDK-kcí SO.02-dle sml.rzp :
105,6+23,9

33	973031325	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	6,00000	290,50	1 743,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

kapsy pro uložení HEB120 v podlahové konstrukci v místnosti n1.06 (knihovna)

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 814,68
34	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,48384	234,50	816,96
35	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	48,77376	16,00	780,38
		1,74192*2000*14 : 3,48384*14		48,77376		

36	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,48384	105,50	367,55
37	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,48384	898,20	3 129,19
38	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,48384	1 355,00	4 720,60

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 921,25
39	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	18,81620	793,00	14 921,25

Díl: D10		763: Konstrukce montované				674 250,00
40	7631314115R	D+M minerálního kazetového podhledu Thermatex, viditelná konstrukce 15mm, bílé provedení C desky Thermatex Alpha Board 600/600/19mm	m2	282,90000	1 158,00	327 598,20

8,7+8,5+11,1+34,7 (1.NP - 1.1) :
9,8+0,8+53,4+5,7 (1.NP - 1.3) :
105,2 (1.NP - 1.2) :
55+12,7+8,2+9,6+4,9 (1.NP - 1.4) :
SO.01 CELKEM : : 328,3
SO.02 CELKEM : : 105,6+23,9
odpočet : - foyer - knihovna (jiný systém podhledů) : -
174,9

328,30000
129,50000
-174,90000

Položkový rozpočet

S:	31-21VP	Mlýnská 5,Ostravská univerzita-VCP/MNP
O:	5	Budova G-Ostravské univerzity,Ostrava
R:	1	Soupis VCP č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	7631135214564R	D+M NV skrytá konstrukce rozebíratelná-systém A/B,asymetrická hrana 600/600 desky Thermax Alpha HD Finesse 600/600/19mm	m2	174,90000	1 982,00	346 651,80

n.1.06 (knihupectví) : 105,2

105,20000

n1.07+1.07a+1.08+1.09 (vstupní foyer) :

69,70000

9,8+0,8+53,4+5,7

Díl: 713	Izolace tepelné					780,69
42	713102111	Odstr.tep.isolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	46,74800	16,70	780,69
		2 vrstvy podlahového EPS - knihovna : 21,774*2		43,54800		
		2 vrstvy EPS - čistící zóna-foyer : 3,2*1		3,20000		

Díl: 760	Sádkartonové konstrukce					43 555,75
43	861545213R	Zesílení konstrukce stěny v místě napojení automatických dveří ke stěně ocelovým sloupem	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
44	5165123456R	D+M ocelového sloupu pro zpevnění automatických dveří ve foyer	kus	1,00000	3 490,00	3 490,00
45	974054721	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2	kus	3,00000	349,50	1 048,50

pro vedení SK a EL instalaci v podhledu na chodbě SO.02 v 1.NP

46	342264101	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	3,00000	633,00	1 899,00
		pro vedení SK a EL instalaci v podhledu na chodbě SO.02 v 1.NP - s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,				

47	55360242	Promat® revizní dvířka, typ SP EW 30, 500 x 500 mm jednokřídlá, světlý otvor 450 x 450 mm	kus	3,00000	4 715,00	14 145,00
		pro vedení SK a EL instalaci v podhledu na chodbě SO.02 v 1.NP				

48	342267112	Obklad trámů sádkartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	16,35000	1 295,00	21 173,25
		1,40+5,25+3+3,5+3,2		16,35000		

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					75 300,00
49	61168501.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30 80/197 cm	kus	3,00000	12 910,00	38 730,00
50	61168502.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30 90/197 cm	kus	1,00000	13 950,00	13 950,00
51	61181103	Zárubeň obklad. protipožární š. 80 cm/st. 8-30 cm fólie, požární odolnost 30 minut	kus	3,00000	3 645,00	10 935,00
52	61181104	Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm fólie, požární odolnost 30 minut	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00
53	766670011	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	4,00000	2 010,00	8 040,00

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					28 518,00
54	317941123	Dodávka+montáž ocelových kotevnic ploten 200x200mm vč.vyvrtní 2ks otvorů pr.16mm vč.D+M závit.tyčí na chem.kotvu do zdi	kus	42,00000	679,00	28 518,00

Díl: 776	Podlahy povlakové					118 023,60
55	132541454R	Navýšení specifikace z důvodů průřezu materiálu při pokládce PVC PVC-STELLA RUBY	m2	117,00000	205,00	23 985,00

SO.01 : 69

69,00000

SO.02 : 48

48,00000

56	181681561R	Oprava/začištění omítek po demontáži soklíku z PVC	m	226,00000	112,00	25 312,00
		SO.01 : 137		137,00000		
		SO.02 : 89		89,00000		

57	622300151	Montáž soklové lišty	m	226,00000	118,00	26 668,00
58	283424033R	Lišta soklová PVC S60 Flex Life Top,výška 60mm	m	248,60000	140,00	34 804,00
		vč.10% ztrátného : 226*1,1		248,60000		

Položkový rozpočet

S:	31-21VP	Mlýnská 5,Ostravská univerzita-VCP/MNP
O:	5	Budova G-Ostravské univerzity,Ostrava
R:	1	Soupis VCP č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	226,00000	25,20	5 695,20
60	28314054	Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 3x80 mm	m	226,00000	6,90	1 559,40
Díl: 784		Malby				4 595,45
61	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	59,91450	21,10	1 264,20
		SO.01 - 1.PP - m.č. n0.25 : (1,2+1,245+3,785+0,5+2,7+0,5+3,785+0,3+2,7)*3+2,7*(3,785+0,5)-0,9*2		59,91450		
62	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	59,91450	55,60	3 331,25
		SO.01 - 1.PP - m.č. n0.25 : (1,2+1,245+3,785+0,5+2,7+0,5+3,785+0,3+2,7)*3+2,7*(3,785+0,5)-0,9*2		59,91450		
Díl: M21		Elektromontáže				539 961,50
63	1654845613R	Elektromontáže pro provizorní recepci v 1NP	soubor	1,00000	16 127,50	16 127,50
		elektromontáže (práce) : 26hod.x 350,- = 9.100,- materiál : CYKY 3Jx2,5mm 45m x 32,5,- = 1.462,50,- CYKY 3Jx1,5mm 40m x 23,5,- = 940,- vyp.zásuvky krabice : 4kus x 400,- = 1.600,- DSM+SK zás. 1 kus x 960,- = 960,- UTP 30m x 15,5,- = 465,- doprava,přesun hmot = 1.200,- ostatní pomocné práce,sekání prostupů = 250,- spoj.materiál = 150,-				
64	11451514R	Soupis víceprací Silnoproud SO.01	soubor	1,00000	172 786,00	172 786,00
65	11451514R2	Soupis víceprací Silnoproud SO.02	soubor	1,00000	28 561,00	28 561,00
66	11451514R3	Soupis víceprací Silnoproud SO.03	soubor	1,00000	26 603,00	26 603,00
67	11451514R4	Soupis víceprací slaboproud SK SO.01	soubor	1,00000	230 170,00	230 170,00
68	11451514R5	Soupis víceprací slaboproud SK SO.02	soubor	1,00000	41 097,00	41 097,00
69	11451514R6	Soupis víceprací slaboproud SK SO.03	soubor	1,00000	24 617,00	24 617,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				72 383,00
70	42952-0001R	Odsátí systému VRV DAKIN	kus	1,00000	4 025,00	4 025,00
71	42952-0002R	Demontáž vnitřní nástěnné jednotky DAIKIN FXAQ40MVE	kus	1,00000	3 220,00	3 220,00
72	42952-0003R	Nová vnitřní nástěnná jednotka FXAQ40A vč.ovladače	kus	1,00000	33 874,00	33 874,00
73	42952-0004R	Ovladač nástěnný	kus	1,00000	7 625,00	7 625,00
74	42952-0005R	Úprava Cu potrubí a komunikační kabeláže	soubor	1,00000	1 271,00	1 271,00
75	42952-0006R	Tlaková zkouška systému	kpl	1,00000	2 990,00	2 990,00
76	42952-0007R	Vakuová zkouška systému	kpl	1,00000	897,00	897,00
77	42952-0008R	Doplnění chladicí kapaliny	soubor	1,00000	5 831,00	5 831,00
78	42952-0009R	Naadresování jednotek,provozní zkouška	soubor	1,00000	7 475,00	7 475,00
79	42952-0010R	Doprava montážníků,přesun hmot	soubor	1,00000	2 875,00	2 875,00
80	42952-0011R	VRN	soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00
Celkem						2 213 719,93

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	31-21VP	Mlýnská 5,Ostravská univerzita-VCP/MNP
O:	5	Budova G-Ostravské univerzity,Ostrava
R:	1	Soupis VCP č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	31-21VP	Mlýnská 5,Ostravská univerzita-VCP/MNP
O:	5	Budova G-Ostravské univerzity,Ostrava
R:	2	Soupis méněprací č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7632		Konstrukce sádrokartónové SO.02				-131 629,01
1	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. tmelení	m2	-112,28000	738,00	-82 862,64
		6,68 :				
		25+80,6 :				
		112,28*-1		-112,28000		
2	763131581	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-23,90000	1 098,00	-26 242,20
		23,9 :				
		23,9*-1		-23,90000		
3	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-136,18000	81,90	-11 153,14
		dle VV pol.č.68 ze sml.RZP :: -136,18		-136,18000		
4	784211101	Dvojnásobné malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m odstín dle interiérové studie	m2	-136,18000	83,50	-11 371,03
Díl: D2		001: Zemní práce				-515,24
5	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	-21,00000	22,40	-470,40
6	00572410	osivo směs travní parková	kg	-0,52500	85,40	-44,84
		21*0,025 "Přepočtené koeficientem množství :				
		0,525*-1		-0,52500		
Díl: D6		009: Ostatní konstrukce a práce				-8 820,00
7	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	-42,00000	210,00	-8 820,00
		21+21 :				
		42*-1		-42,00000		
Díl: D7		763: Konstrukce montované				-2 463,04
8	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	-3,58000	688,00	-2 463,04
Díl: D9		767: Konstrukce zámečnické				-17 041,63
9	76766181VL	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých - stahovacích	m2	-9,65000	146,00	-1 408,90
		9,65 :				
		9,65*-1		-9,65000		
10	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg (Madlo z trub.oc. podélně svařované, EN 10219, pr.40x2, nátěr dle PD,může být z více kusů)	kg	-14,69800	75,80	-1 114,11
		1,66*2*4,427 :				
		14,698*-1		-14,69800		
11	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg vč. kotvení (Madlo z trub.oc. podélně svařované, EN 10219, pr.40x2, nátěr dle PD,může být z více kusů)	kg	-116,25300	39,90	-4 638,49
		6,715*2*4,427 :				
		6,415*2*4,427 :				
		116,253*-1		-116,25300		
12	14031022	trubka ocelová podélně svařovaná hladká EN 10219, úpr.40x2mm, nátěr dle PD, může být i vícedílný - svary obrousit	m	-32,53800	135,00	-4 392,63

Položkový rozpočet

S:	31-21VP	Mlýnská 5,Ostravská univerzita-VCP/MNP
O:	5	Budova G-Ostravské univerzity,Ostrava
R:	2	Soupis méněprací č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,66*2*1,1 :				
		6,715*2*1,1 :				
		6,415*2*1,1 :				
		32,538*-1		-32,53800		
13	7411101VL	Montáž a dodávka půlené chráničky pro vedení CETIN	m	-17,00000	132,10	-2 245,70
		17 :				
		17*-1		-17,00000		
14	34571098	chránička půlená pro vedení do DN 80, Cetin	m	-17,00000	99,00	-1 683,00
15	7411102VL	Montáž a dodávka rezervní chráničky pro vedení CETIN	m	-12,00000	85,00	-1 020,00
		17m dle RZP skutečně položeno 5m :				
		-12		-12,00000		
16	34571090	chránička rezervní pro vedení Cetin do DN 80	m	-12,00000	44,90	-538,80
Díl: 7631		Konstrukce sádkokartonové SO.01				-318 050,60
17	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. tmelení	m2	-331,84000	788,00	-261 489,92
		4,265*0,83 :				
		8,7+8,5+11,1+34,7 :				
		9,8+0,8+53,4+5,7 :				
		105,2 :				
		55+12,7+8,2+9,6+4,9 :				
		331,84*-1		-331,84000		
18	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-328,65000	6,70	-2 201,96
		dle VV ze sml.RZP (pol.č.124) : -		-328,65000		
		1*(63+69,750+105,2+90,70)				
19	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-328,65000	81,90	-26 916,44
20	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-328,65000	83,50	-27 442,28
Díl: M21		Elektromontáže				-20 249,00
21	11451514R1	Soupis méněprací Silnoproud SO.01	soubor	-1,00000	20 249,00	-20 249,00
Celkem						-498 768,52

Poznámky uchazeče k zadání

Název nabídky:	Silnoproud
VÍCEPRÁCE Č.1	S001
Objednatel	
Název firmy:	Ostravská univerzita
Kontaktní osoba:	
Ulice:	Dvořákova 7
Město:	Ostrava 1
PSČ:	70103
Telefon:	
Fax:	

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	109375	
2	Dopr. z dod. 3,6 %	3938	
3	Přesun 1 % z dod.		1094
4	Montáž		48283
5	PPV 8 % z mont.		2897
6	Mezisoučet	113313	52274
7	HZS		7200
8	Zemní práce		0

9	Celkem (bez DPH) Kč:	172786
10	základ daně pro DPH 15%	172786
11	DPH 15%	25918
12	Celkem (včetně DPH) Kč:	198704

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
1	RS 1.1, výzbroj dle E-5	ks	1	5040	5040	3600	3600
2	RS 7, výzbroj dle E-6	ks	1	3540	3540	1440	1440
4	CYKY-J 5x 6 (C)	m	40	87	3480	43	1720
5	CYKY-J 5x 4 (C)	m	100	60	6000	39	3900
6	CYKY-J 3X2,5 (C)	m	240	23	5520	26	6240
7	CYKY-J 5x 1,5 (C)	m	50	24	1200	28	1300
8	CYKY-J 3X1,5 (C)	m	300	15	4500	26	7800
9	CYKY-J 3X1,5 (A)	m	60	15	900	26	1560
10	CYKY-O 2X1,5(A)	m	40	11	440	24	960
12	střídavý přepínač 10A, 230V, IP20 i splastovým rytem	ks	2	149	298	68	136
15	podlahová krabice v podlaze 8 modulová 4x zásuvky, 2x USB, 2x RJ45 poklop vinyl	ks	4	4320	17280	1480	5920
16	domovní zásuvka chráněná 16A, 230V, vodorovná (strojek i rámečky	ks	45	127	5715	79	3555
19	krabice pod zásuvky KO68/2	ks	72	7	504	69	4968
21	elektroinstalační materiál svorky WAGO, svorkovnice do KR97 s víčky, hmoždinky sádra, šrouby)	ks	1	2160	2160	500	500
69	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	22	0	0	64	1408
71	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	78	0	0	42	3276
					56577		48283
24	<u>svítidla/včetně zdrojů a startérů</u>						
26	7B2 S01 S05 - LED SVÍTIDLO 84W, PŘISAZENÉ, IP 20, 10080lm, černý	ks	14	2390	33460	0	0
27	1.1B1 S02 - LED SVÍTIDLO 84W, PŘISAZENÉ, IP 20, 10080lm,	ks	6	1540	9240	0	0
28	S06 - LED SVÍTIDLO 53,5W, PŘISAZENÍ, IP 20, 6790 lm,	ks	4	1502	6008	0	0
	s10 - ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 60(46)W, IP20 černá IP 20, 3000K	ks	2	2045	4090	0	0
					52796		0
	SOUČET				109375		48283
	<u>HZS</u>						
4	inženýrská činnost	hod	16			450	7200
7	celkem					0	7200

Název nabídky:	Silnoproud
VÍCEPRÁCE Č.1	SO03
Objednatel	
Název firmy:	Ostravská univerzita
Kontaktní osoba:	
Ulice:	Dvořákova 7
Město:	Ostrava 1
PSČ	70103
Telefon	
Fax:	

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	20785	
2	Dopr. z dod. 3,6 %	748	
3	Přesun 1 % z dod.		208
4	Montáž		1190
5	PPV 6 % z mont.		71
6	Mezisoučet	21533	1469
7	HZS		3600
8	Zemní práce		0

9	Celkem (bez DPH) Kč:	26603
10	základ daně pro DPH 15%	26603
11	DPH 15%	3990
12	Celkem (včetně DPH) Kč:	30593

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množ.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
8	CYKY-J 3X1.5 (C)	m	15	15	225	26	390
	spojovací materiál uchycení kabeláže na fasádě, černé prvky	ks	2	2920	5840	400	800
					6065		1190
24	<u>Svitidlové zdroje a startéry</u>						
	S13 - venkovní LED řetěz 15W, žárovka	m	40	368	14720	0	0
					14720		0
	SOUČET				20785		1190
	HZS						
1	zabezpečení pracoviště	hod	1			0	0
2	koordinace s ostatními profesemi	hod	1			0	0
3	spolupráce s revizním technikem	hod	1			0	0
4	inženýrská činnost	hod	8			450	3600
5	výchozí revize	hod	1			0	0
6	dokumentace skut. provedení	hod	1			0	0
7	celkem						3600

Název nabídky:	Silnoproud
Měná práce č.1	S001
Objednatel	
Název firmy:	Ostravská univerzita
Kontaktní osoba:	
Ulice:	Dvořákova 7
Město:	Ostrava 1
PSČ:	70103
Telefon	
Fac	

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	-13084	
2	Dopr. z dod. 3.6 %	-471	
3	Přesun 1 % z dod.		-131
4	Montáž		-6192
5	PPV 6 % z mont.		-372
6	Mezisoučet	-13555	-6694
7	HZS		0
8	Zemní práce		0

9	Celkem (bez DPH) Kč:	-20249
---	----------------------	--------

10	základ daně pro DPH 15%	-20249
11	DPH 15%	-3037
12	Celkem (včetně DPH) Kč:	-23287

č.pól.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
11	1- pólový vypínač 10A,230V, IP20 i s plastovým krytem	ks	-4	91	-364	68	-272
15	podlahová krabice v podlaže 8 modulová 4x zásuvky, 2x USB, 2x RJ45 poklop vinyl	ks	-4	3180	-12720	1480	-5920
					-13084		-6192

-19276

Název nabídky:	Slaboproudé rozvody - SK+ostatní
	SO01
Vypracoval	Ing. Tůma Petr
	Objednatel
Název firmy:	Ostravská univerzita
Kontaktní osoba:	
Ulice:	Dvořákova 7
Město:	Ostrava 1
PSČ	70103
Telefon	
	Vícepráce č.1

Materiál						
Elektroinstalační materiál						
<i>název položky</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>	<i>jednotka</i>	<i>cena/ř</i>	<i>cena bez DPH 21%</i>	<i>cena s DPH 21%</i>
TR.OHEBNA 2336/LPE-2		25	m	21	525	635
TR.OHEBNA 2323/LPE-1	200693	16	m	15	240	290
KR.KU 68-1902	200035	8	ks	12	96	116
Strukturovaná kabeláž						
<i>název položky</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>	<i>jednotka</i>			
Zásuvka cat.6, pod omítku dvojčíslo, 88x88, bílá		8	ks	168	1344	1 626
WIFI- viz specifikace č.1 příloha		6	ks	20500	123000	148 830
						0
bezhalogenový UTP cat. 6, LSOH	R35056	520	m	16,6	8632	10 445
Patch cord FTP CAT6 2m		8	ks	60	480	581
řídící jednotka zámku		3	ks	1890	5670	6 861
PG Panel		3	ks	4940	14820	17 932
Montáž						
Měření a instalace						
<i>název položky</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>	<i>jednotka</i>	<i>kč</i>		
Uložení kabelu do žlabu		520	m	9	4680	5 663
Zatažení kabelu UTP - 4pár		470	m	8,4	3948	4 777
Zapojení vývodu UTP, strana HDR		16	ks	32	512	620
Zapojení vývodů UTP		16	ks	28	448	542

Montáž počítačové zásuvky			8 ks	126	1008	1 220
Montáž PG Panely serverovna			3 ks	5360	16080	19 457
Měření vývodu UTP			16 ks	170	2720	3 291
						0
Montáže slaboproudé M22						0
<i>název položky</i>		<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>	<i>jednotka</i>		0
průraz zdívkou cihla tl 35cm			3 ks	120	360	436
vysekání Kr. KU			12 ks	70	840	1 016
vysekání trubky			16 m	38	608	736
Ostatní						
Materiál						
<i>název položky</i>			<i>počet</i>	<i>jednotka</i>		
OZ8 počítačové zásuvky viz. Příloha č.3		107030.00	2 ks	3690	7380	8 930
OZ8 počítačové zásuvky viz. Příloha č.3		107031.00	2 ks	798	1596	1 931
Software k počítači PC20 - licence instalační		906001	1 ks	450	450	545
Převodník KC CAN/ETHERNET bez displeje-(OZ-08,STEAD,SN+)		205008.00	1 ks	3584	3584	4 337
AM detektor			3 ks	6096	18288	22 128
Montáž						
montáž počítačové zásuvky			2 ks	1600	3200	3 872
instalace kabelů			2 ks	850	1700	2 057
Ostatní náklady v %						
<i>název položky</i>		<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>			
Přesun materiálu			0,01 %		1548	1 873
PPV			0,049 %		1769	2 141
Podružný materiál			0,03 %		4644	5 619
Cena celkem					230 170	278 506

Název nabídky:	Slaboproudé rozvody - SK+ostatní
	SO002
Vypracoval	Ing. Tůma Petr
Objednatel	
Název firmy:	Ostravská univerzita
Kontaktní osoba:	
Ulice:	Dvořákova 7
Město:	Ostrava 1
PSČ	70103
Telefon	
	Vícepráce č.1

Materiál						
Elektroinstalační materiál						
<i>název položky</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>	<i>jednotka</i>	<i>cena</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena s DPH 21%</i>
TR.OHEBNA 2323/LPE-1	200693	12	m	15	180	218
KR.KU 68-1902	200035	1	ks	12	12	15
Strukturovaná kabeláž						
<i>název položky</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>	<i>jednotka</i>	<i>cena</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena s DPH 21%</i>
WiFi - viz specifikace příloha č.1		1	ks	23346	23346	28 249
LAM FLEXO TWIN [2x1,0+2x[2x2x0,22]]	11117	20	m	183	3660	4 429
bezhalogenový UTP cat. 6, LSOH	R35057	160	m	16	2560	3 098
Montáž						
Měření a instalace						
<i>název položky</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>	<i>jednotka</i>	<i>kč</i>		
Uložení kabelu do žlabu		160	m	7	1120	1 355
Zatažení kabelu UTP - 4pár		145	m	7	1015	1 228

Zapojení vývodu UTP, strana HDR		8 ks	34	272	329
Zapojení vývodu UTP		8 ks	30	240	290
Montáž počítačové zásuvky		4 ks	126	504	610
Měření vývodu UTP		8 ks	185	1480	1 791
Montáže slaboproudé M22					
<i>název položky</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>	<i>jednotka</i>		
průraz zdířem cihla tl 35cm		2 ks	120	240	290
vysekání		20 m	45	900	1 089
Montáž trubky KOPOFLEX do zdi		15 m	15	225	272
vysekání Kr. KU		4 ks	35	140	169
vysekání trubky		6 m	37	222	269
Ostatní					
Materiál					
<i>název položky</i>		<i>počet</i>	<i>jednotka</i>		
čtečka karet FL-20		3 ks	1115	3345	4 047
Ostatní náklady v %					
<i>název položky</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>			
Přesun materiálu		0,01 %		331	401
PPV		0,049 %		312	377
Podružný materiál		0,03 %		993	1 202
Cena celkem				41 097	49 727

Název nabídky:	Slaboproudé rozvody - SK+ostatní
	SO03
Vypracoval	Ing. Tůma Petr
<i>Objednatel</i>	
Název firmy:	Ostravská univerzita
Kontaktní osoba:	
Ulice:	Dvořákova 7
Město:	Ostrava 1
PSC	70103
Telefon	
	Vícepráce č.1

Strukturovaná kabeláž						
<i>název položky</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>	<i>jednotka</i>			
wifi - viz. Specifikace č.2, příloha		1	ks	23670	23670	28 641
Ostatní náklady v %						
<i>název položky</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>počet</i>				
Přesun materiálu		0.01	%		237	286
PPV		0.049	%		0	0
Podružný materiál		0.03	%		710	859
Cena celkem					24 617	29 786