LEGENDA ČAR A PLOCH

- STÁVAJÍCÍ HRANICE PLOCH A TERÉNU
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE POZEMKŮ INVESTORA
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETON, BETONOVÁ DLAŽBA, SVĚTLÁ DLAŽBA
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - TMAVÝ BETON BETON, ASFALT, TMAVÁ DLAŽBA
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - TARATAN, MLATOVÉ PLOCHY, PLOCHY HŘIŠŤ A POCHUZÍCH PLOCH
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - Telco Pro Services, a.s.
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - CETIN, a.s.
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - OKD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - Dopravní podnik Ostrava, a.s.
- PODZEMNÍ STL PLYNOVOD - GasNet, s.r.o.,s.
- ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO - město Ostrava (správa Ostravské komunikace, a.s.)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE - město Ostrava (správa OVaK, a.s.)
- VODOVOD - město Ostrava (správa OVaK, a.s.)

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PŘÍPOJKA VODY, AREÁLOVÝ ROZVOD VODY (SO 05) - PE100 D110x10,0mm, DÉLKA 69,0 m
PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU (SO 06) - PE100 D160x14,6mm, DÉLKA 130,0 m
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (SO 08) - PVC KG SN8 DN200, DÉLKA 139,15 m
- KAMENINA DN200, DÉLKA 2,85 m
- ŠACHTA DN1000, POČET 1 ks
- ŠACHTA DN600, POČET 5 ks

DEŠŤOVÁ KANALIZACE (SO 09) - PVC KG SN8 DN150, DÉLKA 108,00 m
DN200, DÉLKA 94,20 m
DN250, DÉLKA 168,00 m
DN300, DÉLKA 130,65 m
DN400, DÉLKA 71,55 m
DN500, DÉLKA 54,05 m
CELKEM 626,45 m
- ŠACHTA DN1000, POČET 6 ks
- ŠACHTA DN600, POČET 21 ks
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 50, DN 100, DÉLKA 406,00 m
- DRENÁŽNÍ ŠACHTA DN600, POČET 2 ks

PLYNOVODNÍ ŘAD, PŘÍPOJKA PLYNU (SO 11) - PE100 SDR 17,6 - DN 90 (90x5,2), DÉLKA 210,0 m
- PE100 SDR 11 - DN 63 (63x5,8), DÉLKA 7,0 m
- CHRÁNIČKA PE160, DÉLKA 19,0 m

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ VN (SO 12) - ŘEŠÍ ČEZ Distribuce - NENÍ PŘEDMĚTEM ÚR
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ VN (SO 12) - ŘEŠÍ ČEZ Distribuce - NENÍ PŘEDMĚTEM ÚR
PŘELOŽKA SLABOPROUDÉHO VEDENÍ (SO 14) - 1x OPICKÝ KABEL 48VLÁKNO, SM, DÉLKA 219,0 m
- 2x CHRÁNIČKA HDPE40

PŘÍPOJKA PODZEMNÍHO VEDENÍ VN (SO 13) - ŘEŠÍ ČEZ Distribuce - NENÍ PŘEDMĚTEM ÚR
AREÁLOVÉ PODZEMNÍ ROZVODY NN A VO (SO 15)
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - KABELY CYKY + ZEMNĚNÍ FeZn 30/4, DÉLKA 600m
- OSVĚTL.STOŽÁR (PARKOVIŠTĚ), VÝŠKA 8m - 6 ks
- OSVĚTL.STOŽÁR (SPORTOVIŠTĚ), VÝŠKA 10m - 8 ks
- OSVĚTL.STOŽÁR (CHODNÍKY), VÝŠKA 1-3m - 29 ks

AREÁLOVÉ ROZVODY NN - KABELY CYKY, DÉLKA 200m

11-04

VARIANTA 1

KAMIL MRVA ARCHITECT S.R.O.
LEDEN 2019
M 1:500