



Milníky

(Příloha Smlouvy o Dílo „OU – Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava – dostavba“)

Jednotlivé milníky dle odst. 13.1.1 Smlouvy o Dílo „OU – Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava – dostavba“ jsou:

Číslo milníku	Vymezení (definice) milníku	Nejzazší (maximální) lhůta pro splnění (dodržení) konkrétního milníku udaná v kalendářních dnech ode dne, kdy Zhotovitel převzal staveniště
1	SANACE ZÁKLADŮ Za splnění milníku se považuje: 1. vybetonovaná ŽB deska podlahy v 1. PP 2. dokončení pohledových přibetonávek obvodové zdi vč. odbednění 3. odsouhlasený protokol o dokončení milníku	240
2	SANACE STŘEDNÍCH ZDÍ Za splnění milníku se považuje: 1. dokončení zálivek všech komín. průduchů a nik vč. obvod. zdí, vč. odbednění 2. dokončení přezdění T-pilířů vč. demontáže podpěrných kcí. po dosažení mechanické únosnosti a stability 3. dokončení sanace trhlin zdiva sešíváním helikální výztuží 4. dokončení ocelových bandáží s předeřevem stěnopilířů v I. NP 5. stavební připravenost k pracím, jejichž výsledkem je zatěžování sanovaných zdí 6. odsouhlasený protokol o dokončení milníku	330
3	OCELOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY V PODKROVÍ Za splnění milníku se považuje: 1. osazení a zazdění profilů IPE 270 vč. ztužujících L 60/60 (dodržení požadované max. tolerance plošné rovinnosti dle DPS) 2. stavební připravenost k pokládce dřev. hranolů 80/80 3. odsouhlasený protokol o dokončení milníku	540



4	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Za splnění milníku se považuje: <ol style="list-style-type: none">1. dokončena výměna střešního pláště vč. výplní otvorů a zajištění vodotěsnosti všech prostupů2. dokončena instalace hromosvodu na střeše vč. jímacích tyčí3. dokončena instalace ostatních prvků na střeše (VZT žaluzie, záchytný systém, sněhové zábrany, výstupní žebřík, apod.)4. odsouhlasený protokol o dokončení milníku	630
5	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE Za splnění milníku se považuje: <ol style="list-style-type: none">1. předání poslední části RD v elektr. formátu ke kontrole správnosti a komplexnosti2. předpokládá se, že jednotlivé dílčí části RD budou předávány ke kontrole a odsouhlasení v dřívějších termínech3. odsouhlasený protokol o dokončení milníku	780