

Ostravská univerzita
Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava, Česká republika
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.

- 1.1. Název veřejné zakázky: **OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava - dostavba**
- 1.2. Identifikační údaje o zadavateli
 Název: Ostravská univerzita
 Sídlo: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
 IČ: 61988987
- 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
- 1.4. Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Žádáme o doplnění informací k položce č. 113 oddílu D.11-2.5 – Podlahy – v popisu položky uvádíte: „podrobněji dle PD“, ale v PD žádná další informace není. Je možné zaslat například fotky, dopřesnit požadavky. Na prohlídce staveniště jsme samozřejmě byli, ale toto schodiště nám nebylo ukázáno.

D 773		Podlahy z litého teraca			
11	K	7739939X1	Renovace schodiště z teraca - broušení, doplnění cca 20% plochy, srovnání, začištění, zapravení odhalené výztuže v rozsahu 20% povrchu (podrobněji dle PD)	m2	148,356
			Renovace schodiště (dl * š)		
			BP 019A :		
			schodišťové stupně :		
			$3,34 \cdot (1,885 + 0,92) + 3,29 \cdot (1,845 + 0,955)$		18,581
			$(1,42 + 0,695) \cdot 2,21 + (4,81 + 2,085) \cdot 1,97 + (4,65 + 2,115) \cdot 2,0 + (4,65 + 2,06) \cdot 1,97 + (4,92 + 2,14) \cdot 1,95$		58,773
			$(1,325 + 0,695) \cdot 2,0 + (4,62 + 2,09) \cdot 1,95 + (4,64 + 2,11) \cdot 2,0 + (4,69 + 2,1) \cdot 1,98 + (4,72 + 2,1) \cdot 1,98$		57,572
			boční stěny schodišťových ramen :		
			$5,2 \cdot 0,15 + 4,98 \cdot 0,4 \cdot 3$		6,756
			$4,97 \cdot (0,15 + 0,4 \cdot 2) + 4,88 \cdot 0,4$		6,674
			Součet		148,356

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že způsob renovace je popsán v AS-100-Technická zpráva (str. 26 a 103). Jsou zde popsány pracovní kroky, rozsah a navazující práce - doplnění soklu, renovace zábradlí (tyto práce jsou v samostatných položkách). Fotografie z doby před započítím rekonstrukce jsou na straně 104).

Zadavatel současně přílohou tohoto vysvětlení přikládá aktuální fotografie stavu schodiště.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne

.....
Bc. Sára Konečná
administrátor veřejné zakázky