

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČO: 619 88 987
(„Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výstavba kolejí Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava“, ev. č. VVZ: Z2024-064192 („Veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

„Dle přílohy č.1 (stanoviska DOSS) Souhrnné technické zprávy od str.20 Kácení dřevin je stanovena povinnost provést náhradní výsadbu dřevin. U položky „Hrachovník stromovitý (Amelanchier arborea, Robin Hill) je požadována výsadba 5+3 ks. Ve výkazu výměr zadavatele jsou však ve výkazu výměr SO 16 Sadové úpravy, 16.1 Terén, pol.55 uvedeny jen 2 kusy. Žádáme o vysvětlení nebo opravu soupisu prací.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel přikládá aktualizovaný výkaz výměr. V původním výkazu výměr byla zahrnuta povinná náhradní výsadba v rámci řešeného území. V aktualizovaném soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení, je doplněná náhradní výsadba včetně souvisejících zemních prací, ochrany atd., která bude realizována na pozemcích v areálu Ostravské univerzity na ul. Syllabova, k.ú. Zábřeh-VŽ.

Dotaz č. 2

„V soupisu prací SO01 Příprava území je v pol.59 a 60 uvažováno s odvozem 3 305 m3 ornice na meziskládku do 5 km a zpět na staveniště. V rámci SO016 Sadových úprav, 16.1 Terén, pol.3-5 je využito 970,705 m3. Jak bude naloženo se zbývajícím množstvím ornice?“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel uvádí, že v rámci SO 01 – Příprava území platí, že plocha sejmutí ornice činí 6610 m² v tl. 0,25m = 1652,5 m³. V položce č. 59 je zahrnuta 2x přeprava ornice – ze staveniště na meziskládku a z meziskládky zpět na staveniště = celková výměra tedy 3305 m³.

V položce č. 60 je uvažováno s naložením ornice na meziskládku pro zpětný odvoz na stavbu a místo určené objednatelem = výměra 1652,5 m³. Uvedené množství a položky ve výkazu výměr SO 01 tedy odpovídají.

V rámci SO 16 je uvedené množství ornice, která bude zpětně využita na stavbě, tj. výměra 970,705 + 26,16 = 996,865m³. Zbývajícím množstvím bude z meziskládky odvezeno dle pokynu objednatele.

Zadavatel dodává, že v aktualizovaném výkazu výměr byly dále nově vynulovány, tj. zrušeny položky u SO 16.1 – terén položka č.3 (Nakládání výkopku) a u 16.3 – štěrk položka č.1 (Nakládání výkopku). Tyto položky jsou již obsaženy v rozpočtu SO 01 v rámci výše uvedených prací s ornici.

Dotaz č. 3

„V soupisu prací SO01 v díle Zemní práce je u některých položek týkajících se záporového pažení (např. 12, 13, 17) uvedena jiná výměra než v PD SKŘ D.1.2-47_koleje Hladnov_VV_změna. Žádáme o vysvětlení nebo opravu soupisu prací.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel provedl opravu soupisu prací v souladu s PD SKŘ D.1.2-47_koleje Hladnov_VV_změna. Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 4

„V objektu SO 15 je položka č. 38 Práce na stávajícím rozvodu plynu v počtu 27 ks. Co přesně má touto položkou zadavatel na mysli?“

38	K	723684224V	Práce na stávajícím rozvodu plynu	ks	27,000
----	---	------------	-----------------------------------	----	--------

Vysvětlení Zadavatele:

Tato položka zahrnuje následující činnosti:

- Uzavření stávající HUP na fasádě objektu „C“, odplynění, zajištění plynoinstalace pro demontážní práce: předpoklad 4 hod plus veškeré náklady s tím spojené.
- Demontáž stávající skříně HUP, demontáž vystrojení skříně HUP, přeprava do kontejneru, odvoz, likvidace (hmotnost 60 kg): předpoklad 3 hod. plus veškeré náklady s tím spojené.
- Demontáž úseku potrubí STL přípojky plynu PE D63 vč. vytažení ze země, odvozu a likvidace: předpoklad 20 hod plus veškeré náklady s tím spojené.

Tento popis je doplněn v aktualizovaném soupisu prací.

Zadavatel s ohledem na uvedené vysvětlení a úpravu zadávacích podkladů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na Profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek

Příloha vysvětlení:

- Aktualizovaný soupis prací

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností