

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

ZADAVATEL:

Zadavatel Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČO: 619 88 987
 („Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výstavba kolejí Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava“, ev. č. VVZ: Z2024-064192 („Veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

„V předloženém výkazu výměr v oddíle 03.1.4-04 - Geotermální vrtý obsahuje od položky č. 78-195 položky z oddílu SHZ 03.1.4-02 – SHZ. Prosím o aktualizaci výkazu výměr.“

D	D6	Elektro - Elektromontáže		
78	K	Pol186	Rozvaděč RM - materiál k montáži	ks 1,000
79	K	Pol187	Rozvaděč RM - montáž	ks 1,000
80	M	Pol188	Přístrojová skříň MS1 - materiál k montáži	ks 1,000
81	K	Pol189	Přístrojová skříň MS1 - montáž	ks 1,000
82	M	Pol190	Ponorné čerpadlo - materiál	ks 2,000
83	K	Pol191	Ponorné čerpadlo - montáž	ks 2,000
84	M	Pol192	Hlásič průtoku - materiál	ks 1,000
85	K	Pol193	Hlásič průtoku - montáž	ks 1,000
86	M	Pol194	FF4-10 Tlakový spínač 4-10 bar, VdS - materiál	ks 7,000
87	K	Pol195	FF4-10 Tlakový spínač 4-10 bar, VdS - montáž	ks 7,000
88	M	Pol196	ELECO HHK-96-L Sonda hladiny plováková - materiál	ks 1,000
89	K	Pol197	ELECO HHK-96-L Sonda hladiny plováková - montáž	ks 1,000
90	M	Pol198	Koncový spínač integrovaný v klapce - materiál	ks 9,000
91	K	Pol199	Koncový spínač integrovaný v klapce - montáž	ks 9,000
92	M	Pol200	Koncový spínač s držákem DN50-DN100 - materiál	ks 1,000
93	K	Pol201	Koncový spínač s držákem DN50-DN100 - montáž	ks 1,000
94	M	Pol202	Koncový spínač s držákem DN15 - materiál	ks 3,000
95	K	Pol203	Koncový spínač s držákem DN15 - montáž	ks 3,000
96	K	Pol204	Koncový spínač s čepem - montáž	ks 1,000
97	M	Pol205	Koncový spínač s čepem - materiál	ks 1,000
98	M	Pol206	Termostat bimetalový průmyslový, IP54, 250V/6A, prostorový, -25°C - +25°C - materiál	ks 1,000

Výstavba koleji Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava

99	K	Pol207	Termostat bimetalový průmyslový, IP54, 250V/6A, prostorový, -25°C - +25°C - montáž	ks	1,000
100	M	Pol208	DINEL Dinel CLS 23S-11-D-SO-M18 E30, 30V/40mA - materiál	ks	3,000
101	K	Pol209	DINEL Dinel CLS 23S-11-D-SO-M18 E30, 30V/40mA - montáž	ks	3,000
102	M	Pol210	1216E_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N vč. přichytek a příslušenství - materiál	m	50,000
103	K	Pol211	1216E_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N vč. přichytek a příslušenství - montáž	m	50,000
104	M	Pol212	1232_L25 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N vč. přichytek a příslušenství - materiál	m	26,000
105	K	Pol213	1232_L25 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N vč. přichytek a příslušenství - montáž	m	26,000
106	M	Pol214	1520_FA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC vč. přichytek a příslušenství - materiál	m	10,000
107	K	Pol215	1520_FA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC vč. přichytek a příslušenství - montáž	m	10,000
108	M	Pol216	50/50 drátěný žlab, vč. nosníků a příslušenství - materiál	m	14,000
109	K	Pol217	50/50 drátěný žlab, vč. nosníků a příslušenství - montáž	m	14,000
110	M	Pol218	100/50 drátěný žlab vč. nosníků a příslušenství - materiál	m	15,000
111	K	Pol219	100/50 drátěný žlab vč. nosníků a příslušenství - montáž	m	15,000
112	M	Pol220	KZ260, šířka 200mm, výška bočnice 65mm, vč. nosníků a příslušenství - materiál	m	15,000
113	K	Pol221	KZ260, šířka 200mm, výška bočnice 65mm, vč. nosníků a příslušenství - montáž	m	15,000
114	M	Pol222	Kabelové přichytky - materiál	ks	70,000
115	K	Pol223	Kabelové přichytky - montáž	ks	70,000
116	M	Pol224	6708_PO PRÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ - materiál	ks	150,000
117	K	Pol225	6708_PO PRÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ - montáž	ks	150,000
118	K	Pol226	KHB C8-20_PO PÁS HŘEBŮ C8-20	ks	150,000
119	M	Pol227	CYKY-J 3x1,5 , pevně - materiál	m	25,000
120	K	Pol228	CYKY-J 3x1,5 , pevně - montáž	m	25,000
121	M	Pol229	CYKY-J 3x2,5 , pevně - materiál	m	30,000
122	K	Pol230	CYKY-J 3x2,5 , pevně - montáž	m	30,000
123	M	Pol231	CYKY-J 5x2,5 , pevně - materiál	m	10,000
124	K	Pol232	CYKY-J 5x2,5 , pevně - montáž	m	10,000
125	M	Pol233	J-Y(St)Y 1x2x0,8 - materiál	m	240,000
126	K	Pol234	J-Y(St)Y 1x2x0,8 - montáž	m	240,000
127	M	Pol235	J-Y(St)Y 2x2x0,8 - materiál	m	20,000
128	K	Pol236	J-Y(St)Y 2x2x0,8 - montáž	m	20,000
129	M	Pol237	J-Y(St)Y 4x2x0,8 - materiál	m	10,000
130	K	Pol238	J-Y(St)Y 4x2x0,8 - montáž	m	10,000
131	M	Pol239	H07V-K 4,00 , pevně - materiál	m	50,000
132	K	Pol240	H07V-K 4,00 , pevně - montáž	m	50,000
133	M	Pol241	H07V-K 6,00 , pevně - materiál	m	20,000
134	K	Pol242	H07V-K 6,00 , pevně - montáž	m	20,000

Výstavba koleji Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava

135	M	Pol243	H07V-K 25 , pevně - materiál	m	30,000
136	K	Pol244	H07V-K 25 , pevně - montáž	m	30,000
137	M	Pol245	POTENTIAL Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10 - materiál	ks	1,000
138	K	Pol246	POTENTIAL Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10 - montáž	ks	1,000
139	M	Pol247	Pomocný instalační materiál - komplet	ks	1,000
140	K	Pol248	Koordinace s ostatními profesemi	hod	16,000
141	K	Pol249	Revizní technik	hod	16,000
142	K	Pol250	Spolupráce s revizní technikem	hod	8,000
143	K	Pol251	Oživení, uvedení do trvalého provozu, školení obsluhy	hod	36,000
144	K	Pol252	Přesuny - oelek za elektro část SHZ	ks	1,000
145	K	Pol252a	Podružný materiál - oelek za elektro část SHZ	ks	1,000

D D7 Potrubí

146	K	Pol253	D+M - Potrubí DN150, pozinkované, včetně spojů a kotvení	m	6,000
147	K	Pol254	D+M - Potrubí DN80, pozinkované, včetně spojů a kotvení	m	378,000
148	K	Pol255	D+M - Potrubí DN65, pozinkované, včetně spojů a kotvení	m	66,000
149	K	Pol256	D+M - Potrubí DN50, pozinkované, včetně spojů a kotvení	m	12,000
150	K	Pol257	D+M - Potrubí DN40, pozinkované, včetně spojů a kotvení	m	360,000
151	K	Pol258	D+M - Potrubí DN32, pozinkované, včetně spojů a kotvení	m	840,000
152	K	Pol259	D+M - Potrubí DN25, pozinkované, včetně spojů a kotvení	m	66,000
153	K	Pol260	D+M - Vypouštěcí glykolová sestava	ks	6,000

D D8 Sprinklery

154	K	Pol261	D+M - Sprinkler K80, stojící 1/2", 68C°, standart, bronz	ks	420,000
155	K	Pol262	D+M - Testovací sprinkler K80, včetně příslušenství	ks	2,000

D D9 Strojovna SHZ + místnost ventilových stanic

156	K	Pol263	D+M - Rozdělovač DN100 (se šesti vývody DN15-DN100)	m	6,000
157	K	Pol264	D+M - Motýlková klapka DN100 s monitoringem, drážka	ks	5,000
158	K	Pol265	D+M - Suchá ventilová stanice DN100 se zpožďovačem, včetně komponentů a připojení	ks	2,000
159	K	Pol266	D+M - Úkopová vana 250x1810	ks	1,000
160	K	Pol267	D+M - Ponomé elektro čerpadlo Q=1.600 l/min; p=4 bar	ks	1,000
161	K	Pol268	D+M - Kompresor pro plnění suché soustavy + silenblok pod kompresor	ks	1,000
162	K	Pol269	D+M - Doplnovací ponomé elektro čerpadlo Q=30 l/min; p=10 bar	ks	1,000
163	K	Pol270	D+M - TYCO AMD-1 sestava na vzduch + tlaková hadice	ks	2,000
164	K	Pol271	D+M - Přírubové šoupě DN100 s monitoringem	ks	1,000
165	K	Pol272	D+M - Centrická redukce DN100/DN200	ks	1,000
166	K	Pol273	D+M - Zpětná klapka DN100, drážka	ks	2,000
167	K	Pol274	D+M - Motýlková klapka s monitoringem DN80, drážka	ks	2,000
168	K	Pol275	D+M - Kulový kohout DN40, závitový	ks	2,000

Výstavba kolejí Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava

169	K	Pol276	D+M - Zpětná klapka DN40, závitová	ks	1,000
170	K	Pol277	D+M - Koleno DN40, drážka	ks	3,000
171	K	Pol278	D+M - Ovládání hlavního čerpadla (parohy)	ks	1,000
172	K	Pol279	D+M - Ovládání doplňovacího čerpadla (půlparoh)	ks	1,000
173	K	Pol280	D+M - Koleno DN100, drážka	ks	10,000
174	K	Pol281	D+M - Rozdělovač připojení mobilní techniky DN100 (přípojka 2x B75 + kulová armatura DN65 + víčko + řetízek)	ks	1,000
175	K	Pol282	D+M - Motýlková klapka DN50 s monitoringem, drážka	ks	1,000
176	K	Pol283	D+M - Hlásič průtoku DN50	ks	1,000
177	K	Pol284	D+M - Testování jistění strojovny (Navrtávací pas DN50/DN25 + koleno závit DN25 + potrubí DN25 cca 3m) - SET	ks	1,000
178	K	Pol285	D+M - Průtokoměr TurboLUX-3 DN100	ks	1,000
179	K	Pol286	D+M - Koleno DN80, drážka	ks	7,000
180	K	Pol287	D+M - Filtr vodních částic DN80 (max. průměr síta 0,5mm)	ks	1,000
181	K	Pol288	D+M - Plnění nádrže DN50 (plovákový ventil)	ks	2,000
182	K	Pol289	D+M - Manometr	ks	4,000
183	K	Pol290	D+M - Potrubí DN200, RAL3000, včetně spojů a kotvení	m	6,000
184	K	Pol291	D+M - Potrubí DN100, RAL3000, včetně spojů a kotvení	m	12,000
185	K	Pol292	D+M - Potrubí DN80, RAL3000, včetně spojů a kotvení	m	12,000
186	K	Pol293	D+M - Potrubí DN50, RAL3000, včetně spojů a kotvení	m	6,000
187	K	Pol294	D+M - Potrubí DN40, RAL3000, včetně spojů a kotvení	m	6,000
188	K	Pol295	D+M - Potrubí DN32, RAL3000, včetně spojů a kotvení	m	6,000
189	K	Pol296	D+M - Konzole tvořená z U100	ks	8,000

D D10 Ostatní

190	K	Pol297	Provedení funkčních a revizních zkoušek, předání všech potřebných dokladů - komplet	ks	1,000
191	K	Pol298	Tlaková a funkční zkouška - komplet	ks	1,000
192	K	Pol299	Uvedení do provozu	ks	1,000
193	K	Pol300	Pomocné stavební konstrukce	kg	521,000
194	K	Pol301	Box pro náhradní sprinklery	ks	1,000
195	K	Pol302	Přesuny - celek za trubní a strojní část SHZ	ks	1,000

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr, kde došlo k odstranění duplicitních položek z objektu 03.1.4-04 - Geotermální vrty.

Dotaz č. 2

„Ve výkazu výměr v záložce 03.1.4.-07 FVE jsme nenašli položku dispečerského řízení? FVE je nad 100 kW a distribuce tuto výbavu vyžaduje. Prosíme zadavatele o kontrolu a případné doplnění položky“.

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel po kontrole rozpočtu uvádí že, dispečerské řízení je součástí položky č.36 (kód položky 01.9.1) v rozpočtu 03.1.4-07-FVE. Položka má název "Dodávka a montáž: technologie dispečerského řízení a regulace RTU". V rámci poznámky k této položce je pak uvedena podrobnější specifikace této položky.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na Profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Ostravská univerzita, zadavatel

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností