

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

ZADAVATEL:

Zadavatel Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČO: 619 88 987
(„Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výstavba kolejí Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava“, ev. č. VVZ: Z2024-064192 („Veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

„V PD chybí specifikace sklepních světlíků, které jsou součástí výkazu výměr II. etapa – SO 04.1 – Úprava stávajících objektů.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel sděluje že specifikace světlíků typu anglický dvorek je uvedena v objektu SO 04 – ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ, část D.1.1 – AS řešení, výkres č. 01 – Půdorys 1.PP, poznámka č. 7.

POZN.7 – DODÁVKA + MONTÁŽ PLASTOVÉHO PREFABRIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO ANGLICKÉHO DVORKU

- POČET: 7 ks
- VNITŘNÍ ROZMĚR DVORKU 1000x1000x400 mm
- PROVEDENÍ POCHŮZNÝ
- POZINKOVANÝ SYSTÉMOVÝ ROŠT, OKO 30/10mm VČ. UPEVNŮVACÍ SADY
- SYSTÉMOVÝ KOTEVNÍ MATERIÁL PRO UKOTVENÍ PŘES TEPELNOU IZOLACI
- VÝVOD VE SPODNÍ ČÁSTI PRO NAPOJENÍ NA KANALIZACI

Dotaz č. 2

„Dieselagregát

V technické zprávě Silnoproudu na straně č.7 je uveden výkon generátoru: Jmenovitý výkon – ESP: 280 kW o pár řádků níže je uvedený výkon: Výkon ESP 304 kW. Ve výkazu výměr je uvedeno: ESP 280kW. Který výkon generátoru platí?“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel sděluje že požadovaný elektrický výstupní výkon soustrojí je 280 kW (hodnota 304 kW značí výkon motoru dieselagregátu).

S ohledem na výše uvedené vysvětlení Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na Profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Ostravská univerzita, zadavatel

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností