

PROJEKT:

KJO - REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
BLOK A - JIH

D.1.2.5 – TPS - SILNOPROUD

PROFESE:

SILNOPROUD

SPECIFIKACE MATERIÁLU

INVESTOR:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7, 701 03, Ostrava

MÍSTO:

Kranichova 8, 710 00, Slezská Ostrava

VYPRACOVAL:

Seifert Marek

DATUM:

11 / 2024

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

4088/5272

POŘADOVÉ ČÍSLO:

D.1.2.5.1-02

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ KONCOVÉ PRVKY	0,00
CELKEM - MATERIÁL KONCOVÉ PRVKY	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM	0,00
CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM	0,00
Revize + 2%	0,00
<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>0,00</u>

Vypracoval : Seifert Marek

KJO - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, BLOK A-JIH

AKTUALIZACE 11/2024

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Zásuvka 230V/16A	51		0,00		0,00
2	ks	Zásuvka 230V/16A IP44	24		0,00		0,00
3	ks	Jednopolový spínač	9		0,00		0,00
4	ks	Jednopolový spínač IP44	27		0,00		0,00
5	ks	Sériový přepínač	3		0,00		0,00
6	ks	Střídavý přepínač	6		0,00		0,00
7	ks	Křížový přepínač	3		0,00		0,00
8	ks	Krabice přístrojová KP	123		0,00		0,00
9	ks	Krabice rozvodná KR	46		0,00		0,00
10	ks	Sporáková přípojka	6		0,00		0,00
11	ks	Ventilátorové relé s doběhem vč. nastavení	3		0,00		0,00
12	ks	Dvojnásobný rámeček	12		0,00		0,00
13	ks	Trojnásobný rámeček	3		0,00		0,00
14	ks	LED svítidlo "A" přisazené IP65, 2000-840HF, 1950lm, 16,3W vč.příslušenství	30		0,00		0,00
15	ks	LED svítidlo "B" vestavné IP44, 2000-840, 2048lm, 15,5W vč.příslušenství	9		0,00		0,00
16	ks	LED svítidlo "C" nástěnné koupelnové svítidlo IP44, 1200-840, HF, 1200lm, 14W vč.příslušenství	21		0,00		0,00
17	ks	LED svítidlo "D" přisazené 3200-840HF, LRO Q600, 3200lm, 26W v montážním boxu vč.příslušenství	6		0,00		0,00
18	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s veškerou demontáží, svítidel, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)	1		0,00		
		CELKEM - MONTÁŽ KONCOVÉ PRVKY			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL KONCOVÉ PRVKY					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
		Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel					
1	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	220		0,00		0,00

2	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	410		0,00		0,00
3	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	1355		0,00		0,00
4	m	Kabel CYKY 5Jx2,5	150		0,00		0,00
5	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	300		0,00		0,00
6	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	90		0,00		0,00
7	ks	Svorkovnice OP v krabici	3		0,00		0,00
8	m	Bezhalogenová lišta LHD 60x40 hranatá vč.příslušenství	60		0,00		0,00
9	ks	Kabelová spona pro kabelová vedení v podhledu	36		0,00		0,00
10	m	Zřízení kabelových tras (frézování, sekání, zapravení, hrubý úklid)	310		0,00		0,00
11	ks	Sekání kapes a průrazů	214		0,00		0,00
12	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s veškerou demontáží kabeláží)	1		0,00		
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
1	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 25% (je uvažováno s veškerou demontáží rozvodnic se zachováním stávajících jističích a ovládacích prvků s následnou montáží do nové skříně)	1		0,00		0,00
2	kpl	OCEP/Z rozvodnice s dvířky a montážním rámem, š-590mm x v-885mm x hl-160mm vč.příslušenství a usazení	3		0,00		0,00
3	ks	Jistič B16/3	6		0,00		0,00
4	ks	Proudový chránič 40/4/003-A	12		0,00		0,00
5	ks	Jistič s chráničem C16/003	6		0,00		0,00
6	ks	Jistič s chráničem B16/003	21		0,00		0,00
7	ks	Jistič s chráničem C10/003	3		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00

		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)					
1	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8	5		0,00		0,00
2	ks	Podpěra vedení s příchýtkou a hrotem PVPH	4		0,00		0,00
3	kpl	Izolovaný držák ID 445mm vč.příchýtek	2		0,00		0,00
4	kpl	Pomocný jímač PJ v=1,5m vč. svorkového úchytu	1		0,00		0,00
5	ks	Svorka křížová SKD	1		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ BLESK			0,00		
		Kompletační činnost + 1,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL BLESK					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00