

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13081401	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1401	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1308	Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE.SR		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	FEST Ostrava s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 547 733	Zařízení staveniště	41 574
Z	PSV celkem	530 972	Provoz investora	35 338
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 078 704		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 078 704	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 155 617	Ostatní náklady celkem	76 912

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH		21,0 %		2 155 617 Kč	
DPH		21,0 %		452 680 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 608 297 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE.ŠR	Rozpočet : 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	829 201	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 447	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	535 415	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 661	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	70 515	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 152	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	72 817	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	36 558	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	255 591	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	44 176	0	0	0
783 Nátěry	0	121 829	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	71 341	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 547 733	530 972	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	2 078 704	41 574
Provoz investora	0	1,7	2 078 704	35 338
CELKEM VRN				76 912

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE	Rozpočet: 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622131111U00	Spojovací můstek polymercement.vně stěna ručně kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: dle zadání:19,1791 987,021*0,40	m2	413,99 19,18 394,81	40,50	16 766,49
2	622131121U00	Penetrace ASN vně stěna ručně kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: (pod štukování): nad soklem:987,0210	m2	987,02 987,02	32,30	31 880,78
3	622135001U00	Vyrovnání vně stěna VC malta tl. do 10mm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: dle zadání - z 40% celkové plochy: 987,021*0,40	m2	394,81 394,81	182,50	72 052,53
4	622135002U00	Vyrovnání vně stěna cem malta tl-10mm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: soklová část: Začátek provozního součtu (20,30+0,27*2*2-2,40+0,55*2)*(1,23+1,40)/2 (25,90+0,25)*(1,40+1,47)/2 Konec provozního součtu místo popraskan desek dle TZ z 30% ploch: 63,9305*0,30	m2	19,18 26,41 37,53 63,93 19,18	230,00	4 411,19
5	622135091U00	Přípl vyrov vně stěn VC malta ZKD 5mm	m2	394,81	51,40	20 293,15
6	622135092U00	Přípl vyrov vně stěn cem malta ZKD5mm 3x:19,1791*3	m2	57,54 57,54	66,60	3 831,98
7	622325103U00	Oprava VC hladká omítka st -40% kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: nadsoklová část: 20,30*17,455 (25,90+0,25)*17,455 otvory: -2,40*(1,00+0,24+0,77+3,015-0,20-1,20) -3,14*1,20*1,20/2 -1,20*2,40*(11+24) ostění: (1,00+0,24+0,77+3,015-0,20-1,20)*2*0,50 (2*3,14*1,20/2)*0,50 (1,20+2*2,40)*0,25*(11+24) (1,20+2*2,40)*0,12*6 Mezisoučet ostatní - římsy, parapety, sloupky apod.: (20,30+25,90)*(0,10*2+0,45+0,21+0,28+0,52) 0,27*0,52*2 1,85*0,28*14 + 1,85*0,49*14 1,85*0,18*14 0,27*2*(0,24+0,77+3,015)*2 profilování - dopočet ploch: Začátek provozního součtu (20,30+25,90+0,25)*(0,24+0,77+3,015) -1,20*2,40*(8+3) (1,20+2*2,40)*0,25*(8+3)	m2	987,02 354,34 456,45 -8,70 -2,26 -100,80 3,63 1,88 52,50 4,32 761,35 76,69 0,28 19,94 4,66 4,35 186,96 -31,68 16,50	160,00	157 923,36

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE	Rozpočet: 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,20+2*2,40)*0,12*2		1,44		
		(3,78+5,025)*(0,25+0,48*4)		19,11		
		Konec provozního součtu		192,33		
		192,3281*0,40		76,93		
		0,80*0,10*2*14		2,24		
		(1,70+2*2,60)*0,09*2*(8+6)		17,39		
		(1,70+2*2,60)*0,12*2*(8+6)		23,18		
		Mezisoučet		225,67		
8	622611101U00	Nátěr 1xakrylát-penetr vně stěna ručně	m2	296,11	54,60	16 167,40
		zpevnění hloubkovým zpevňovačem:				
		Začátek provozního součtu				
		cca z 50% zbylých ploch po oklepání:987,021*0,60		592,21		
		Konec provozního součtu		592,21		
		592,2126*0,5		296,11		
9	622611103U00	Nátěr hydrofobizační 1xsilikon vně stěna ručně	m2	63,93	101,60	6 495,34
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		soklová část:				
		(20,30+0,27*2*2-2,40+0,55*2)*(1,23+1,40)/2		26,41		
		(25,90+0,25)*(1,40+1,47)/2		37,53		
10	622611132U00	Nátěr 2xsilikát+penetrace vně stěna ručně vč.penetrace	m2	987,02	138,00	136 208,90
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		materiál a odstín fasádního nátěru bude zvolen na základě:				
		posouzení vzorků vybraných odstínů barev provedených na fasádě:				
		a prokazatelným způsobem bude odsouhlasen orgány památkové péče:				
		celkem:987,021		987,02		
11	622618131U00	Nátěr 2x antigrafiti-150cyklů vně stěna ručně	m2	306,74	125,00	38 341,93
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		dle TZ mezi terénem a římsou nad 1.NP:				
		soklová část:				
		(20,30+0,27*2*2-2,40+0,55*2)*(1,23+1,40)/2		26,41		
		(25,90+0,25)*(1,40+1,47)/2		37,53		
		nadsoklová část:				
		20,30*4,025		81,71		
		(25,90+0,25)*4,025		105,25		
		otvory:				
		-2,40*(0,24+0,77+3,015-0,20-1,20)		-6,30		
		-3,14*1,20*1,20/2		-2,26		
		-1,20*2,40*(3+8)		-31,68		
		ostění:				
		(0,24+0,77+3,015-0,20-1,20)*2*0,50		2,63		
		(2*3,14*1,20/2)*0,50		1,88		
		(1,20+2*2,40)*0,25*(3+8)		16,50		
		(1,20+2*2,40)*0,12*2		1,44		
		Mezisoučet		233,10		
		ostatní - sloupky apod.:				
		0,27*2*(0,24+0,77+3,015)*2		4,35		
		profilování - dopočet ploch:				
		Začátek provozního součtu				
		(20,30+25,90+0,25)*(0,24+0,77+3,015)		186,96		

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE	Rozpočet: 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,20*2,40*(8+3)		-31,68		
		(1,20+2*2,40)*0,25*(8+3)		16,50		
		(1,20+2*2,40)*0,12*2		1,44		
		Konec provozního součtu		173,22		
		173,2213*0,40		69,29		
		Mezisoučet		73,64		
12	622618191U00	Příplatek antigraf penetr vně stěna ručně	m2	306,74	35,00	10 735,74
13	624635101U00	Vysprav hrana spára -200mm2	m	160,00	52,40	8 384,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:160,0		160,00		
14	624635111U00	Vysprav hrana spára -400mm2	m	130,00	85,10	11 063,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:130,0		130,00		
15	625681014U00	Ochrana hroty 4řad š 25cm proti holubům	m	50,00	343,40	17 170,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		hlavní římsa na +16,355:50,00		50,00		
16	629135102U01	Vyrovnávací vrstva MC 30cm z suchých maltových směsí vč.případného bednění	m	220,00	168,00	36 960,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		50,00+40,00+30,00+50,00+50,00		220,00		
17	629991001U01	Zakrytí podélná plocha fólie vč. zakrytí chodníku výdřevou	m2	180,15	200,00	36 029,00
		výpočet plochy záboru š.3,50m:				
		(20,30+0,75+25,90+0,27+0,75+3,50)*3,50		180,15		
18	629991011U00	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	251,76	27,10	6 822,72
		vstupní dveře:				
		2,40*(1,00+0,24+0,77+3,015-0,20-1,20)		8,70		
		3,14*1,20*1,20/2		2,26		
		okna:				
		1,20*2,40*(11+24)		100,80		
		Mezisoučet		111,76		
		oplechování a na střeše cca : 140,00		140,00		
19	629995101UV1	Očištění vně povrch omytí tlak voda dle TZ - netlaková voda !!	m2	592,21	46,30	27 419,44
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		dle zadání - nadsoklová část z 60% ploch:				
		987,0210*0,60		592,21		
20	629999011U00	Přípl úprava povrch styk 2barev	m	487,00	25,30	12 321,10
21	62247Rp01	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou na fasádě větší složitosti	m2	987,02	160,00	157 923,36
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		987,021		987,02		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				829 201,42
Díl: 64	Výplně otvorů					
22	647Rp01	Demontáž a zpětná montáž větracích mřížek na fasádě vč.očištění a nátěru antokoroz.barvou	ks	9,00	383,00	3 447,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		6+3		9,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				3 447,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
23	941111132U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,5 v25m	m2	868,37	54,30	47 152,56
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		Jihozápadní část:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE	Rozpočet: 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(25,90+0,27+0,75+1,50)*(17,455+(1,40+1,47)/2-1,80)		485,70		
		Jihovýchodní část:				
		(20,30+0,75+1,50)*(17,455+(1,23+1,40)/2-1,80)		382,67		
24	941111232U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1132	m2	65 127,85	1,35	87 922,59
		předpoklad 75dní:				
		868,3713*75		65 127,85		
25	941111832U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,5 v25	m2	868,37	33,00	28 656,25
26	944611111U00	Mtž ochranná plachta	m2	919,46	15,60	14 343,60
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		Jihozápadní část:				
		(25,90+0,27+0,75+1,50*2)*(17,455+(1,40+1,47)/2-1,80)		511,33		
		Jihovýchodní část:				
		(20,30+0,75+1,50*2)*(17,455+(1,23+1,40)/2-1,80)		408,13		
27	944611211U00	Přípl ZKD den lešení k 94461-1111	m2	68 959,60	1,10	75 855,56
		předpoklad 75dní:				
		919,4613*75		68 959,60		
28	944611811U00	Dmtž ochranná plachta	m2	919,46	10,50	9 654,34
29	949511112U00	Mtž podchod trub leš š 2m	m	52,97	119,90	6 351,10
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		25,90+0,27+1,50+2,00+0,75		30,42		
		20,30+1,50+0,75		22,55		
30	949511212U00	Přípl ZKD den lešení k 94951-1112	m	3 972,75	19,40	77 071,35
		předpoklad 75dní:				
		52,97*75		3 972,75		
31	949511812U00	Dmtž podchod trub leš š 2m	m	52,97	72,00	3 813,84
32	94Rp01	Vyřízení záboru veřejného prostranství pro lešení vč.správního poplatku	Kč	1,00	7 500,00	7 500,00
33	94Rp02	Vlastní zábor veřejného prostranství pro lešení poplatek za 75 dní záboru !	m2	180,15	650,00	117 094,25
		výpočet plochy záboru š.3,50m:				
		(20,30+0,75+25,90+0,27+0,75+3,50)*3,50		180,15		
34	94Rp03	Oplocení- ohrazení staveniště	Kč	1,00	39 000,00	39 000,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:1		1,00		
35	94Rp04	Osvětlení ohrazení u veřejných ploch	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		na celé délce ohrazení:1		1,00		
36	94Rp05	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,00	8 500,00	8 500,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:1		1,00		
37	94Rp06	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	7 500,00	7 500,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:1		1,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				535 415,45
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
38	952901108U00	Omytí dvojité okno dveře 2,5m2- 1,20*2,40*(11+24)	m2	100,80 100,80	17,80	1 794,24
39	952901124U00	Omytí dveře,vrata 5,0m2- vstupní dveře: 2,40*(1,00+0,24+0,77+3,015-0,20-1,20) 3,14*1,20*1,20/2	m2	10,96 8,70 2,26	12,60	138,11
40	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů výpočet plochy záboru š.3,50m:	m2	180,15	31,80	5 728,61

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE	Rozpočet: 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(20,30+0,75+25,90+0,27+0,75+3,50)*3,50		180,15		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 660,96
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
41	97801535R01	Otlučení omítek vnějších MVC do 40 % průčelí s bohatším členěním - individuálně	m2	987,02	35,60	35 137,95
		dle Poznámky u příslušných položek otlučení ceníku 801-3:				
		nadsoklová část:				
		20,30*17,455		354,34		
		(25,90+0,25)*17,455		456,45		
		otvory:				
		-2,40*(1,00+0,24+0,77+3,015-0,20-1,20)		-8,70		
		-3,14*1,20*1,20/2		-2,26		
		-1,20*2,40*(11+24)		-100,80		
		ostění:				
		(1,00+0,24+0,77+3,015-0,20-1,20)*2*0,50		3,63		
		(2*3,14*1,20/2)*0,50		1,88		
		(1,20+2*2,40)*0,25*(11+24)		52,50		
		(1,20+2*2,40)*0,12*6		4,32		
		Mezisoučet		761,35		
		ostatní - římsy, parapety, sloupy apod.:				
		(20,30+25,90)*(0,10*2+0,45+0,21+0,28+0,52)		76,69		
		0,27*0,52*2		0,28		
		1,85*0,28*14 + 1,85*0,49*14		19,94		
		1,85*0,18*14		4,66		
		0,27*2*(0,24+0,77+3,015)*2		4,35		
		profilování - dopočet ploch:				
		Začátek provozního součtu				
		(20,30+25,90+0,25)*(0,24+0,77+3,015)		186,96		
		-1,20*2,40*(8+3)		-31,68		
		(1,20+2*2,40)*0,25*(8+3)		16,50		
		(1,20+2*2,40)*0,12*2		1,44		
		(3,78+5,025)*(0,25+0,48*4)		19,11		
		Konec provozního součtu		192,33		
		192,3281*0,40		76,93		
		0,80*0,10*2*14		2,24		
		(1,70+2*2,60)*0,09*2*(8+6)		17,39		
		(1,70+2*2,60)*0,12*2*(8+6)		23,18		
		Mezisoučet		225,67		
42	978021191R00	Otlučení cementových omítek stěn do 100%	m2	19,18	153,30	2 940,16
		soklová část:				
		Začátek provozního součtu				
		(20,30+0,27*2*2-2,40+0,55*2)*(1,23+1,40)/2		26,41		
		(25,90+0,25)*(1,40+1,47)/2		37,53		
		Konec provozního součtu		63,93		
		podkladní omítka pod deskami dle TZ z 30% ploch:				
		63,9305*0,30		19,18		
43	978023411R00	Vysekání spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	394,81	50,20	19 819,38
		dle zadání:				
		987,0210*0,40		394,81		
44	978059211R00	Odsekání obkladů stěn z kamene do 1 m2	m2	19,18	100,00	1 917,91
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		soklová část:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE	Rozpočet: 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		(20,30+0,27*2*2-2,40+0,55*2)*(1,23+1,40)/2		26,41		
		(25,90+0,25)*(1,40+1,47)/2		37,53		
		Konec provozního součtu		63,93		
		popraskané desky dle TZ z 30% ploch:				
		63,9305*0,30		19,18		
45	96Rp01	Diagnostika podkladu omítek nadsoklové části vč.projednání a odsouhlasení s účastníky akce	ks	1,00	10 700,00	10 700,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				70 515,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
46	998017003U00	Přesun omezen mechaniz budova v-24m	t	46,22	652,30	30 151,67
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				30 151,67
Díl: 712	Živičné krytiny					
47	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé	m2	100,00	13,00	1 300,00
		dle TZ:50,00*2,00		100,00		
48	712431101R00	Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho	m2	125,00	11,50	1 437,50
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		střecha + žlab:50,00*2,50		125,00		
49	712441559R00	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením	m2	125,00	86,00	10 750,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		střecha + žlab:50,00*2,50		125,00		
50	712491587R00	Přibití pásů nebo fólií hřebíky (drátěnkami)	m2	125,00	34,40	4 300,00
51	712691687R00	Přibití asfaltových pásů hřebíky	m2	62,50	35,70	2 231,25
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		vytažení na atiku:50,00*1,25		62,50		
52	712699098R00	Příplatek za sklon od 45 do 60°	m2	62,50	6,80	425,00
53	712831101R00	Samostatné vytažení izolace, pásy na sucho	m2	62,50	16,90	1 056,25
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		vytažení na atiku:50,00*1,25		62,50		
54	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	62,50	104,30	6 518,75
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		vytažení na atiku:50,00*1,25		62,50		
55	31411550	Hřebík do krytiny velká hlava 022813 d 2,5/32 mm	kg	2,63	43,60	114,45
		125,00*0,014		1,75		
		62,50*0,014		0,88		
56	62821109	Pás asfaltovaný 330 H pískovaný nosná vložka - strojní hadrová lepenka	m2	218,75	33,40	7 306,25
		125,00*1,15		143,75		
		62,50*1,20		75,00		
57	628522552	Hydroizolační pás z modif.asfaltu s vložkou tl 5mm s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posype	m2	218,75	163,20	35 700,00
		125,00*1,15		143,75		
		62,50*1,20		75,00		
58	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	1,59	1 058,40	1 678,03
Celkem za		712 Živičné krytiny				72 817,48
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
59	762341931U00	Výřez bednění střech -1m2 prkna	m	160,00	95,40	15 264,00
		dle TZ předpoklad ze 40% ploch:				
		Začátek provozního součtu				
		50,00*2,00 *0,40		40,00		
		Konec provozního součtu		40,00		
		40,0*4		160,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE	Rozpočet: 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	762343911U00	Bednění střech otvor -1m2 prkna dle TZ předpoklad ze 40% ploch: 50,00*2,00 *0,40	m2	40,00	504,40	20 176,00
61	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,78	1 436,00	1 117,78
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				36 557,78
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
62	764311298R00	Montáž - zvednutí krytiny z Pz	m	50,00	19,90	995,00
63	764312822R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30° za zaatikovým žlabem:50,00*2,00	m2	100,00	38,00	3 800,00
64	764312921R00	Oprava krytiny Pz, 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 30° kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: za zaatikovým žlabem:50,00*2,00	m2	100,00	687,90	68 790,00
65	764315921R00	Oprava, drážkování na žlab Pz, sklon do 30°	m	50,00	63,60	3 180,00
66	764353851R00	Demontáž žlabů nadřims. v lůžku, rš 600 mm, do 45°	m	50,00	39,74	1 987,00
67	764354205R00	Maska hladká z Pz plechu ke žlabům, rš 550 mm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: 50,00	m	50,00	297,00	14 850,00
68	764357201R00	Žlaby z Pz, zaatikové bez háků, rš 1100 mm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: vč.čel, rohů, rovných hrdel a dilatací:50,00	m	50,00	661,00	33 050,00
69	764421250RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm vč.nalepení kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: mezi 1 a 2.NP:50,00 fronton nad okny 2.NP:40,00 nadokenní římsy nad okny 3.NP:30,00	m	120,00	356,40	42 768,00
70	764421280RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm vč.nalepení kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: hlavní římsa:50,00	m	50,00	560,50	28 025,00
71	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm mezi 1 a 2.NP:50,00 fronton nad okny 2.NP:40,00 nadokenní římsy nad okny 3.NP:30,00	m	120,00	24,20	2 904,00
72	764421871R00	Demontáž oplechování říms,rš do 600 mm hlavní římsa:50,00 vč.odstranění zábran proti usedání ptačtva !:	m	50,00	34,60	1 730,00
73	764430240RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm vč.nalepení kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:50,0	m	50,00	540,00	27 000,00
74	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	50,00	27,80	1 390,00
75	764454803R01	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm pro další použití	m	18,50	24,20	447,70
76	764455203U00	Mtž Pz odpad trouby kruhové D 150 zpětná montáž:18,50	m	18,50	101,00	1 868,50
77	764Rp01	Oprava podkladu zaatikového žlabu dle PD kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: 50,00	m	50,00	360,00	18 000,00
78	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	3,13	1 534,00	4 805,86
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				255 591,06
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
79	782111150R00	Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 4 a 5 cm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: soklová část:	m2	19,18	680,00	13 041,79

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE	Rozpočet: 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		$(20,30+0,27*2*2-2,40+0,55*2)*(1,23+1,40)/2$		26,41		
		$(25,90+0,25)*(1,40+1,47)/2$		37,53		
		Konec provozního součtu		63,93		
		místo popraskan desek dle TZ z 30% ploch:				
		63,9305*0,30		19,18		
80	58385782.A	Deska obkladová řezaná přírodní kámen tl. 4 cm hrany řezané diskem, rozměrová tolerance $\pm 0,1$ cm	m2	19,95	1 500,00	29 919,45
		ve shodném provedení se stávajícími deskami:				
		vč.prořezu:19,1791*1,04		19,95		
81	998782103R00	Přesun hmot pro oblaky z kamene, výšky do 24 m	t	2,43	500,00	1 214,90
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				44 176,14
Díl:	783	Nátěry				
82	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	52,44	20,60	1 080,16
		stávající klempířs.prvky:				
		dolní římsa a parapety na +1,01:				
		$(20,30+25,90-1,20*13)*0,10$		3,06		
		1,25*13*0,30		4,88		
		parapety 2.NP:				
		1,25*0,30*14		5,25		
		římsa na +10,925:				
		50,00*0,60		30,00		
		střešní svod:				
		18,50*0,50		9,25		
83	783522212U00	Nátěr syntet. klempíř dražší materiály L 1r+1z+2e základ reaktivní	m2	277,04	220,30	61 030,81
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		původní klempíř.prvky:52,435		52,44		
		nové klempíř.prvky:				
		100,00		100,00		
		50,00*0,60		30,00		
		120,00*0,33 +50,00*0,60		69,60		
		50,00*0,50		25,00		
84	783783312U00	Nátěr tesař kci dřevokaz prev ext	m2	80,00	63,40	5 072,00
		dle TZ předpoklad ze 40% ploch:				
		Začátek provozního součtu				
		50,00*2,00 *0,40		40,00		
		Konec provozního součtu		40,00		
		oboustranné:40,00*2		80,00		
85	783783321U00	Nátěr tesař kci dřevokaz sanační	m2	205,00	65,30	13 386,50
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		dle TZ z 70% ploch:				
		50,00*3,00*0,7		105,00		
		druhá strana:50,00*2,00		100,00		
86	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	987,02	19,80	19 543,02
		nadsoklová část:				
		20,30*17,455		354,34		
		$(25,90+0,25)*17,455$		456,45		
		otvory:				
		-2,40*(1,00+0,24+0,77+3,015-0,20-1,20)		-8,70		
		-3,14*1,20*1,20/2		-2,26		
		-1,20*2,40*(11+24)		-100,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE	Rozpočet: 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostění:				
		(1,00+0,24+0,77+3,015-0,20-1,20)*2*0,50		3,63		
		(2*3,14*1,20/2)*0,50		1,88		
		(1,20+2*2,40)*0,25*(11+24)		52,50		
		(1,20+2*2,40)*0,12*6		4,32		
		Mezisoučet		761,35		
		ostatní - římsy, parapety, sloupy apod.:				
		(20,30+25,90)*(0,10*2+0,45+0,21+0,28+0,52)		76,69		
		0,27*0,52*2		0,28		
		1,85*0,28*14 + 1,85*0,49*14		19,94		
		1,85*0,18*14		4,66		
		0,27*2*(0,24+0,77+3,015)*2		4,35		
		profilování - dopočet ploch:				
		Začátek provozního součtu				
		(20,30+25,90+0,25)*(0,24+0,77+3,015)		186,96		
		-1,20*2,40*(8+3)		-31,68		
		(1,20+2*2,40)*0,25*(8+3)		16,50		
		(1,20+2*2,40)*0,12*2		1,44		
		(3,78+5,025)*(0,25+0,48*4)		19,11		
		Konec provozního součtu		192,33		
		192,3281*0,40		76,93		
		0,80*0,10*2*14		2,24		
		(1,70+2*2,60)*0,09*2*(8+6)		17,39		
		(1,70+2*2,60)*0,12*2*(8+6)		23,18		
		Mezisoučet		225,67		
87	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěru s umytím	m2	44,75	157,70	7 057,30
		soklová část:				
		Začátek provozního součtu				
		(20,30+0,27*2*2-2,40+0,55*2)*(1,23+1,40)/2		26,41		
		(25,90+0,25)*(1,40+1,47)/2		37,53		
		Konec provozního součtu		63,93		
		dle TZ z 70% ploch:				
		63,9305*0,70		44,75		
88	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	52,44	44,60	2 338,60
		stávající klempířs prvky:				
		dolní římsa a parapety na +1,01:				
		(20,30+25,90-1,20*13)*0,10		3,06		
		1,25*13*0,30		4,88		
		parapety 2.NP:				
		1,25*0,30*14		5,25		
		římsa na +10,925:				
		50,00*0,60		30,00		
		střešní svod:				
		18,50*0,50		9,25		
89	783943312R00	Odstraňovač graffiti - aplikace+dodávka nátěru 2x setření nátěru	m2	37,00	333,00	12 321,00
		a následné očištění tlakovou vodou				
		v soklové části cca :37,00		37,00		
	Celkem za	783 Nátěry				121 829,38
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	48,22	378,00	18 228,21
91	997013116T00	Doprava suř budova vodorov 50m s mechanizací v-21m	t	48,22	708,00	34 141,72

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Oprava fasády objektu OU-FF, Reální a MSGRE	Rozpočet: 13081401
Objekt :	1401 I.etapa - Oprava uliční fasády objektu	I.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	997013501	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,22	245,00	11 814,58
93	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	675,12	10,60	7 156,26
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				71 340,76

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13100711	II.etapa - Oprava uliční fasády objek	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0711	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1310	Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.SRAM		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	FEST Ostrava s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	754 237	Zařízení staveniště	19 401
R	PSV celkem	215 790	Provoz investora	16 490
M	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	970 027		
HZS		0		
ZRN+HZS		970 027	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 005 918	Ostatní náklady celkem	35 891

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	1 005 918 Kč
DPH	21,0 %	211 243 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 217 161 Kč

Poznámka :

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.SRÁMK	Rozpočet :	13100711
Objekt :	0711 II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	400 695	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 149	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	264 885	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 052	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	36 543	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 608	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	23 608	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	18 279	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	93 000	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	23 552	0	0	0
783 Nátěry	0	57 350	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	33 306	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	754 237	215 790	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	970 027	19 401
Provoz investora	0	1,7	970 027	16 490
CELKEM VRN				35 891

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.ŠR	Rozpočet: 13100711
Objekt :	0711 II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622131111U00	Spojovací můstek polymercement.vně stěna ručně kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: dle zadání:10,2253 Začátek provozního součtu 115,7023+337,8674 Konec provozního součtu 453,5697*0,40	m2	191,65 10,23 453,57 453,57 181,43	40,50	7 761,95
2	622131121U00	Penetrace ASN vně stěna ručně kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: (pod štukování): nad soklem:115,7023+337,8674	m2	453,57 453,57	32,30	14 650,30
3	622135001U00	Vyrovnání vně stěna VC malta tl. do 10mm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: dle zadání - z 40% celkové plochy: 453,5697*0,40	m2	181,43 181,43	182,50	33 110,59
4	622135002U00	Vyrovnání vně stěna cem malta tl-10mm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: soklová část: Začátek provozního součtu 23,35*1,47 -0,40*0,20*3 Konec provozního součtu místo popraskan desek dle TZ z 30% ploch: 34,0845*0,30	m2	10,23 34,32 -0,24 34,08 10,23	230,00	2 351,82
5	622135091U00	Přípl vyrovnání vně stěn VC malta ZKD 5mm	m2	181,43	51,40	9 325,39
6	622135092U00	Přípl vyrovnání vně stěn cem malta ZKD5mm 3x:10,2253*3	m2	30,68 30,68	66,60	2 043,01
7	622325103U00	Oprava VC hladká omítka st -40% kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: nadsoklová část: 23,35*(4,85 + (16,82-14,705)) 1,80*4,45*8 + 2,07*0,45*8 1,80*2,70*8 + 2,00*0,25*8 otvory: -1,20*2,40*(8*3) ostění: (1,20+2*2,40)*0,25*(8*3) Mezisoučet profilování - dopočet ploch: Začátek provozního součtu 23,35*4,50 -1,20*2,40*8 Konec provozního součtu 82,035*0,40 23,35*(0,18+0,03+0,37) 23,35*(0,60+0,08*7) Začátek provozního součtu 1,80*4,45*8 + 2,07*0,45*8 - 1,20*2,40*8 1,80*2,70*8 + 2,00*0,25*8 - 1,20*2,40*8 Konec provozního součtu	m2	453,57 162,63 71,53 42,88 -69,12 36,00 243,92 105,08 -23,04 82,04 32,81 13,54 27,09 48,49 19,84 68,33	160,00	72 571,14

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.SR	Rozpočet: 13100711
Objekt :	0711 II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		68,332*0,30		20,50		
		Mezisoučet		93,94		
		nadsoklová část od +4,85 po +14,705 mimo otvory:				
		(rovná plocha):				
		23,35*(14,705-4,85)		230,11		
		odpočet profilovaných otvorových částí:-(1,80*4,45*8 + 2,07*0,45*8)		-71,53		
		-(1,80*2,70*8 + 2,00*0,25*8)		-42,88		
		Mezisoučet		115,70		
8	622611101U00	Nátěr 1xakrylát-penetr vně stěna ručně	m2	136,07	54,60	7 429,47
		zpevnění hloubkovým zpevňovačem:				
		Začátek provozního součtu				
		zbylé plochy po oklepání: 453,5697*0,60		272,14		
		Konec provozního součtu		272,14		
		cca z 50% ploch: 272,1418*0,5		136,07		
9	622611103U00	Nátěr hydrofobizační 1xsilikon vně stěna ručně	m2	34,08	101,60	3 462,99
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		soklová část:				
		23,35*1,47		34,32		
		-0,40*0,20*3		-0,24		
10	622611132U00	Nátěr 2xsilikát+penetrace vně stěna ručně vč.penetrace	m2	453,57	138,00	62 592,62
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		materiál a odstín fasádního nátěru bude zvolen na základě:				
		posouzení vzorků vybraných odstínů barev provedených na fasádě:				
		a prokazatelným způsobem bude odsouhlasen orgány památkové péče:				
		celkem: 453,5697		453,57		
11	622618131U00	Nátěr 2x antigrati-150cyklů vně stěna ručně	m2	160,93	125,00	20 116,69
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		dle TZ mezi terénem a římsou nad 1.NP:				
		soklová část:				
		23,35*1,47		34,32		
		-0,40*0,20*3		-0,24		
		nadsoklová část:				
		23,35*4,50		105,08		
		otvory:				
		-1,20*2,40*8		-23,04		
		ostění:				
		(1,20+2*2,40)*0,25*8		12,00		
		Mezisoučet		128,12		
		profilování - dopočet ploch:				
		Začátek provozního součtu				
		23,35*4,50		105,08		
		-1,20*2,40*8		-23,04		
		Konec provozního součtu		82,04		
		82,035*0,40		32,81		
		Mezisoučet		32,81		
12	622618191U00	Příplatek antigraf penetr vně stěna ručně	m2	160,93	35,00	5 632,67
13	624635101U00	Vysprav hrana spára -200mm2	m	178,00	52,40	9 327,20
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:178,00		178,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.SR	Rozpočet: 13100711
Objekt :	0711 II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	624635111U00	Vysprav hrana spára -400mm2	m	160,00	85,10	13 616,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:160,0		160,00		
15	625681014U00	Ochrana hroty 4řad š 25cm proti holubům	m	38,15	343,40	13 100,71
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		hlavní římsa na +14,705:23,35		23,35		
		nad okny 3.NP:				
		1,85*8		14,80		
16	629135102U01	Vyrovnávací vrstva MC 30cm z suchých maltových směsí vč.případného bednění	m	67,00	168,00	11 256,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		25,00+17,00+25,00		67,00		
17	629991001U01	Zakrytí podélná plocha fólie vč. zakrytí chodníku výdřevou	m2	88,73	200,00	17 745,00
		výpočet plochy záboru š 3,50m:				
		(23,35+1,00*2)*3,50		88,73		
18	629991011U00	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	143,42	27,10	3 886,68
		okna:				
		1,20*2,40*(8*3)		69,12		
		Mezisoučet		69,12		
		oplechování a na střeše cca :0,30*25,00+0,30*17,00+0,60*25,00 + 23,35*2,00		74,30		
19	629995101UV1	Očištění vně povrch omytí tlak voda dle TZ - netlaková voda !!	m2	272,14	46,30	12 600,17
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		dle zadání - nadsoklová část z 60% ploch:				
		453,5697*0,60		272,14		
20	629999011U00	Přípl úprava povrch styk 2barev	m	219,10	25,30	5 543,23
21	62247Rp01	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou na fasádě větší složitosti	m2	453,57	160,00	72 571,15
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		453,5697		453,57		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				400 694,79
Díl: 64	Výplně otvorů					
22	647Rp01	Demontáž a zpětná montáž větracích mřížek na fasádě vč.očištění a nátěru antikoroz.barvou	ks	3,00	383,00	1 149,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		3		3,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				1 149,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
23	941111132U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,5 v25m	m2	409,78	54,30	22 250,86
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		Jihozápadní část:				
		(23,35+0,75*2)*(16,82+1,47-1,80)		409,78		
24	941111232U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1132	m2	30 733,24	1,35	41 489,87
		předpoklad 75dní:				
		409,7765*75		30 733,24		
25	941111832U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,5 v25	m2	409,78	33,00	13 522,62
26	944611111U00	Mtž ochranná plachta	m2	409,78	15,60	6 392,51
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		Jihozápadní část:				
		(23,35+0,75*2)*(16,82+1,47-1,80)		409,78		
27	944611211U00	Přípl ZKD den lešení k 94461-1111	m2	30 733,24	1,10	33 806,56

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.ŠR	Rozpočet: 13100711
Objekt :	0711 II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		předpoklad 75dní: 409,7765*75		30 733,24		
28	944611811U00	Dmtž ochranná plachta	m2	409,78	10,50	4 302,65
29	949511112U00	Mtž podchod trub leš š 2m	m	25,35	119,90	3 039,47
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: 23,35+1,00*2		25,35		
30	949511212U00	Přípl ZKD den lešení k 94951-1112	m	1 901,25	19,40	36 884,25
		předpoklad 75dní: 25,35*75		1 901,25		
31	949511812U00	Dmtž podchod trub leš š 2m	m	25,35	72,00	1 825,20
32	94Rp01	Vyřízení záboru veřejného prostranství pro lešení vč.správního poplatku	Kč	1,00	7 500,00	7 500,00
33	94Rp02	Vlastní zábor veřejného prostranství pro lešení poplatků za 75 dní záboru !	m2	88,73	650,00	57 671,25
		výpočet plochy záboru š.3,50m: (23,35+1,00*2)*3,50		88,73		
34	94Rp03	Oplocení- ohrazení staveniště	Kč	1,00	16 000,00	16 000,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:1		1,00		
35	94Rp04	Osvětlení ohrazení u veřejných ploch	ks	1,00	4 200,00	4 200,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: na celé délce ohrazení:1		1,00		
36	94Rp05	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,00	8 500,00	8 500,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:1		1,00		
37	94Rp06	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	7 500,00	7 500,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:1		1,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				264 885,25
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
38	952901108U00	Omytí dvojité okno dveře 2,5m2- 1,20*2,40*(8*3)	m2	69,12	17,80	1 230,34
				69,12		
39	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	88,73	31,80	2 821,46
		výpočet plochy záboru š.3,50m: (23,35+1,00*2)*3,50		88,73		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 051,79
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
40	978015351R00	Otlučení omítek vnějších MVC do 40 %	m2	115,70	18,30	2 117,35
		nadsoklová část od +4,85 po +14,705 mimo otvory: (rovná plocha): 23,35*(14,705-4,85)		230,11		
		odpočet profilovaných otvorových částí:-(1,80*4,45*8 + 2,07*0,45*8) -(1,80*2,70*8 +2,00*0,25*8)		-71,53 -42,88		
41	97801535R01	Otlučení omítek vnějších MVC do 40 % průčelí s bohatším členěním - individuálně	m2	337,87	35,60	12 028,08
		dle Poznámky u příslušných položek otlučení ceníku 801-3: nadsoklová část: 23,35*(4,85 + (16,82-14,705))		162,63		
		1,80*4,45*8 + 2,07*0,45*8		71,53		
		1,80*2,70*8 +2,00*0,25*8		42,88		
		otvory: -1,20*2,40*(8*3)		-69,12		

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.ŠR	Rozpočet: 13100711
Objekt :	0711 II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostění:				
		(1,20+2*2,40)*0,25*(8*3)		36,00		
		Mezisoučet		243,92		
		profilování - dopočet ploch:				
		Začátek provozního součtu				
		23,35*4,50		105,08		
		-1,20*2,40*8		-23,04		
		Konec provozního součtu		82,04		
		82,035*0,40		32,81		
		23,35*(0,18+0,03+0,37)		13,54		
		23,35*(0,60+0,08*7)		27,09		
		Začátek provozního součtu				
		1,80*4,45*8 + 2,07*0,45*8 - 1,20*2,40*8		48,49		
		1,80*2,70*8 + 2,00*0,25*8 - 1,20*2,40*8		19,84		
		Konec provozního součtu		68,33		
		68,332*0,30		20,50		
		Mezisoučet		93,94		
42	978021191R00	Otlučení cementových omítek stěn do 100%	m2	10,23	153,30	1 567,54
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		soklová část:				
		Začátek provozního součtu				
		23,35*1,47		34,32		
		-0,40*0,20*3		-0,24		
		Konec provozního součtu		34,08		
		popraskané desky dle TZ z 30% ploch:				
		34,0845*0,30		10,23		
43	978023411R00	Vysekání spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	181,43	50,20	9 107,68
		dle zadání:				
		Začátek provozního součtu				
		115,7023+337,8674		453,57		
		Konec provozního součtu		453,57		
		453,5697*0,40		181,43		
44	978059211R00	Odsekání obkladů stěn z kamene do 1 m2	m2	10,23	100,00	1 022,53
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		soklová část:				
		Začátek provozního součtu				
		23,35*1,47		34,32		
		-0,40*0,20*3		-0,24		
		Konec provozního součtu		34,08		
		popraskané desky dle TZ z 30% ploch:				
		34,0845*0,30		10,23		
45	96Rp01	Diagnostika podkladu omítek nadsoklové části vč.projednání a odsouhlasení s účastníky akce	ks	1,00	10 700,00	10 700,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						36 543,18
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
46	998017003U00	Přesun omezen mechaniz budova v-24m	t	20,86	652,30	13 607,60
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						13 607,60
Díl: 712	Živičné krytiny					
47	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé	m2	50,00	13,00	650,00
		dle TZ:25,00*2,00		50,00		
48	712431101R00	Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho	m2	62,50	11,50	718,75
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.SR	Rozpočet: 13100711
Objekt :	0711 II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		střecha + žlab:25,00*2,50		62,50		
49	712441559R00	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: střecha + žlab:25,00*2,50	m2	62,50	86,00	5 375,00
50	712491587R00	Přibití pásů nebo fólií hřebíky (drátěnkami)	m2	62,50	34,30	2 143,75
51	31411550	Hřebík do krytiny velká hlava 022813 d 2,5/32 mm 62,50*0,014	kg	0,88	43,60	38,15
52	62821109	Pás asfaltovaný 330 H pískovaný nosná vložka - strojní hadrová lepenka 62,50*1,15	m2	71,88	33,40	2 400,63
53	628522552	Hydroizolační pás z modif.asfaltu s vložkou tl 5mm s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posype 62,50*1,15	m2	71,88	163,20	11 730,00
54	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,52	1 058,40	551,79
Celkem za		712 Živičné krytiny				23 608,07
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
55	762341931U00	Výřez bednění střech -1m2 prkna dle TZ předpoklad ze 40% ploch: Začátek provozního součtu 25,00*2,00 *0,40 Konec provozního součtu 20,0*4	m	80,00	95,40	7 632,00
56	762343911U00	Bednění střech otvor -1m2 prkna dle TZ předpoklad ze 40% ploch: 25,00*2,00 *0,40	m2	20,00	504,40	10 088,00
57	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,39	1 436,00	558,89
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				18 278,89
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
58	764311298R00	Montáž - zvednutí krytiny z Pz	m	25,00	19,90	497,50
59	764312822R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30° za nadstřešním žlabem:25,00*2,00	m2	50,00	38,00	1 900,00
60	764312921R00	Oprava krytiny Pz, 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 30° kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: za nadstřešním žlabem:25,00*2,00	m2	50,00	687,90	34 395,00
61	764315921R00	Oprava, drážkování na žlab Pz, sklon do 30°	m	25,00	63,60	1 590,00
62	764355203R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní, oblého tvaru, rš 660 mm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: vč.čel, rohů, rovných hrdel a dilatací:25,00	m	25,00	369,90	9 247,50
63	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. obých, rš 660 mm, do 45°	m	25,00	45,30	1 132,50
64	764421250RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm vč.nalepení kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: mezi 1 a 2.NP:25,00 nadokenní římsy nad okny 2.NP:17,00	m	42,00	356,40	14 968,80
65	764421280RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm vč.nalepení kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: hlavní římsa:25,00	m	25,00	560,50	14 012,50
66	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm mezi 1 a 2.NP:25,00 nadokenní římsy nad okny 2.NP:17,00	m	42,00	24,20	1 016,40
67	764421871R00	Demontáž oplechování říms,rš do 600 mm hlavní římsa:25,00 vč.odstranění zábran proti usedání ptactva !:	m	25,00	34,60	865,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.ŠR	Rozpočet: 13100711
Objekt :	0711 II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	764454803R01	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm pro další použití	m	18,50	24,20	447,70
69	764455203U00	Mtž Pz odpadu trouby kruhové D 150 zpětná montáž: 18,50	m	18,50 18,50	101,00	1 868,50
70	764Rp01	Oprava podkladu nadstřešního žlabu dle PD kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: 25,00	m	25,00 25,00	360,00	9 000,00
71	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,34	1 534,00	2 059,10
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				93 000,50
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
72	782111150R00	Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 4 a 5 cm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: soklová část: Začátek provozního součtu 23,35*1,47 -0,40*0,20*3 Konec provozního součtu popraskané desky dle TZ z 30% ploch: 34,0845*0,30	m2	10,23 34,32 -0,24 34,08 10,23	680,00	6 953,20
73	58385782.A	Deska obkladová řezaná přírodní kámen tl. 4 cm hrany řezané diskem, rozměrová tolerance ± 0,1 cm ve shodném provedení se stávajícími deskami: vč.prořezu: 10,2253*1,04	m2	10,63 10,63	1 500,00	15 951,45
74	998782103R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 24 m	t	1,30	500,00	647,72
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				23 552,38
Díl:	783	Nátěry				
75	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním stávající klempířs.prvky: dolní římsa a parapety na 1.NP: 23,35*0,125 1,25*8*0,27 parapety 2.NP: 1,25*0,30*8 + 0,30*0,10*2*8 parapety 3.NP: 1,25*0,40*8 + 0,30*0,20*2*8 střešní svod: 18,50*0,50	m2	23,31 2,92 2,70 3,48 4,96 9,25	20,60	480,16
76	783522212U00	Nátěr syntet. klempíř dražší materiály L 1r+1z+2e základ reaktivní kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: původní klempíř.prvky: 23,3087 nové klempíř.prvky: 50,00 25,00*0,60 42,00*0,33	m2	102,17 23,31 50,00 15,00 13,86	220,30	22 507,76
77	783783312U00	Nátěr tesař kci dřevokaz prev ext dle TZ předpoklad ze 40% ploch: Začátek provozního součtu 25,00*2,00*0,40 Konec provozního součtu oboustranné: 20,00*2	m2	40,00 20,00 20,00 40,00	63,40	2 536,00
78	783783321U00	Nátěr tesař kci dřevokaz sanační	m2	102,50	65,30	6 693,25

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.SR	Rozpočet: 13100711
Objekt :	0711 II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		dle TZ z 70% ploch:				
		25,00*3,00*0,7		52,50		
		druhá strana:25,00*2,00		50,00		
79	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	453,57	19,80	8 980,68
		nadsoklová část:				
		23,35*(4,85 + (16,82-14,705))		162,63		
		1,80*4,45*8 + 2,07*0,45*8		71,53		
		1,80*2,70*8 + 2,00*0,25*8		42,88		
		otvory:				
		-1,20*2,40*(8*3)		-69,12		
		ostění:				
		(1,20+2*2,40)*0,25*(8*3)		36,00		
		Mezisoučet		243,92		
		profilování - dopočet ploch:				
		Začátek provozního součtu				
		23,35*4,50		105,08		
		-1,20*2,40*8		-23,04		
		Konec provozního součtu		82,04		
		82,035*0,40		32,81		
		23,35*(0,18+0,03+0,37)		13,54		
		23,35*(0,60+0,08*7)		27,09		
		Začátek provozního součtu				
		1,80*4,45*8 + 2,07*0,45*8 - 1,20*2,40*8		48,49		
		1,80*2,70*8 + 2,00*0,25*8 - 1,20*2,40*8		19,84		
		Konec provozního součtu		68,33		
		68,332*0,30		20,50		
		Mezisoučet		93,94		
		nadsoklová část od +4,85 po +14,705 mimo otvory:				
		(rovná plocha):				
		23,35*(14,705-4,85)		230,11		
		odpočet profilovaných otvorových částí:-(1,80*4,45*8 + 2,07*0,45*8)		-71,53		
		-(1,80*2,70*8 + 2,00*0,25*8)		-42,88		
		Mezisoučet		115,70		
80	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěru s umytím	m2	23,86	157,70	3 762,58
		soklová část:				
		Začátek provozního součtu				
		23,35*1,47		34,32		
		-0,40*0,20*3		-0,24		
		Konec provozního součtu		34,08		
		dle TZ z 70% ploch:				
		34,0845*0,70		23,86		
81	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	23,31	44,60	1 039,57
		stávající klempířs.prvky:				
		dolní římsa a parapety na 1.NP:				
		23,35*0,125		2,92		
		1,25*8*0,27		2,70		
		parapety 2.NP:				
		1,25*0,30*8 + 0,30*0,10*2*8		3,48		
		parapety 3.NP:				
		1,25*0,40*8 + 0,30*0,20*2*8		4,96		

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, nám.MSGRE.ŠR	Rozpočet: 13100711
Objekt :	0711 II.etapa - Oprava uliční fasády objektu	II.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		střešní svod: 18,50*0,50		9,25		
82	783943312R00	Odstraňovač graffiti - aplikace+dodávka nátěru 2x setření nátěru a následné očištění tlakovou vodou v soklové části cca : 23,35*1,47 -0,40*0,20*3	m2	34,08 34,32 -0,24	333,00	11 350,14
Celkem za		783 Nátěry				57 350,14
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
83	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,51	378,00	8 509,94
84	997013116T00	Doprava suť budova vodorov 50m s mechanizací v-21m	t	22,51	708,00	15 939,25
85	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,51	245,00	5 515,70
86	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	315,18	10,60	3 340,94
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				33 305,83

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13100712	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0712	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1310	Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRE.S		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	FEST Ostrava s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 808 021	Zařízení staveniště	49 251
Z	PSV celkem	654 520	Provoz investora	41 863
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 462 540			
HZS	0			
ZRN+HZS	2 462 540		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 553 654		Ostatní náklady celkem	91 114

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	21,0 %			2 553 654 Kč	
DPH	21,0 %			536 267 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 089 922 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRE.SR	Rozpočet :	13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	989 314	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 064	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	644 970	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 737	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	67 071	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	29 157	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	91 734	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	46 063	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	322 324	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	27 508	0	0	0
783 Nátěry	0	166 890	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	64 708	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 808 021	654 520	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	2 462 540	49 251
Provoz investora	0	1,7	2 462 540	41 863
CELKEM VRN				91 114

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRI	Rozpočet: 13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622131111U00	Spojovací můstek polymercement.vně stěna ručně kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: dle zadání:8,9132 1266,8006*0,30	m2	388,95 8,91 380,04	40,50	15 752,61
2	622131121U00	Penetrace ASN vně stěna ručně kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: (pod štukování): nad soklem:1266,8006	m2	1 266,80 1 266,80	32,30	40 917,66
3	622135001U00	Vyrovnání vně stěna VC malta tl. do 10mm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: dle zadání - z 30% celkové plochy: 1266,8006*0,30	m2	380,04 380,04	182,50	69 357,34
4	622135002U00	Vyrovnání vně stěna cem malta tl-10mm kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: soklová část: Začátek provozního součtu (33,55+1,50*2-2,70-0,60*2)*(1,97-0,14-0,24) (23,20+0,56)*1,59 -0,40*0,20*7 Konec provozního součtu podkladní omítka pod deskami dle TZ z 10% ploch: 89,1319*0,10	m2	8,91 51,91 37,78 -0,56 89,13 8,91	230,00	2 050,04
5	622135091U00	Přípl vyrovn vně stěn VC malta ZKD 5mm	m2	380,04	51,40	19 534,07
6	622135092U00	Přípl vyrovn vně stěn cem malta ZKD5mm 3x:8,9132*3	m2	26,74 26,74	66,60	1 780,86
7	622325102U00	Oprava VC hladká omítka st -30% Hodnota:1266,8006 ;kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací! ;nadsoklová část! ;(33,55+1,50*2-2,20+0,50*4)*0,24 ;(0,60+0,25+0,50*2)*(1,59-0,45)*2 ;(0,30+8,05+16,95+8,00+1,50*2)*(17,05+0,14) ;(23,20+0,56)*0,24 ;(22,80+0,35)*(17,05+0,14) ;0,30*0,70*2 ;otvory! ;-2,20*(3,20-1,14-0,24) ;-3,14*1,10*1,10/2 ;-1,00*2,40*4*3 ;-1,20*2,40*(4+7) ;-1,20*2,40*(5+7+7) ;-1,62*2,65+3,14*0,81*0,81/2)*5 ;ostění! ;(3,20-1,14-0,24)*0,51*2 ;(2*3,14*1,10/2)*0,51 ;(1,00+2*2,40)*0,25*12 ;(1,20+2*2,40)*0,25*(11+19) ;(2,65*2+2*3,14*0,81/2)*0,27*5 Mezisoučet ostatní - římsy, parapety, sloupy apod.!	m2	1 266,80 8,72 4,22 624,00 5,70 397,95 0,42 -4,00 -1,90 -28,80 -31,68 -54,72 -26,62 1,86 1,76 17,40 45,00 10,59 969,90	96,30	121 992,90

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGR	Rozpočet: 13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(8,05+0,30+16,95+8,00+1,50*2+22,80+0,35)*(0,10*2+0,35+0,20+0,52+0,15+0,10)		90,36		
		0,15*5,18*10		7,77		
		0,14*3,94*10		5,52		
		16,95*(0,30+0,15) +1,20*2*3+0,80*5		18,83		
		3,42*5+0,45*2*5		21,60		
		profilování - dopočet ploch!				
		382,0645*0,40		152,83		
		Mezisoučet		296,90		
8	622611101U00	Nátěr 1xakrylát-penetr vně stěna ručně	m2	886,76	54,60	48 417,12
		zpevnění hloubkovým zpevňovačem:				
		zbylé plochy po oklepání: 1266,8006*0,70		886,76		
9	622611103U00	Nátěr hydrofobizační 1xsilikon vně stěna ručně	m2	89,13	101,60	9 055,80
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		soklová část:				
		(33,55+1,50*2-2,70-0,60*2)*(1,97-0,14-0,24)		51,91		
		(23,20+0,56)*1,59		37,78		
		-0,40*0,20*7		-0,56		
10	622611132U00	Nátěr 2xsilikát+penetrace vně stěna ručně vč.penetrace	m2	1 266,80	138,00	174 818,48
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		materiál a odstín fasádního nátěru bude zvolen na základě:				
		posouzení vzorků vybraných odstínů barev provedených na fasádě:				
		a prokazatelným způsobem bude odsouhlasen orgány památkové péče:				
		celkem:1266,8006		1 266,80		
11	622618131U00	Nátěr 2x antigrافiti-150cyklů vně stěna ručně	m2	409,79	125,00	51 223,34
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		dle TZ mezi terénem a římsou nad 1.NP:				
		soklová část:				
		(33,55+1,50*2-2,70-0,60*2)*(1,97-0,14-0,24)		51,91		
		(23,20+0,56)*1,59		37,78		
		Mezisoučet		89,69		
		nadsoklová část:				
		(33,55+1,50*2-2,20+0,50*4)*0,24		8,72		
		(0,60+0,25+0,50*2)*(1,59-0,45)*2		4,22		
		(0,30+8,05+16,95+8,00+1,50*2)*(3,75+0,14)		141,21		
		(23,20+0,56)*0,24		5,70		
		(22,80+0,35)*(3,75+0,14)		90,05		
		otvory:				
		-2,20*(3,20-1,14-0,24)		-4,00		
		-3,14*1,10*1,10/2		-1,90		
		-1,00*2,40*4		-9,60		
		-1,20*2,40*(4+7)		-31,68		
		ostění:				
		(3,20-1,14-0,24)*0,51*2		1,86		
		(2*3,14*1,10/2)*0,51		1,76		
		(1,00+2*2,40)*0,25*4		5,80		
		(1,20+2*2,40)*0,25*11		16,50		
		Mezisoučet		228,64		
		profilování - dopočet ploch:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRI	Rozpočet: 13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		228,6391*0,40		91,46		
12	622618191U00	Příplatek antigrať penetr vně stěna ručně	m2	409,79	35,00	14 342,53
13	624635101U00	Vysprav hrana spára -200mm2	m	354,00	52,40	18 549,60
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:354,0		354,00		
14	624635111U00	Vysprav hrana spára -400mm2	m	315,00	85,10	26 806,50
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:315,0		315,00		
15	625681014U00	Ochrana hroty 4řad š 25cm proti holubům	m	60,65	343,40	20 827,21
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		hlavní římsa na				
		+16,35+0,30+8,05+16,95+1,50*2+8,00+22,80+0,35+0,60*2		60,65		
16	629135102U01	Vyrovnávací vrstva MC 30cm z suchých maltových směsí	m	256,00	168,00	43 008,00
		vč.případného bednění				
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		67,00+38,00+4,00+21,00+63,00+63,00		256,00		
17	629991001U01	Zakrytí podélná plocha fólie vč. zakrytí chodníku výdřevou	m2	216,13	200,00	43 225,00
		výpočet plochy záboru š.3,50m:				
		(33,55+0,75+23,20+0,75+3,50)*3,50		216,13		
18	629991011U00	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	327,73	27,10	8 881,41
		vstupní dveře:				
		3,14*1,35*1,35/2		2,86		
		2,70*3,20		8,64		
		okna:1,00*2,40*4*3		28,80		
		1,20*2,40*(4+7)		31,68		
		1,20*2,40*(5+7+7)		54,72		
		1,62*3,46*5		28,03		
		Mezisoučet		154,73		
		oplechování a na střeše cca : 173,00		173,00		
19	629995101UV1	Očištění vně povrch omytí tlak voda dle TZ - netlaková voda !!	m2	886,76	46,30	41 057,01
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		dle zadání - nadsoklová část z 70% ploch:				
		1266,8006*0,70		886,76		
20	629999011U00	Přípl úprava povrch styk 2barev	m	594,00	25,30	15 028,20
21	62247Rp01	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou na fasádě větší složitosti	m2	1 266,80	160,00	202 688,10
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		1266,8006		1 266,80		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				989 313,76
Díl: 64	Výplně otvorů					
22	647Rp01	Demontáž a zpětná montáž větracích mřížek na fasádě	ks	8,00	383,00	3 064,00
		vč. očištění a nátěru antokoroz. barvou				
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		5+2+1		8,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				3 064,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
23	941111132U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,5 v25m	m2	1 103,59	54,30	59 924,69
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		Severozápadní část:				
		(33,55+1,50*2+0,75+1,50)*(17,05+1,97-1,80)		668,14		
		Jihozápadní část:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRI	Rozpočet: 13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(23,20+0,75+1,50)*(17,05+1,86-1,80)		435,45		
24	941111232U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1132 předpoklad 75dní: 1103,5855*75	m2	82 768,91 82 768,91	1,35	111 738,03
25	941111832U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,5 v25	m2	1 103,59	33,00	36 418,32
26	944611111U00	Mtž ochranná plachta kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: Severozápadní část: (33,55+1,50*2+0,75+1,50*2)*(17,05+1,97-1,80) Jihozápadní část: (23,20+0,75+1,50*2)*(17,05+1,86-1,80)	m2	1 155,08 693,97 461,11	15,60	18 019,26
27	944611211U00	Přípl ZKD den lešení k 94461-1111 předpoklad 75dní: 1155,0805*75	m2	86 631,04 86 631,04	1,10	95 294,14
28	944611811U00	Dmtž ochranná plachta	m2	1 155,08	10,50	12 128,35
29	949511112U00	Mtž podchod trub leš š 2m kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: 33,55+1,50+2,00+0,75 23,20+1,50+0,75	m	63,25 37,80 25,45	119,90	7 583,68
30	949511212U00	Přípl ZKD den lešení k 94951-1112 předpoklad 75dní: 63,25*75	m	4 743,75 4 743,75	19,40	92 028,75
31	949511812U00	Dmtž podchod trub leš š 2m	m	63,25	72,00	4 554,00
32	94Rp01	Vyřízení záboru veřejného prostranství pro lešení vč.správního poplatku	Kč	1,00	7 500,00	7 500,00
33	94Rp02	Vlastní zábor veřejného prostranství pro lešení poplatků za 75 dní záboru ! výpočet plochy záboru š.3,50m: (33,55+0,75+23,20+0,75+3,50)*3,50	m2	216,13 216,13	650,00	140 481,25
34	94Rp03	Oplocení- ohrazení staveniště kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:1	Kč	1,00 1,00	38 000,00	38 000,00
35	94Rp04	Osvětlení ohrazení u veřejných ploch kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací: na celé délce ohrazení:1	ks	1,00 1,00	5 300,00	5 300,00
36	94Rp05	Dopravní značení na staveništi kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:1	Kč	1,00 1,00	8 500,00	8 500,00
37	94Rp06	Informační tabule na staveništi kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:1	Kč	1,00 1,00	7 500,00	7 500,00
Celkem za 94 Lešení a stavební vytahy						644 970,46
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
38	952901107U00	Omytí dvojité okno dveře -2,5m2 1,00*2,40*4*3	m2	28,80 28,80	23,70	682,56
39	952901108U00	Omytí dvojité okno dveře 2,5m2- 1,20*2,40*(4+7) 1,20*2,40*(5+7+7) 1,62*3,46*5	m2	114,43 31,68 54,72 28,03	17,80	2 036,78
40	952901124U00	Omytí dveře,vrata 5,0m2- vstupní dveře: 2,70*3,20 3,14*1,35*1,35/2	m2	11,50 8,64 2,86	12,60	144,92

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRI	Rozpočet: 13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	216,13	31,80	6 872,78
		výpočet plochy záboru š.3,50m:				
		(33,55+0,75+23,20+0,75+3,50)*3,50		216,13		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						9 737,03
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
42	976082131R00	Vybourání objímk,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	2,00	35,60	71,20
43	97801534R01	Otlučení omítek vnějších MVC do 30 % průčelí s bohatším členěním - individuálně	m2	1 266,80	27,60	34 963,70
		Hodnota:1266,8006				
		dle Poznámky u příslušných položek otlučení ceníku 801-3!				
		nadsoklová část!				
		;(33,55+1,50*2-2,20+0,50*4)*0,24		8,72		
		;(0,60+0,25+0,50*2)*(1,59-0,45)*2		4,22		
		;(0,30+8,05+16,95+8,00+1,50*2)*(17,05+0,14)		624,00		
		;(23,20+0,56)*0,24		5,70		
		;(22,80+0,35)*(17,05+0,14)		397,95		
		;0,30*0,70*2		0,42		
		otvory!				
		;-2,20*(3,20-1,14-0,24)		-4,00		
		;-3,14*1,10*1,10/2		-1,90		
		;-1,00*2,40*4*3		-28,80		
		;-1,20*2,40*(4+7)		-31,68		
		;-1,20*2,40*(5+7+7)		-54,72		
		;-1,62*2,65+3,14*0,81*0,81/2)*5		-26,62		
		ostění!				
		;(3,20-1,14-0,24)*0,51*2		1,86		
		;(2*3,14*1,10/2)*0,51		1,76		
		;(1,00+2*2,40)*0,25*12		17,40		
		;(1,20+2*2,40)*0,25*(11+19)		45,00		
		;(2,65*2+2*3,14*0,81/2)*0,27*5		10,59		
		Mezisoučet		969,90		
		ostatní - římsy, parapety, sloupy apod.!				
		;(8,05+0,30+16,95+8,00+1,50*2+22,80+0,35)*(0,10*2+0,35+0,20+0,52+0,15+0,10)		90,36		
		;0,15*5,18*10		7,77		
		;0,14*3,94*10		5,52		
		;16,95*(0,30+0,15) +1,20*2*3+0,80*5		18,83		
		;3,42*5+0,45*2*5		21,60		
		profilování - dopočet ploch!				
		;382,0645*0,40		152,83		
		Mezisoučet		296,90		
44	978021191R00	Otlučení cementových omítek stěn do 100%	m2	8,91	153,30	1 366,39
		soklová část:				
		Začátek provozního součtu				
		(33,55+1,50*2-2,70-0,60*2)*(1,97-0,14-0,24)		51,91		
		(23,20+0,56)*1,59		37,78		
		-0,40*0,20*7		-0,56		
		Konec provozního součtu		89,13		
		podkladní omítka pod deskami dle TZ z 10% ploch:				
		89,1319*0,10		8,91		
45	978023411R00	Vysekání spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	380,04	50,20	19 078,02
		dle zadání:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRI	Rozpočet: 13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1266,8006*0,30		380,04		
46	978059211R00	Odsekání obkladů stěn z kamene do 1 m2	m2	8,91	100,00	891,32
		soklová část:				
		Začátek provozního součtu				
		(33,55+1,50*2-2,70-0,60*2)*(1,97-0,14-0,24)		51,91		
		(23,20+0,56)*1,59		37,78		
		-0,40*0,20*7		-0,56		
		Konec provozního součtu		89,13		
		podkladní omítka pod deskami dle TZ z 10% ploch:				
		89,1319*0,10		8,91		
47	96Rp01	Diagnostika podkladu omítek nadsoklové části vč.projednání a odsouhlasení s účastníky akce	ks	1,00	10 700,00	10 700,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				67 070,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
48	998017003U00	Přesun omezen mechaniz budova v-24m	t	44,70	652,30	29 156,94
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				29 156,94
Díl: 712		Živičné krytiny				
49	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé	m2	126,00	13,00	1 638,00
		dle TZ:63,00*2,00		126,00		
50	712431101R00	Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho	m2	157,50	11,50	1 811,25
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		střecha + žlab:63,00*2,50		157,50		
51	712441559R00	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením	m2	157,50	86,00	13 545,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		střecha + žlab:63,00*2,50		157,50		
52	712491587R00	Přibití pásů nebo fólií hřebíky (drátěnkami)	m2	157,50	34,30	5 402,25
53	712691687R00	Přibití asfaltových pásů hřebíky	m2	78,75	35,70	2 811,38
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		vytažení na atiku:63,00*1,25		78,75		
54	712699098R00	Příplatek za sklon od 45 do 60°	m2	78,75	6,80	535,50
55	712831101R00	Samostatné vytažení izolace, pásy na sucho	m2	78,75	16,90	1 330,88
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		vytažení na atiku:63,00*1,25		78,75		
56	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	78,75	104,30	8 213,63
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		vytažení na atiku:63,00*1,25		78,75		
57	31411550	Hřebík do krytiny velká hlava 022813 d 2,5/32 mm	kg	3,31	43,60	144,21
		157,50*0,014		2,21		
		78,75*0,014		1,10		
58	62821109	Pás asfaltovaný 330 H pískovaný nosná vložka - strojní hadrová lepenka	m2	275,63	33,40	9 205,88
		157,50*1,15		181,13		
		78,75*1,20		94,50		
59	628522552	Hydroizolační pás z modif.asfaltu s vložkou tl 5mm s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posype	m2	275,63	163,20	44 982,00
		157,50*1,15		181,13		
		78,75*1,20		94,50		
60	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	2,00	1 058,40	2 114,31
	Celkem za	712 Živičné krytiny				91 734,27
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
61	762341931U00	Výřez bednění střech -1m2 prkna	m	201,60	95,40	19 232,64
		dle TZ předpoklad ze 40% ploch:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRI	Rozpočet: 13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		63,00*2,00 *0,40		50,40		
		Konec provozního součtu		50,40		
		50,40*4		201,60		
62	762343911U00	Bednění střeš otvor -1m2 prkna	m2	50,40	504,40	25 421,76
		dle TZ předpoklad ze 40% ploch:				
		63,00*2,00 *0,40		50,40		
63	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,98	1 436,00	1 408,41
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				46 062,81
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
64	764311298R00	Montáž - zvednutí krytiny z Pz	m	63,00	19,90	1 253,70
65	764312822R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	126,00	38,00	4 788,00
		za zaatikovým žlabem:63,00*2,00		126,00		
66	764312921R00	Oprava krytiny Pz, 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 30°	m2	126,00	687,90	86 675,40
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		za zaatikovým žlabem:63,00*2,00		126,00		
67	764315921R00	Oprava, drážkování na žlab Pz, sklon do 30°	m	63,00	63,60	4 006,80
68	764353851R00	Demontáž žlabů nadřims. v lůžku, rš 600 mm, do 45°	m	63,00	39,74	2 503,62
69	764354205R00	Maska hladká z Pz plechu ke žlabům, rš 550 mm	m	63,00	297,00	18 711,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		63,00		63,00		
70	764357201R00	Žlaby z Pz, zaatikové bez háků, rš 1100 mm	m	63,00	661,00	41 643,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		vč.čel, rohů, rovných hrdel a dilatací:63,00		63,00		
71	764421240RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm vč.nalepení	m	4,00	299,70	1 198,80
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		římsa v úrovni oken ve 3.NP:4,00		4,00		
72	764421250RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm vč.nalepení	m	126,00	356,40	44 906,40
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		mezi 1 a 2.NP:67,00		67,00		
		fronton nad okny 2.NP:38,00		38,00		
		nadokenní římsy nad okny 3.NP:21,00		21,00		
73	764421280RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm vč.nalepení	m	63,00	560,50	35 311,50
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		hlavní římsa:63,00		63,00		
74	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	130,00	24,20	3 146,00
		mezi 1 a 2.NP:67,00		67,00		
		fronton nad okny 2.NP:38,00		38,00		
		římsa v úrovni oken ve 3.NP:4,00		4,00		
		nadokenní římsy nad okny 3.NP:21,00		21,00		
75	764421871R00	Demontáž oplechování říms,rš do 600 mm	m	63,00	34,60	2 179,80
		hlavní římsa:63,00		63,00		
		vč.odstranění zábran proti usedání ptactva !:				
76	764430240RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm vč.nalepení	m	63,00	540,00	34 020,00
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:63,0		63,00		
77	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	63,00	27,80	1 751,40
78	764454803R01	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm pro další použití	m	92,50	24,20	2 238,50
79	764455203U00	Mtž Pz odpad trouby kruhové D 150	m	92,50	101,00	9 342,50
		zpětná montáž:92,50		92,50		
80	764Rp01	Oprava podkladu zaatikového žlabu dle PD	m	63,00	360,00	22 680,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRI	Rozpočet: 13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		63,00		63,00		
81	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	3,89	1 534,00	5 968,05
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				322 324,47
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
82	782111150R00	Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 4 a 5 cm	m2	8,91	680,00	6 060,98
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		soklová část:				
		Začátek provozního součtu				
		(33,55+1,50*2-2,70-0,60*2)*(1,97-0,14-0,24)		51,91		
		(23,20+0,56)*1,59		37,78		
		-0,40*0,20*7		-0,56		
		Konec provozního součtu		89,13		
		místo popraskan desek dle TZ z 10% ploch:				
		89,1319*0,10		8,91		
83	782Rp001	Doplnění kamenných desek vnějš.schodiště tl.50mm z přírodní žuly vč.vyrovnání podkladu	m2	0,96	4 200,00	4 046,70
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		Začátek provozního součtu				
		vrchní plocha:4,30*0,60 -0,70*0,50*2+2,20*0,51		3,00		
		(4,90+2*0,60)*0,30		1,83		
		(5,50+0,90*2)*0,30		2,19		
		(4,30+0,60*2+4,90+0,90*2+5,50+1,20*2)*0,13		2,61		
		Konec provozního součtu		9,64		
		dle zadání rozsah cca 10%:9,635*0,10		0,96		
84	782Rp002	Oprava uložení kamenných desek vnějš.schodiště z přírodní žuly vč.vyrovnání podkladu	m2	1,93	1 450,00	2 794,15
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		Začátek provozního součtu				
		vrchní plocha:4,30*0,60 -0,70*0,50*2+2,20*0,51		3,00		
		(4,90+2*0,60)*0,30		1,83		
		(5,50+0,90*2)*0,30		2,19		
		(4,30+0,60*2+4,90+0,90*2+5,50+1,20*2)*0,13		2,61		
		Konec provozního součtu		9,64		
		dle zadání rozsah cca 20%:9,635*0,20		1,93		
85	58385782.A	Deska obkladová řezaná přírodní kámen tl. 4 cm hrany řezané diskem, rozměrová tolerance ± 0,1 cm	m2	9,27	1 500,00	13 904,55
		ve shodném provedení se stávajícími deskami:				
		vč.prořezu:8,9132*1,04		9,27		
86	998782103R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 24 m	t	1,40	500,00	701,90
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				27 508,28
Díl: 783		Nátěry				
87	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	81,13	20,60	1 671,30
		stávající klempířs.prvky:				
		dolní římsa a parapety na +0,66:				
		(0,30+8,05+16,95+8,00+1,50*2+22,80+0,35-1,00*4-1,20*11-2,70)*0,10		3,96		
		(1,05*4+1,25*11)*0,30		5,39		
		parapety 2.NP a římsa:				
		(3,10-1,00*2)*0,14*2 + (16,95-1,20*5)*0,14		1,84		
		(1,05*4+1,25*(5+7))*0,30		5,76		
		římsa na +10,93 a parapety:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRI	Rozpočet: 13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(63,00-4,00-1,00*4-1,20*7-1,62*5)*0,30		11,55		
		(1,05*4+1,25*7+1,67*5)*0,30		6,39		
		střešní svod:				
		92,50*0,50		46,25		
88	78352221U00	Nátěr syntet. klempíř dražší materiály L 1r+1z+2e základ reaktivní	m2	388,31	220,30	85 544,91
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		původní klempíř prvky:81,1310		81,13		
		nové klempíř prvky:				
		126,00 + 63,00*1,10		195,30		
		4,00*0,25		1,00		
		126,00*0,33 +63,00*0,60		79,38		
		63,00*0,50		31,50		
89	783783312U00	Nátěr tesař kci dřevokaz prev ext	m2	100,80	63,40	6 390,72
		dle TZ předpoklad ze 40% ploch:				
		Začátek provozního součtu				
		63,00*2,00 *0,40		50,40		
		Konec provozního součtu		50,40		
		oboustranně:50,40*2		100,80		
90	783783321U00	Nátěr tesař kci dřevokaz sanační	m2	258,30	65,30	16 866,99
		kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací:				
		dle TZ z 70% ploch:				
		63,00*3,00*0,7		132,30		
		druhá strana:63,00*2,00		126,00		
91	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	1 266,80	19,80	25 082,65
		Hodnota:1266,8006				
		nadsoklová část!				
		:(33,55+1,50*2-2,20+0,50*4)*0,24		8,72		
		:(0,60+0,25+0,50*2)*(1,59-0,45)*2		4,22		
		:(0,30+8,05+16,95+8,00+1,50*2)*(17,05+0,14)		624,00		
		:(23,20+0,56)*0,24		5,70		
		:(22,80+0,35)*(17,05+0,14)		397,95		
		:0,30*0,70*2		0,42		
		otvory!				
		:-2,20*(3,20-1,14-0,24)		-4,00		
		:-3,14*1,10*1,10/2		-1,90		
		:-1,00*2,40*4*3		-28,80		
		:-1,20*2,40*(4+7)		-31,68		
		:-1,20*2,40*(5+7+7)		-54,72		
		:-1,62*2,65+3,14*0,81*0,81/2)*5		-26,62		
		ostění!				
		:(3,20-1,14-0,24)*0,51*2		1,86		
		:(2*3,14*1,10/2)*0,51		1,76		
		:(1,00+2*2,40)*0,25*12		17,40		
		:(1,20+2*2,40)*0,25*(11+19)		45,00		
		:(2,65*2+2*3,14*0,81/2)*0,27*5		10,59		
		Mezisoučet		969,90		
		ostatní - římsy, parapety, sloupy apod.!				
		:(8,05+0,30+16,95+8,00+1,50*2+22,80+0,35)*(0,10*2+0,35+0,20+0,52+0,15+0,10)		90,36		
		:0,15*5,18*10		7,77		
		:0,14*3,94*10		5,52		

Položkový rozpočet

Stavba :	1310 Oprava fasády objektu OU-FF, ČS Legii+MSGRI	Rozpočet: 13100712
Objekt :	0712 III.etapa - Oprava uliční fasády objektu	III.etapa - Oprava uliční fasády objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		16,95*(0,30+0,15) + 1,20*2*3+0,80*5		18,83		
		3,42*5+0,45*2*5		21,60		
		profilování - dopočet ploch!				
		382,0645*0,40		152,83		
		Mezisoučet		296,90		
92	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěru s umytím soklová část:	m2	80,72	157,70	12 729,97
		Začátek provozního součtu				
		(33,55+1,50*2-2,70-0,60*2)*(1,97-0,14-0,24)		51,91		
		(23,20+0,56)*1,59		37,78		
		Konec provozního součtu		89,69		
		dle TZ z 90% ploch:				
		89,6919*0,90		80,72		
93	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly stávající klempířs.prvky:	m2	81,13	44,60	3 618,44
		dolní římsa a parapety na +0,66:				
		(0,30+8,05+16,95+8,00+1,50*2+22,80+0,35-1,00*4-1,20*11-2,70)*0,10		3,96		
		(1,05*4+1,25*11)*0,30		5,39		
		parapety 2.NP a římsa:				
		(3,10-1,00*2)*0,14*2 + (16,95-1,20*5)*0,14		1,84		
		(1,05*4+1,25*(5+7))*0,30		5,76		
		římsa na +10,93 a parapety:				
		(63,00-4,00-1,00*4-1,20*7-1,62*5)*0,30		11,55		
		(1,05*4+1,25*7+1,67*5)*0,30		6,39		
		střešní svod:				
		92,50*0,50		46,25		
94	783943312R00	Odstraňovač graffiti - aplikace+dodávka nátěru 2x setření nátěru a následné očištění tlakovou vodou	m2	45,00	333,00	14 985,00
		v soklové části cca :45,00		45,00		
	Celkem za	783 Nátěry				166 889,99
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
95	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	43,74	378,00	16 533,42
96	997013116T00	Doprava suť budova vodorov 50m s mechanizací v-21m	t	43,74	708,00	30 967,36
97	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,74	245,00	10 716,11
98	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	612,35	10,60	6 490,90
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				64 707,78

**Oprava fasády objektu "D" Filozofické fakulty na ul. Reální,
náměstí Msgr. Šrámka a ul. Čs. Legií, Ostrava**

zahájení díla 15.5.2014 (20. týden)
ukončení díla 15.9.2014 (38. týden)
průběžná doba výstavby činí 124 dnů (19 týdnů)

[illegible]