

PROJEKT:

**ERDF – PODLAHOVA –**  
**ATELIÉR INTERMÉDIÍ**

STUPEŇ:

DSP + DPS

PROFESE:

**SILNOPROUD**

*SPECIFIKACE MATERIÁLU*

INVESTOR:

**OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ**

Dvořákova 7, 701 03, Ostrava

MÍSTO:

**FU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ**

ZPRACOVATEL:

**MARPO s.r.o.**, 28.října 66/201, 709 00, Ostrava-Mar.Hory

ZODP. PROJEKTANT:

**PAVLÍK TOMÁŠ**

VYPRACOVAL:

**SEIFERT MAREK**

Dr.Martínka 35, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

DATUM:

05 / 2024

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

4017/5200

POŘADOVÉ ČÍSLO:

02

## REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	0,00
Revize, měření osvětlení + 3%	0,00
<b><u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Vypracoval : Seifert Marek

## ERDF - PODLAHOVA - ATELIÉR INTERMÉDIÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

***Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamena to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.***

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná	9		0,00		0,00
2	ks	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná IP65	9		0,00		0,00
3	ks	Zásuvka 230V/16A IP44	1		0,00		0,00
4	ks	Velkoplošné tlačítko IP65	1		0,00		0,00
5	ks	Sériový přepínač IP65	1		0,00		0,00
6	ks	Sériový přepínač	1		0,00		0,00
7	ks	Střídavý přepínač	2		0,00		0,00
8	ks	Ventilátorové relé	1		0,00		0,00
9	ks	Krabice přístrojová KP	13		0,00		0,00
10	ks	Krabice rozvodná KR	10		0,00		0,00
11	ks	Krabice rozvodná KR IP65	9		0,00		0,00
12	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	55		0,00		0,00
13	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	40		0,00		0,00
14	m	Kabel CYKY 5Jx1,5	90		0,00		0,00
15	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	260		0,00		0,00
16	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	90		0,00		0,00
17	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	60		0,00		0,00
18	ks	Svorkovnice OP v krabici	1		0,00		0,00
19	m	Kabel CYKY 5Jx6	60		0,00		0,00
20	kpl	Protipožární ucpávky	2		0,00		0,00
21	m	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	86		0,00		0,00
22	ks	Sekání kapes a průrazů	30		0,00		0,00
23	m	Ochranná trubka vč. příslušenství a příchytů	44		0,00		0,00
24	kpl/m	Drátěný kabelový žlab 50x100 vč. spojek a konzol	110		0,00		0,00
25	ks	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	3		0,00		0,00
26	ks	Svítilno <b>A</b> vč.příslušenství, LED BT3, 4100-840, HF, LRO 3x12, 33,6W, 4100lm, závěs	5		0,00		0,00
27	ks	Svítilno <b>ANO</b> vč.příslušenství, LED BT3, 4100-840, HF, LRO 3x12, 33,6W, 4100lm, závěs, 1hodina	2		0,00		0,00
28	ks	Svítilno <b>B</b> vč.příslušenství, LED AQF L LED, 8000-840, PC, 62,6W, 7770lm	16		0,00		0,00

29	ks	Nouzové antipanikové svítidlo LED RESC MSC ANT E1D IP65 295lm, 6,7W, 1hodina	1		0,00		0,00
30	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace v řešeném prostoru + 15% (je uvažováno s demontáží rozvaděče,svítidel, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)	1		0,00		
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>			<b>0,00</b>		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>					<b>0,00</b>
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
1	ks	Nástěnná rozvodnice s průhlednými dveřmi, možnosti osazení malým cylindrickým zámkem, integrované sběrnice PE a N, třída ochrany II, bezhalogenové provedení dle RoHS, jmenovité napětí 400VAC, 1500VDC / In=63A, provozní teplota od -25° do +60°C, test žhavou smyčkou: 650°C, montážní hloubka: 68-70mm, IP krytí: IP65,mechanická odolnost: IK08, š-319mm x výška-534mm x hl-144mm, 36modulů, vč.příslušenství	1		0,00		0,00
2	ks	Svodič přepětí T2	1		0,00		0,00
3	ks	Jistič C10/1	3		0,00		0,00
4	ks	Jistič s chráničem B16/003,A	9		0,00		0,00
5	ks	Jistič B25/3	1		0,00		0,00
6	ks	Vypínač A40/3	1		0,00		0,00
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE</b>			<b>0,00</b>		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		<b>CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE</b>					<b>0,00</b>
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)					