

Položková sestava slepá

Tisk : 9. 4. 2014

List : 2

Akce: **OU Padagog. fakulta, Oprava 1.a2. NP traktu "SC"**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
------------	-------	------	----------	-------	-------	-----	---------	--------	--------

objekt 001 - Toto je první objekt

oddíl 713 [PSV] - izolace tepelne

1	713111111	MTZ TEPELNE IZOLACE (viz v.06)	M	2,000
2	7131101R	IZOL Z POUZDER Z MIN.VLNY S AL FOLII, 58/50M		2,000
oddíl 713 - izolace tepelne						

oddíl 733 [HSV] - POTRUBÍ

1	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 (viz v.03-05)	m	650,000	0,43
2	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojek z trubek měděných D 15x1 (viz v.03-05)	kus	160,000
3	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	650,000
4	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1 mm (viz v.02)	kus	2,000
5	733291902	Propojení potrubí měděného s ocelovým D 15x1 mm (viz v.05)	kus	40,000
6	733292902	Zaslepení potrubí měděného D 15x1 mm (viz v.05)	kus	40,000
7	733121118	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 57x2,9 (viz v.06)	m	2,000	0,01
8	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	2,000
9	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,45122
oddíl 733 - POTRUBÍ						0,45

oddíl 734 [HSV] - ARMATURY

1	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	2,000
2	7342001R	VYPOUSTECI KOHOUT 3/4" (viz v.06)	KUS	2,000
3	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	158,000	0,01
4	7342002R	DVOJREG VENTIL S PREDNAST,Kvs 0,86, PRIMY, 1/2" (viz v.03-05)	KUS	79,000
5	7342003R	REGUL UZAV SROUBENI, Kvs 1,74, PRIME, 1/2"KUS (viz v.03-05)	KUS	79,000
6	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000
7	7342004R	REGUL UZAV SROUBENI "H", Kvs 1,23, PRIME, KUS 1/2" (viz v.03)	KUS	1,000
8	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	2,000
9	7342005R	SMYCKOVY VENTIL S MER KONCOVKAMI, KvsKUS 19,45, 5/4" (viz v.06)	KUS	1,000
10	7342006R	REGULATOR DIFER TLAKU, Kvs 10, ROZSAH 50-300 mbar, 5/4" (viz v.06)	KUS	1,000
11	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání (viz v.02-05)	kus	123,000
12	7342007R	KAPALINOVA TERMOSTAT HLAVICE (viz v.03-05)	KUS	79,000
13	7342008R	KAPALINOVA TERMOSTAT HLAVICE PRO TELES VK (viz v.03)	KUS	1,000
oddíl 734 - ARMATURY						0,01

oddíl 735 [HSV] - otopná tělesa

1	735000912	Vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládáním (viz v.02-05)	kus	123,000
2	735158210	Tlak zkouška těles 1řad	kus	78,000
3	735158220	Tlak zkouška těles 2řad	kus	4,000

Položková sestava slepá

Tisk : 9. 4. 2014

List : 3

Akce: **OU Padagog. fakulta, Oprava 1.a2. NP traktu "SC"**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
4 735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm (viz v.03-05)	kus	78,000
5 7351501R	PANEL OT S BOC.PRIPOJ 10/600/700	KUS	10,000	0,09	
6 7351502R	PANEL OT S BOC.PRIPOJ 10/600/800	KUS	17,000	0,17	
7 7351503R	PANEL OT S BOC.PRIPOJ 10/600/900	KUS	8,000	0,10	
8 7351504R	PANEL OT S BOC.PRIPOJ 11/600/500	KUS	4,000	0,04	
9 7351505R	PANEL OT S BOC.PRIPOJ 11/600/600	KUS	30,000	0,39	
10 7351506R	PANEL OT S BOC.PRIPOJ 11/600/700	KUS	9,000	0,14	
11 735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm (viz v.03-05)	kus	3,000
12 7351507R	PANEL OT S BOC.PRIPOJ 22/600/800	KUS	1,000	0,03	
13 7351508R	PANEL OT S BOC.PRIPOJ 21/400/400	KUS	1,000	0,09	
14 735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm (viz v.03-05)	kus	1,000
15 7351509R	PANEL OT S BOC.PRIPOJ 22/500/1200	KUS	1,000	0,04	
16 998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,091
oddíl 735 - otopná tělesa					1,09	
oddíl 783 [PSV] - natery									
1 783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	2,000
oddíl 783 - natery						
oddíl 990 [PSV] - hodinové zúčtovací sazby									
1 111	TOPNA ZKOUSKA	HOD	72,000
2 112	HYDRONICKE NASTAVENI ARMATUR V PS	HOD	2,000
3 113	DEMONT PRACE VC.ODVOZU NA SKLADKU	HOD	120,000
oddíl 990 - hodinové zúčtovací sazby						
objekt 001 - Toto je první objekt					1,56	