

PROJEKT:

**LF - PŘÍSTAVBA VÝTAHU**  
**OBJEKTU ZO SYLLABOVA 19**

STUPEŇ:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SO 03–PŘELOŽKA V.O.

PROFESE:

**SILNOPROUD**

*SPECIFIKACE MATERIÁLU*

OBJEDNATEL:

**OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ**

Dvořákova 7, 701 03, Ostrava 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

**STAV MORAVIA spol. s r.o.**

Jirská 570/30, 702 00, Ostrava 1

PROJEKTANT PROFESE

SILNOPROUD:

**SEIFERT MAREK**

Dr.Martínka 35 , 700 30 Ostrava – Hrabůvka

VYPRACOVAL:

Marek Seifert

DATUM:

květen 2025

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

5317.1

POŘADOVÉ ČÍSLO:

SO 03A-02

## REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ UZEMNĚNÍ	0,00
CELKEM - MATERIÁL UZEMNĚNÍ	0,00
Revize, koordinace s profesemi + 3%	0,00

**ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH** **0,00**

Vypracoval : Seifert Marek

LF - Přístavba výtahu, objekt ZO,  
Syllabova 19

SO 03 - PŘELOŽKA V.O.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

**PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO CELOU TRASU  
VYTYČIT, BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZAHÁJIT ZEMNÍ  
PRÁCE!!!**

***Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamena to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.***

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	m	Kabel AYKY 4Jx16	27		0,00		0,00
2	kpl	Zemní práce v terénu - výkop, pískové lože, uložení, zához, hutnění, odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku, skládkovné	23		0,00		0,00
3	m	Ochranná trubka dvouplášťová DN 110, protahovací drát	25		0,00		0,00
4	m	Fólie 33cm	23		0,00		0,00
5	kpl.	Zapojení kabelu ve stožárové svorkovnici	2		0,00		0,00
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>			<b>0,00</b>		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>					<b>0,00</b>
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
1	m	Vodič FeZn 10, včetně připojení k SP	4		0,00		0,00
2	m	Zemní pásek FeZn 30x4	23		0,00		0,00
3	ks	Svorka pásek x pásek SR2b	2		0,00		0,00
4	ks	Svorka pásek x vodič SR03K	2		0,00		0,00
		<b>CELKEM - MONTÁŽ UZEMNĚNÍ</b>			<b>0,00</b>		
		Kompletační činnost + 1,5%			0,00		
		<b>CELKEM - MATERIÁL UZEMNĚNÍ</b>					<b>0,00</b>
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00