

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č.1 - 6

Kód: 452VCP

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy č.1.2.3.4.5.6.

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

IČ: 26795311

DIČ: CZ61988987

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

2 668 180

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0

Cena bez DPH

2 668 180

DPH základní 21,00%

ze

2 668 179,54

560 318

snižená 15,00%

ze

0,00

0

Cena s DPH

v


CZK

3 228 498

Finační prostředky na výše uvedených listech jsou investičního charakteru.

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 452VCP

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy č.1.2.3.4.5.6.

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 668 180	3 228 498
452VCP 1	1- Bourací práce - VCP (ZL Č.1)	367 698	444 915
452VCP 01	SO 01 Kácení zeleně - VCP (ZL Č.2)	116 222	140 629
452VCP 04	SO 04 - Objekt B - VCP (ZL Č.3)	1 425 147	1 724 428
452VCP 05	SO 05 - Koridor - VCP (ZL Č.4)	60 397	73 081
452VCP 03	SO 03.1 - Kanalizace - VCP (ZL Č.5)	245 640	297 224
452VCP 09	SO 09 - Přeložky SLP - VCP (ZL Č.6)	453 075	548 221
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0	0
Celkové INV náklady za stavbu 1) + 2)		2 668 180	3 228 498

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Srámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy
č.1.2.3.4.5.6.
Objekt: 452VCP 1 - 1- Bourací práce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

IČ: 26795311

DIČ: CZ61988987

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

361 092

VRN

6 606

Cena bez DPH

367 698

DPH základní

21,00%

ze

367 698,00

77 217

snížená

15,00%

ze

0,00

0

Cena s DPH

v CZK

444 915

Po zahájení bouracích prací v 1.PP části "B" bylo následně po odstranění povrchových úprav zjištěno, že v prostoru se nachází mimo zděných konstrukcí i konstrukce ze železobetonu, které bude nutno postupně rozebrat, roztřídit a poté uložit na skládku, z části prostoru bude nutno odvést vyřazený nábytek a to včetně uložení na skládku.

Výše uvedené práce jsou investice, vzniklé na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací (skryté konstrukce).

Projektant

Zpracovatel



OSA projekt s.r.o.

Kačkova 1133/10
702 00 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Rektorat
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy č. 1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 1 - 1- Bourací práce

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	361 092
HSV - Práce a dodávky HSV	343 620
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	291 929
997 - Přesun sutě	51 691
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	17 472
2) VRN	6 606
Zařízení staveniště	6 606
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	367 698

ROZPOČET

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy č. 1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 1 - 1- Bourací práce

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							361 092,00

HSV - Práce a dodávky HSV 343 620,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 291 929,40

6	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním kubatura druhého podsklepení - hloubka založení 1250mm níže oproti PD ! "	m3	429,300	38,00	16 313,40
			21,60*15,90*1,25		429,300		
			Součet		429,300		
5	K	981011714	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním "podsklepená část objektu ze železobetonu"	m3	313,200	880,00	275 616,00
			"sklep přilehlý k objektu A"				
			17,40*7,20*2,50		313,200		
			Součet		313,200		

997 - Přesun sutě 51 690,60

2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	221,373	40,00	8 854,92
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 992,357	1,50	2 988,54
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	221,373	180,00	39 847,14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 472,00

7	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	71,000	180,00	12 780,00
			"vyklizení odpadu investora do kontejnerů - nábytek"				
			3*7,00		21,000		
			2*4,00		8,000		
			2*4,00		8,000		
			2*4,00		8,000		
			2*6,00		12,000		
			2*4,00		8,000		
			2*0,5		1,000		
			2*2,00		4,000		
			1*1		1,000		
			Součet				
			Součet		71,000		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,500	50,00	325,00
			4,00+2,50		6,500		
			Součet		6,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,500	2,00	117,00
			6,50*9		58,500		
			Součet		58,500		
11	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,000	500,00	2 000,00
12	K	997013831D	Poplatek za uložení stavebního odpadu 1700904 na skládce (skládkovné)	t	2,500	900,00	2 250,00

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Srámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 01 - SO 01 Kácení zeleně

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

IČ: 26795311

DIČ: CZ61988987

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

115 424

VRN

798

Cena bez DPH

116 222

DPH základní

21,00%

ze

116 222,00

24 407

snížená

15,00%

ze

0,00

0

Cena s DPH

v CZK

140 629

V rámci opravy staveniště spočívající mimo jiné v odkrytí inženýrských sítí je nutno provést pokácení stromů nacházejících se v trase sítí a rovněž následně ručně postupně odstranit pařezy, které prorůstaly mezi kabely silnoproudu a optiky.

Výše uvedené práce jsou investice, vzniklé na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací (skryté konstrukce).

Projektant

Zpracovatel

OSA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVĚ
Rektorát
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámkova 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 01 - SO 01 Kácení zeleně

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	115 424
HSV - Práce a dodávky HSV	115 424
1 - Zemní práce	115 424
2) VRN	798
Zařízení staveniště	798
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	116 222

ROZPOČET

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámkova 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy č. 1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 01 - SO 01 Kácení zeleně

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							115 424,00
HSV - Práce a dodávky HSV							115 424,00
1 - Zemní práce							115 424,00
2	K	112211211	Odstranění pařezů ručně D do 0,2 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání "mezi kabely slaboproudu" 3	kus	3,000	542,00	1 626,00
			Součet		3,000		
3	K	112211212	Odstranění pařezů ručně D do 0,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání "mezi kabely slaboproudu" 7	kus	7,000	1 060,00	7 420,00
			Součet		7,000		
4	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm 5+1+8	kus	14,000	30,00	420,00
			Součet		14,000		
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	14,000	80,00	1 120,00
6	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	14,000	10,00	140,00
7	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	14,000	50,00	700,00
8	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	14,000	30,00	420,00
9	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5	kus	14,000	3,00	42,00
10	K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	14,000	5,00	70,00
11	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	14,000	2,00	28,00
12	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m "u tenisové haly" 14	kus	14,000	3 700,00	51 800,00
			Součet		14,000		
13	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy "u tenisové haly" 14	kus	14,000	2 970,00	41 580,00
			Součet		14,000		
14	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	14,000	135,00	1 890,00
15	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	14,000	300,00	4 200,00
16	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	14,000	80,00	1 120,00
17	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	14,000	25,50	357,00
18	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	14,000	67,90	950,60
19	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	14,000	38,60	540,40
20	K	162301900	Poplatek na skládce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Srámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy
č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 04 - SO 04 - Objekt B

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

IČ: 26795311

DIČ: CZ61988987

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
VRN

1 415 806
9 341

Cena bez DPH

1 425 147

DPH základní	21,00%	ze	1 425 147,47	299 281
snížená	15,00%	ze	0,00	0

Cena s DPH

v CZK

1 724 428

Při výkopech u stávajícího objektu "A" v úrovni horní hrany tohoto základu byla zjištěna jiná skutečnost než se předpokládalo v projektu, tj. šířka základu je o cca 400 mm větší a základová spára je tvořena "žlutým" jilem s menší únosností než bylo uvažováno ve statickém výpočtu. Z toho důvodu bylo nutno v prvním dilatačním celku zvýšit únosnost základové spáry a upravit základy přiléhající k objektu "A", propojit jednotlivé základové patky pod sloupy souvislými základovými pásy a doplnit smykovou výztuž. V druhém dilatačním celku bylo nutno rovněž provést zvýšení únosnosti základové spáry, vyrovnat výškové násypy se zhutněním s prvním dilatačním celkem, propojit jednotlivé patky pod sloupy souvislými základovými pásy a doplnit smykovou výztuž. U napojení mezi novým objektem "B" a stávajícím objektem "A" se má provést hydroizolace, včetně ochranné vrstvy a povrchové úpravy stávající zdi.

Výše uvedené práce jsou investice, vzniklé na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací (skryté konstrukce).

Projektant

Zpracovatel

OSA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Rektorat
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy
Č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 04 - SO 04 - Objekt B

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 415 806
HSV - Práce a dodávky HSV	1 386 330
1 - Zemní práce	33 059
2 - Zakládání	1 198 574
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 274
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 239
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 732
997 - Přesun sutě	1 656
998 - Přesun hmot	17 796
PSV - Práce a dodávky PSV	29 476
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 643
713 - Izolace tepelné	19 833
2) VRN	9 341
Zařízení staveniště	9 341
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 425 147

ROZPOČET

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámkova 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy
č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 04 - SO 04 - Objekt B

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 415 806,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 386 330,28

1 - Zemní práce

33 059,04

1	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 "u prohloubení pro roznášecí desku dilatace - osy D-E" "z 50% kubatury !" 18,60*2,60*0,40 *0,5 'Mezisoučet "podélně přímo u objektu A - osa 4 - rozšíření skutečnost dtto" "na úroveň na -3,85" 11,00*1,70*0,65 *0,50 "dtto příčně přímo u objektu A - mezi osami A až B - skutečnost" 1,90*1,70*0,65 *2 *0,50 'Mezisoučet "pro dobetonování chybějící podlahy na úrovni původní podlahy -3,60" "pruh u řady 1 v osách E-H a pruh u osy H řady 1-4" "vše z 50% kubatury" 67,00*0,15*0,50 "dtto na úrovni -2,55 mezi osami A-D a řadami 1-4 mimo podsklepenou část !" "vše z 50% kubatury" (25,53-7,20)*18,00*0,15 "dtto- rozšiřující pruh na úrovni -2,55 u osy A vně objektu !" "vše z 50% kubatury" 18,00*1,00*0,15 'Mezisoučet 'Součet Součet	m3	75,066	28,00	2 101,85
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 "z 50% kubatury" 71,218*0,5 Součet	m3	35,609	2,00	71,22
3	K	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 "u prohloubení pro roznášecí desku dilatace - osy D-E" "z 50% kubatury" 18,60*2,60*0,40 *0,5 'Mezisoučet	m3	75,066	29,00	2 176,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"podélně přímo u objektu A - osa 4 - rozšíření skutečnost dtto"				
			"na úroveň na -3,85" 11,00*1,70*0,65 *0,50		6,078		
			"dtto příčně přímo u objektu A - mezi osami A až B - skutečnost"				
			1,90*1,70*0,65 *2 *0,50		2,100		
			Mezisoučet				
			"pro dobetonování chybějící podlahy na úrovni původní podlahy -3,60"				
			"pruh u řady 1 v osách E-H a pruh u osy H řady 1-4"				
			"vše z 50% kubatury" 67,00*0,15*0,50		5,025		
			"dtto na úrovni -2,55 mezi osami A-D a řadami 1-4 mimo podsklepenou část !"				
			"vše z 50% kubatury" (25,53-7,20)*18,00*0,15		49,491		
			"dtto- rozšiřující pruh na úrovni -2,55 u osy A vně objektu !"				
			"vše z 50% kubatury" 18,00*1,00*0,15		2,700		
			Mezisoučet				
			Součet		75,066		
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	35,609	2,00	71,22
			"z 50% kubatury"				
			71,218*0,5		35,609		
			Součet		35,609		
5	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,750	737,00	1 289,75
			"výkop u hlavního řádu plyn.přípojky do obj.B"				
			" z 50% kubatury" 3,50*0,50		1,750		
			Součet		1,750		
6	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,875	134,00	117,25
			1,75*0,50		0,875		
			Součet		0,875		
7	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,750	1 230,00	2 152,50
			"výkop u hlavního řádu plyn.přípojky do obj.B"				
			" z 50% kubatury" 3,50*0,50		1,750		
			Součet		1,750		
8	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	0,875	214,00	187,25
			1,75*0,50		0,875		
			Součet		0,875		
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	142,436	1,00	142,44
			71,218*2		142,436		
			Součet		142,436		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,874	72,00	9 854,93
			"přebytečný výkopek"				
			142,436-5,562		136,874		
			Součet		136,874		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	684,370	1,00	684,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			136,874*5		684,370		
			Součet		684,370		
12	K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	246,373	51,00	12 565,02
			136,874*1,8		246,373		
			Součet		246,373		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,500	75,70	264,95
			"výkop u hlavního řádu plyn.přípojky do obj.B"				
			3,50		3,500		
			Součet		3,500		
14	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,562	248,00	1 379,38
			"u prohloubení - kolem roznášecí desky dilatace - osy D-E (zpětně)"				
			(18,60+2,00)*2*0,30*0,45		5,562		
			Součet		5,562		
2 - Zakládání							1 198 573,54
15	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	675,394	941,00	635 545,75
			"zvyšující násyp základové spáry od úrovně - 3,65 do úrovně -2,40 !"				
			"plocha s přesahy mezi řadami 1 až 4 a osami E až H "				
			(22,50+1,40)*(17,70+1,70+0,90)*1,25		606,463		
			"dtto navýšení podsypu o tl.150mm na úrovni - 2,55 mezi osami A-D a řadami 1-4 !"				
			25,53*18,00*0,15		68,931		
			Součet				
			Součet		675,394		
16	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XF1	m3	14,400	2 250,00	32 400,00
			"u prohloubení pro roznášecí desku dilatace - osy D-E (jíly)"				
			18,00*2,00*0,40		14,400		
			Součet		14,400		
17	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	18,800	201,00	3 778,80
			"u prohloubení pro roznášecí desku dilatace - osy D-E"				
			(18,00+2,00)*2*(0,40+0,07)		18,800		
			Součet		18,800		
18	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	18,800	45,20	849,76
19	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,541	22 000,00	11 902,00
			"u prohloubení pro roznášecí desku dilatace - osy D-E"				
			"ocel R10 - dle výpisu"				
			(70*6,50+120*3,10)*1,06*0,617/1000		0,541		
			Součet		0,541		
20	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	7,605	1 750,00	13 308,75
			"u prohloubení pod roznášecí desku dilatace - osy D-E (jíly)"				
			18,00*2,00*0,07		2,520		
			Mezisoučet				
			"změna PD - vnitřní ztužuj.pásy mezi patkami z důvodu roznesení sedání objektu - podélně"				
			"osa 2 - podkladní beton"				
			(3,75+5,30*2+6,20+6,125*2-0,225*2)*1,60*0,05		2,588		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"osa 3 dtto"				
			(6,20+6,125*2-0,225*2+5,30)*1,60*0,05		1,864		
			1,09*2,10*0,05		0,114		
			"rozšíření původně projektovaných základů - osa 2"				
			(1,65*0,35+2,45*0,35)*0,05		0,072		
			"dtto v ose 3 - řady F/G "				
			5,30*(1,50-0,80)*0,05		0,186		
			"dtto u řady A/B"				
			(4,31+0,80)*0,35*0,05		0,089		
			(4,31-0,35)*0,35*0,05		0,069		
			"příčně u objektu A mezi osami A/B"				
			(4,20-0,35-0,90)*(1,50-0,80)*0,05		0,103		
			'Mezisoučet				
			'Součet				
			Součet		7,605		
21	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XF1	m3	77,905	2 250,00	175 286,25
			"změna PD - vnitřní ztužuj.pásy mezi patkami z důvodu roznesení sedání objektu - podélně"				
			"osa 2"				
			(3,75+5,30*2+6,20+6,125*2-0,225*2)*1,50*0,60		29,115		
			"osa 3"				
			(6,20+6,125*2-0,225*2+5,30)*1,50*0,60		20,970		
			1,09*2,00*0,60		1,308		
			"rozšíření původně projektovaných základů - osa 2"				
			(1,65*0,35+2,45*0,35)*0,60		0,861		
			"dtto v ose 3 - řady F/G "				
			5,30*(1,50-0,80)*0,60		2,226		
			"dtto u řady A/B"				
			(4,31+0,80)*0,35*0,60		1,073		
			(4,31-0,35)*0,35*0,60		0,832		
			"příčně u objektu A mezi osami A/B"				
			(4,20-0,35-1,90)*(1,50-0,80)*0,60		0,819		
			"příčně - u os D a E - rozšíření "				
			16,10*0,225*0,60*2		4,347		
			'Mezisoučet				
			"podélně přímo u objektu A - osa 4 - skutečnost"				
			"horní úroveň na -3,20" 11,00*1,70*0,65		12,155		
			"příčně přímo u objektu A - mezi osami A až B - skutečnost"				
			1,90*1,70*0,65 *2		4,199		
			'Mezisoučet				
			'Součet				
			Součet		77,905		
22	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	73,762	225,00	16 596,45
			"změna PD - vnitřní ztužuj.pásy mezi patkami z důvodu roznesení sedání objektu - podélně"				
			"osa 2"				
			(3,75+5,30*2+6,20+6,125*2-0,225*2)*(0,60+0,05)*2		42,055		
			"osa 3"				
			(6,20+6,125*2-0,225*2+5,30)*(0,60+0,05)*2		30,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,09*(0,60+0,05)*2		1,417		
			Součet				
			Součet		73,762		
23	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	73,762	45,20	3 334,04
24	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do lepidla včetně vyvrtání otvoru	m	40,000	1 560,00	62 400,00
			"u napojení podéln.propojovacích základ.pásů do obvodových zákl.pásů - změna PD"				
			"16 kusů navrtávek v 1 místě napojení - celkem 10 ks napojení !"				
			0,25*16*10		40,000		
			Součet		40,000		
25	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,581	22 500,00	80 572,50
			"změna PD - vnitřní ztužuj.pásky mezi patkami z důvodu roznesení sedání objektu - podélně"				
			"v ose 2 a 3 "				
			"ocel R16 - dle výpisu - pol. 1 "		1,927		
			1817,86*1,06/1000				
			"ocel R10 - dle výpisu - pol. 2 "				
			2095,60*0,617*1,06/1000		1,371		
			"ocel R12 - dle výpisu - pol. 6 "				
			65,89*1,06/1000		0,070		
			Mezisoučet				
			"u napojení podéln.propojovacích základ.pásů do obvodových zákl.pásů - změna PD"				
			"16 kusů navrtávek v 1 místě napojení - celkem 10 ks napojení !"				
			"ocel R14 " 1,10*16*10*1,208/1000		0,213		
			Součet				
			Součet		3,581		
29	K	279321347	Základová zed' ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže XF1	m3	33,164	2 250,00	74 619,00
			"ztužující základ.zdi - osa G/F"				
			8,40*0,60*0,90		4,536		
			"dtto v osách B/C"				
			8,40*0,60*0,90*2		9,072		
			Mezisoučet				
			"základová zed' u pavilonu A - změna PD - osa 4"				
			"od úrovně -3,20 výše"				
			8,75*0,80*2,40 +8,75*0,35*0,90		19,556		
			Mezisoučet				
			Součet				
			Součet		33,164		
30	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	81,945	300,00	24 583,50
			"ztužující základ.zdi - osa G/F"				
			(8,40+0,60)*2*0,90		16,200		
			"dtto v osách B/C"				
			(8,40+0,60)*2*0,90 *2		32,400		
			Mezisoučet				
			"základová zed' u pavilonu A - změna PD - osa 4"				
			"od úrovně -3,20 výše"				
			(8,75+2*0,80)*2,40 +8,75*0,90 +0,35*0,90*2		33,345		
			Mezisoučet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet				
			Součet		81,945		
31	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranně	m2	56,372	45,00	2 536,74
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,700	35 800,00	60 860,00
			"ztužující základ.zdi - osa G/F a B/C "				
			"celkem 3 kusy"				
			"ocel R14 - dle výpisu - pol. 3 "				
			550,85*1,06/1000		0,584		
			"ocel R10 - dle výpisu - pol.4 + 5 "				
			(48,00+948,00)*0,617*1,06/1000		0,651		
			Mezisoučet				
			"základová zed' u pavilonu A - změna PD - osa 4"				
			"od úrovně -3,20 výše - dle výpisu"				
			"ocel R10"				
			(4,80*54+6,35*45+3,70*45)*0,617*1,06/1000		0,465		
			Součet				
			Součet		1,700		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							14 274,14
33	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	2,160	423,00	913,68
			" plocha boků izolaci u napojení na obj.A "				
			0,60*1,80*2		2,160		
			Součet		2,160		
34	K	346245999	Příplatek k přízdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10	m2	2,160	126,00	272,16
35	K	388381131	Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm ze ŽB volné	m	7,250	550,00	3 987,50
			"u napojení k objektu A - skutečnost - na úrovni -1,00"				
			4,20+0,25+0,80+2,00		7,250		
			Součet				
			Součet		7,250		
36	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,288	31 600,00	9 100,80
			"konstrukční smyková výztuž u sloupů - změna PD !"				
			4,64*(30+32) /1000		0,288		
			Součet		0,288		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							107 239,23
37	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	23,880	55,30	1 320,56
			" plocha pod izolaci u napojení na obj.A "				
			9,95*2,40		23,880		
			Součet		23,880		
38	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	23,880	179,00	4 274,52
			" plocha pod izolaci u napojení na obj.A "				
			9,95*2,40		23,880		
			Součet		23,880		
39	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	143,280	50,40	7 221,31
			"na Heraklit - celková průměrná tl. 40mm = 6x příplatek"				
			23,88*6		143,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		143,280		
40	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 "dobetonování chybějící podlahy na úrovni původní podlahy -3,60" druhý dilatační celek "pruh u řady 1 v osách E-H a pruh u osy H řady 1-4" 67,00*0,15 "dtto- rozšiřující pruh na úrovni -2,55 u osy A vně objektu !" 18,00*1,00*0,15 Součet	m3	12,750	2 400,00	30 600,00
			Součet		10,050		
41	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže "změna PD - doplnění KARI sítí do podkladního betonu" "výměra dle nabídky podkladního betonu - díl 063, pol.č.3 " "na úrovni -0,55" 88,156 Součet	m3	88,156	15,00	1 322,34
			Součet		88,156		
43	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "výměra dle nabídky podkladního betonu - díl 063, pol.č.3 " "na úrovni -0,55 - síť 6/150/150mm" (14,457/0,15 +73,699/0,10)*1,15 *3,033/1000 Součet	t	2,907	21 500,00	62 500,50
			Součet		2,907		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 732,24
44	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem "swell" "u izolace - napojení na objekt A " 14,00 Součet	m	14,000	275,00	3 850,00
			Součet		14,000		
45	K	961055111	Bourání základů ze ŽB "bourání původního základu v řadě 4 mezi osami B/C" "na úrovni -3,80" 1,50*0,50*0,65 Součet	m3	0,488	4 980,00	2 430,24
			Součet		0,488		
46	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm "u přeložky areálové kanalizace - původní podlaha 1.PP 7,20 Součet	m	7,200	460,00	3 312,00
			Součet		7,200		
47	K	974042579	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 "celková šířka rýhy 800mm ! " 7,20*5 Součet	m	36,000	115,00	4 140,00
			Součet		36,000		
997 - Přesun sutě							1 655,73
48	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,746	100,00	374,60
49	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,746	100,00	374,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,444	3,00	157,33
51	K	979082120	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,746	200,00	749,20
998 - Přesun hmot							17 796,36
52	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	1 779,636	10,00	17 796,36
PSV - Práce a dodávky PSV							29 476,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							9 642,72
53	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním "dopočet izolace u napojení na obj.A " 9,95*2,40 Součet	m2	23,880	7,00	167,16
54	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg</i>	t	0,008	39 000,00	312,00
55	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP "dopočet izolace u napojení na obj.A " "2x " 23,88*2 Součet	m2	47,760	62,00	2 961,12
56	M	62832159	<i>Hydroizolační modif. asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou</i>	m2	57,312	95,00	5 444,64
57	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší AQUAFIN-2K "u izolace - napojení na objekt A " 9,90*0,15 Součet	m2	1,485	478,00	709,83
58	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	95,948	0,50	47,97
713 - Izolace tepelné							19 833,47
59	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "dilatace u pavilonu A - změna PD !" "od úrovně -3,20 - připočet tl.300mm (celkem tl.400mm) " "po vrstvách - 3x " 8,75*1,80 *3 Součet	m2	47,250	130,00	6 142,50
60	M	283764220D	<i>deska z extrudovaného polystyrénu XPS -SF 100 mm</i>	m2	48,195	280,00	13 494,60
61	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	196,371	1,00	196,37

ZMENOVÝ LIST Č.4

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Srámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy
č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 05 - SO 05 - Koridor

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

IČ: 26795311

DIČ: CZ61988987

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 989
VRN	408

Cena bez DPH	60 397
---------------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	60 397,26	12 683
snížená	15,00%	ze	0,00	0

Cena s DPH	v CZK	73 081
-------------------	--------------	---------------

Při realizaci zemních prací na spojovacím koridoru a jeho napojení na stávající objekt "C" je nutno provést s ohledem na zjištěnou skutečnost týkající se stávající kanalizace a nově navržených základů jejich úpravu, tj. posunout stávající kanalizaci a částečně ji přeložit a následně provést nové betonové základy tak, aby došlo k přemostění této přeložené kanalizace bez jejího zatížení základy. Rovněž nutno provést novou hydroizol. na stěně části objektu "C" včetně povrchové úpravy podkladu.

Výše uvedené práce jsou investice, vzniklé na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací (skryté konstrukce).

Projektant

Zpracovatel

OSA projekt s.r.o.
Kafkova 1183/10
702 00 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Rektorát
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy
Č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 05 - SO 05 - Koridor

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	59 989
HSV - Práce a dodávky HSV	53 036
2 - Zakládání	2 850
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	44 657
8 - Trubní vedení	3 232
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 777
997 - Přesun sutě	175
998 - Přesun hmot	344
PSV - Práce a dodávky PSV	6 953
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 396
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 739
764 - Konstrukce klempířské	818
2) VRN	408
Zařízení staveniště	408
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 397

ROZPOČET

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámkova 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy
č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 05 - SO 05 - Koridor

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							59 989,33
HSV - Práce a dodávky HSV							53 035,95
2 - Zakládání							2 849,70
1	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XF1 "u napojení na stávaj.objekt - rozšíření pásů na 800mm - 2 kusy" 2,95*(0,80-0,45)*0,60 *2 Součet	m3	1,239	2 300,00	2 849,70
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							44 657,40
2	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 "Krycí beton na hydroizolaci u podlahy tl.7,5cm" (4,10+2,61)/2*55,00 *0,075 Součet	m3	13,839	3 170,00	43 869,63
3	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách "Krycí beton na hydroizolaci u podlahy tl.7,5cm" (4,10+2,61+2*55,00)*0,075 Součet	m2	8,753	80,00	700,24
4	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	8,753	10,00	87,53
8 - Trubní vedení							3 232,43
5	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 "u napojení na stávaj.objekt - přeložka kanalizace" 1,00+1,70+0,80+0,50+1,10+1,00 Součet	m	6,100	318,00	1 939,80
6	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 "u napojení na stávaj.objekt - přeložka kanalizace" 2,60 Součet	m	2,600	454,00	1 180,40
7	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 6,10+2,60 Součet	m	8,700	12,90	112,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 777,10
8	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem "swell" "u izolace - napojení na stávaj.objekt " 4,00 Součet	m	4,000	275,00	1 100,00
9	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 "u napojení na stávaj.objekt"	m	6,100	111,00	677,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,00+1,70+0,80+0,50+1,10+1,00		6,100		
			Součet		6,100		
997 - Přesun sutě							175,20
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,400	110,00	44,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,400	50,00	20,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,600	2,00	11,20
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,400	250,00	100,00
998 - Přesun hmot							344,12
14	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	34,412	10,00	344,12
PSV - Práce a dodávky PSV							6 953,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 396,25
15	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním "dopočet izolace u napojení na stávající obj."	m2	6,685	7,00	46,80
			3,10*1,60+1,50*1,15		6,685		
			Součet		6,685		
16	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,002	39 000,00	78,00
17	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP "dopočet izolace u napojení na stávaj.obj. "	m2	13,370	55,00	735,35
			"2x " 6,685*2		13,370		
			Součet		13,370		
18	M	62832159	Hydroizolační modif. asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou	m2	16,044	95,00	1 524,18
19	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	23,843	0,50	11,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							3 738,70
20	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 "u napojení na stávaj.objekt - přeložka kanalizace" 1	kus	1,000	899,00	899,00
			Součet		1,000		
21	K	721171918	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200 "u napojení na stávaj.objekt - přeložka kanalizace" 2	kus	2,000	1 380,00	2 760,00
			Součet		2,000		
22	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	1,000	61,40	61,40
23	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	36,590	0,50	18,30
764 - Konstrukce klempířské							818,43
24	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití "u napojení na stávaj.objekt - přeložka svodu" 4,00	m	4,000	76,90	307,60
			Součet		4,000		
25	K	764508131	Montáž kruhového svodu "u napojení na stávaj.objekt - přeložka svodu" 4,00	m	4,000	92,80	371,20
			Součet		4,000		
26	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	4,000	34,50	138,00
27	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	8,168	0,20	1,63

ZMĚNOVÝ LIST Č.5

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Srámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy
č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 03 - SO 03.1 - Kanalizace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

IČ: 26795311

DIČ: CZ61988987

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	244 440
VRN	1 200

Cena bez DPH	245 640
--------------	---------

DPH základní	21,00%	ze	245 639,67	51 584
snížená	15,00%	ze	0,00	0

Cena s DPH	v CZK	297 224
------------	-------	---------

V rámci realizace nové kanalizace byl při výkopech v trase navržené kanalizace zjištěn stávající nefunkční železobetonová kanál, který je nutno v části trasy kanalizace odstranit tj.vybourat, poté vytežit a odvést na skládku a to včetně ocelového potubí, které se nachází uvnitř. V některých částech trasy je s ohledem na hloubku výkopu nutno provést podkopání tohoto kanálu. Výše uvedené práce jsou investice, vzniklé na základě nově zjištěných skuteností při provádění stavebních prací (skryté konstrukce).

Projektant

Zpracovatel

OSA projekt s.r.o.
Kotkova 1133/10
702 00 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Rektorát
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy
č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 03 - SO 03.1 - Kanalizace

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	244 440
HSV - Práce a dodávky HSV	194 790
1 - Zemní práce	174 926
4 - Vodorovné konstrukce	1 855
8 - Trubní vedení	17 928
998 - Přesun hmot	80
PSV - Práce a dodávky PSV	49 650
767 - Konstrukce zámečnické	49 650
2) VRN	1 200
Zařízení staveniště	1 200
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	245 640

ROZPOČET

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy
č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 03 - SO 03.1 - Kanalizace

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							244 439,67

HSV - Práce a dodávky HSV

194 789,67

1 - Zemní práce

174 926,20

1	K	130901123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	3,900	11 700,00	45 630,00
2	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	79,938	1 290,00	103 120,02
			Vykopávka pod teplovodními kanály				
			12,8*1,20*3,80 +4,32		62,688		
			12,5*1,20*1,15		17,250		
			Součet				
			Součet		79,938		
3	K	161101602	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4	m3	62,214	384,00	23 890,18
4	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	2,400	326,00	782,40
5	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,000	25,30	303,60
			2,40*5		12,000		
			Součet		12,000		
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,000	200,00	1 200,00
			"ŽB ve výkopu"				
			2,40*2,50		6,000		
			Součet		6,000		

4 - Vodorovné konstrukce

1 855,00

7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku neuhnutně	m3	3,500	530,00	1 855,00
			zaslepení stávajících teplovodních kanálů z důvodu				
			"zamezení propadu zásypu" 3,50		3,500		
			Součet		3,500		

8 - Trubní vedení

17 928,00

8	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,200	2 490,00	17 928,00
			zaslepení stávajících teplovodních kanálů z důvodu				
			"zamezení propadu zásypu" 7,20		7,200		
			Součet		7,200		

998 - Přesun hmot

80,47

9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,094	5,00	80,47
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							49 650,00
767 - Konstrukce zámečnické							49 650,00
10	K	767996802R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	1 500,000	33,10	49 650,00
			Ocelová konstrukce v TUV kanálech				
			1500		1 500,000		
			Součet		1 500,000		

ZMĚNOVÝ LIST Č.6

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Srámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 09 - SO 09 - Přeložky SLP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

IČ: 26795311

DIČ: CZ61988987

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

450 015

VRN

3 060

Cena bez DPH

453 075

DPH základní	21,00%	ze	453 075,14
snížená	15,00%	ze	0,00

95 146

0

Cena s DPH

v CZK

548 221

Výkopové práce na objektu ukázaly, že množství, umístění kabelů a to jak silových tak optických je značně jiné než se předpokládalo a to včetně šachty s optickými kabely, která byla odkryta po zahájení prací. Veškeré kabely je tedy nutno zajistit formou vybudování ochranných kanálů a osazení nové pojízdné šachty pro optické kabely včetně jejich přepojení.

Výše uvedené práce jsou investice, vzniklé na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací (skryté konstrukce).

Projektant

Zpracovatel

**OSA projekt s.r.o.**
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ**
Rektor
Dvořákova 7, 702 00 Ostrava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámkova 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 09 - SO 09 - Přeložky SLP

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	450 015
M - Práce a dodávky M	450 015
22-M - Montáže technologických zařízení	58 229
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	391 786
2) VRN	3 060
Zařízení staveniště	3 060
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	453 075

ROZPOČET

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - změnové listy č.1.2.3.4.5.6.

Objekt: 452VCP 09 - SO 09 - Přeložky SLP

Místo:

Datum:

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

450 015,14

M - Práce a dodávky M

450 015,14

22-M - Montáže technologických zařízení

58 229,00

1	K	22R001	výkop pro kabelovou komoru komplet	m3	2,000	1 200,00	2 400,00
2	K	22R002	demontáž zemního boxu ROMOLD	kus	1,000	880,00	880,00
3	K	22R003	usazení kabelové komory	kus	1,000	1 765,00	1 765,00
4	K	22R004	Formování a uložení rezervy	kus	2,000	500,00	1 000,00
5	K	22R005	Komplexní měření (PM + OTDR obě vlnové délky) před a po osazení KK	kus	22,000	642,00	14 124,00
6	K	22R006	geodetické zaměření nové KK	celek	1,000	4 000,00	4 000,00
7	K	22R007	Paušální cena DSP 2 x paré a CD dle požadavků T-Mobile	celek	1,000	6 510,00	6 510,00
8	K	22R008	Drobné instalační práce (kontrola realizace zvýšené ochrany vedení T-Mobile,	hod	15,000	480,00	7 200,00
9	K	22R009	Doprava + přeprava	celek	1,000	3 500,00	3 500,00
10	M	34D001	kabelová komora 2436	kus	1,000	9 550,00	9 550,00
11	M	34D002	ocelové víko	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
12	M	34D003	Drobný instalační materiál	celek	1,000	800,00	800,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

391 786,14

13	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	1 170,00	1 170,00
14	K	460080032	Základové konstrukce ze ŽB C 12/15 bez bednění	m3	34,658	2 350,00	81 446,30
15	K	460080045	Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	1,046	26 800,00	28 032,80
16	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	191,100	230,00	43 953,00
17	K	460150143	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm,	m	120,000	146,00	17 520,00
18	K	460150144	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm,	m	60,000	238,00	14 280,00
19	K	460150823	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 70 cm, hl 60 cm,	m	12,000	334,00	4 008,00
20	K	460150824	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 70 cm, hl 60 cm,	m	8,000	543,00	4 344,00
21	K	460151023	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 60	m	27,000	417,00	11 259,00
22	K	460151024	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 60	m	13,000	679,00	8 827,00
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	33,000	53,90	1 778,70
24	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	120,000	39,90	4 788,00
25	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	60,000	46,50	2 790,00
26	K	460560823	Zásyp rýh ručně šířky 70 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	12,000	91,20	1 094,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	460560824	Zásyp rýh ručně šířky 70 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	8,000	106,00	848,00
28	K	460561023	Zásyp rýh ručně šířky 100 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	27,000	114,00	3 078,00
29	K	460561024	Zásyp rýh ručně šířky 100 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	13,000	132,00	1 716,00
30	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	19,10	1 146,00
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,000	16,10	531,30
32	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,400	110,00	6 534,00
33	K	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	240,000	68,40	16 416,00
34	M	345713610	HDPE 40, chránička optického vedení	m	240,000	21,70	5 208,00
35	K	210010020	Montáž trubek chrán. plastových ohebných D přes 90 do 110mm	m	495,200	63,00	31 197,60
36	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	495,200	52,70	26 097,04
37	K	210010125	Montáž trubek ochranných půlených plastových tuhých D do 110mm	m	180,000	46,50	8 370,00
38	M	345713551	Půlená chránička 110, chránička kabelů a HDPE trubek	m	180,000	102,00	18 360,00
39	M	001R01	Folie výstražná 220 mm PE oranžová (balení po 100 m)	kus	1,000	788,00	788,00
40	M	001R02	Folie výstražná 330 mm PE oranžová (balení po 100 m)	kus	1,000	724,00	724,00
41	K	001R03	Instalační materiál	kus	1,000	8 300,00	8 300,00
42	K	001R04	PPV 1% (podružné pracovní výkony)	kpl	1,000	2 181,00	2 181,00
43	K	001R05	minimální úprava materiálu a výrobků	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
44	K	001R06	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00
45	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný revize	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00