

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ADEA005 OU Fr.Šrámek oprava 1.a2.NP budovy SA**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 569 608,06
PSV			3 001 529,62
MON			668 138,24
Vedlejší náklady			97 220,00
Ostatní náklady			50 000,00
<b>Celkem</b>			<b>5 386 495,92</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>5 386 495,92 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 131 164,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,08 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**6 517 660,00 CZK**

v

dne

**19.03.2018**

**FEST**<sup>®</sup>  
 OSTRAVA s.r.o.  
 Hlávkova 5, 702 00 Ostrava-Přivoz  
 IČ: 267 95 311    DIČ: CZ26795311  
 tel.: 595 136 990-2    fax: 595 136 993

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Oprava 1. a 2.NP budovy SA</b>	<b>0</b>	<b>5 386 496</b>	<b>1 131 164</b>	<b>6 517 660</b>	<b>100</b>
1	Ostatní a vedlejší náklady	0	147 220	30 916	178 136	3
2	Stavební část	0	4 523 238	949 880	5 473 118	84
3	Elektroinstalace	0	668 138	140 309	808 447	12
4	Zdravotechnika	0	47 900	10 059	57 959	1
Celkem za stavbu		0	5 386 496	1 131 164	6 517 660	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 044,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			933 029,54	17
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			321 651,08	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			271 421,53	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 461,91	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			47 899,70	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			817 045,72	15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 309,32	0
776	Podlahy povlakové	PSV			1 399 613,78	26
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			304 133,68	6
781	Obklady keramické	PSV			15 311,97	0
783	Nátěry	PSV			11 844,00	0
784	Malby	PSV			399 371,45	7
M21	Elektromontáže	MON			668 138,24	12
VN	Vedlejší náklady	VN			97 220,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			50 000,00	1
Cena celkem					5 386 495,92	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ADEA005	OU Fr.Šrámek oprava 1.a2.NP budovy SA
O:	01	Oprava 1. a 2.NP budovy SA
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>							<b>97 220,00</b>		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 18/I	Indiv	
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	22 220,00	22 220,00	RTS 18/I	Indiv	
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 18/I	Indiv	
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	RTS 18/I	Indiv	
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>							<b>50 000,00</b>		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 18/I	Indiv	
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 18/I	Indiv	
<b>Celkem</b>							<b>147 220,00</b>		

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu  
m3 svíslá nosná konstrukce z jiných materiálů  
ostatní stavební akce

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ADEA005	OU Fr.Šrámek oprava 1.a2.NP budovy SA
O:	01	Oprava 1. a 2.NP budovy SA
R:	2	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 044,00</b>			
1	340239212R00 Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,80000	580,00	1 044,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně pomocného pracovního lešení								
0,9*2								
1,8								

<b>Díl: 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>933 029,54</b>			
2	601011191R00 Omitky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omitky po jednotlivých vrstvách	m2	1 205,18000	62,00	74 721,16	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Položka pořadí 5 : 1205,18000								

3	602011191R00 Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omitky po jednotlivých vrstvách	m2	2 982,90000	49,60	147 951,84	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Položka pořadí 23 : 2982,90000								

4	610991111R00 Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.	m2	378,90000	35,40	13 413,06	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
2,4*1,6*23+1,7*2,8*2*2+1,7*2,8								
2,4*1,6*24+1,7*2,8*2*2+1,8*1,55*2								
ostatní prvky a konstrukce : 150								

112,12

116,78

150

5	611421111R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnícových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, hrubých	m2	1 205,18000	43,60	52 545,85	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
19,09+20,7*6+42,21+20,7*6+40,88+14,67+44,82+20,7*4+20,51+20,7*4								
20,7*7+42,21+20,7*6+39,01+14,63+44,19+20,7*3+34,49+20,47+20,7*4								

596,18

609

6	611471413R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	1 205,18000	169,00	203 675,42	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--	----	-------------	--------	------------	-------	----------	----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ADEA005	OU Fr.Šrámek oprava 1.a2.NP budovy SA
O:	01	Oprava 1. a 2.NP budovy SA
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<p>vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz skladby -povrchové úpravy</p> <p>Položka pořadí 5 : 1205,18000</p>									
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou kolem obkladu : 2,5*2+1,5*2,6	m	9,10000	134,00	1 219,40	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
8	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 1,8*2	m2	3,60000	380,00	1 368,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
9	61242111R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hrubých	m2	2 982,90000	32,30	96 347,67	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
<p>Položka pořadí 3 : 2982,90000</p>									
10	612456212R00	Posítk izolací nebo neomítaných stěn MC a potažení s urovnáním tloušťky 8 mm vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách	m2	11,78750	285,00	3 359,44	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
<p>Položka pořadí 77 : 11,78750</p>									
11	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	2 982,90000	113,00	337 067,70	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
<p>na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, viz skladby -povrchové úpravy</p> <p>Položka pořadí 3 : 2982,90000</p>									
12	611612	Dod+mont oprava omítek po napojení ZTI sprchy	m2	2,00000	680,00	1 360,00		Vlastní	Indiv
<p><b>Díl: 9</b></p>						<p><b>321 651,08</b></p>			
13	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	1 350,00000	82,90	111 915,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
<p>1np : 670</p> <p>2np : 680</p>									
14	90101	Dod+mont SDK podhledu viz pozn.5 vč.povrchové úpravy	m2	18,76000	608,00	11 406,08		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ADEA005	OU Fr.Šrámek oprava 1.a2.NP budovy SA
O:	01	Oprava 1. a 2.NP budovy SA
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	90102	Dod+mont SDK obvodové rampy na SDK podhledu vč.povrchové úpravy (2,25+3,2)*2*2	m	21,80000	810,00	17 658,00		Vlastní	Indiv
				21,8					
16	90103	Ostatní jiné nespecifikované práce	HZS	400,00000	210,00	84 000,00		Vlastní	Indiv
17	90104	Dod+mont ochranný úhelník OV/01 L-1,5m vč. koncovky	ks	50,00000	1 795,00	89 750,00		Vlastní	Indiv
				50					
18	90105	Dod+mont provedení prostupu DN80 přes strop pro ZTI vč.začištění	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
19	90106	Dod+mont SDK předstěny impregnované v m.č. 234	m2	2,87000	988,00	2 835,56		Vlastní	Indiv
				2,87					
20	90107	Ochrana stáv. podlah v m.č. 234,235	m2	23,33000	68,00	1 586,44		Vlastní	Indiv
				23,33					

### Díl: 96 Bourání konstrukcí

Díl: 96	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	64,00000	22,60	1 446,40	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 40+4+4+4+9+2		63					
				1					
22	97801111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 %	m2	1 205,18000	5,31	6 399,51	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				596,18					
				609					
23	97801311R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	2 982,90000	2,65	7 904,69	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				1587,88					
				1587,88					
				-88,32					
				-97,74					
				-100,8					
				94					

(6+3,45)\*2\*2,8\*24+(54,95+1,8)\*2\*2,8  
 (6+3,45)\*2\*2,8\*24+(54,95+1,8)\*2\*2,8  
 -2,4\*1,6\*23  
 -2,4\*1,6\*24-1,8\*1,55\*2  
 -63\*1,6  
 příp špalety : (2,4+1,6)\*2\*0,25\*47

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ADEA005	OU Fr. Šrámek oprava 1.a2.NP budovy SA
O:	01	Oprava 1. a 2.NP budovy SA
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	978013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % v místě obkladu : (1,5+2,6)*2,52	m2	10,33200	69,00	712,91	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
25	76662811R00	Demontáž dřevních křídel prahů dveří jednokřídlových 40*4+4*9+2	kus	59,00000	34,60	2 041,40	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1
26	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady demont PVC a kobercové soklíky : 1205,18*0,95 235 : 1,5+1,5+2,6	m	1 150,52100	11,00	12 655,73	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
27	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 19,09+20,7*6+42,21+20,7*6+40,88+14,67+44,82+20,7*4+20,51+20,7*4 20,7*7+42,21+20,7*6+39,01+14,63+44,19+20,7*3+34,49+20,47+20,7*4 235 : 2,6*1,52	m2	1 209,13200	43,90	53 080,89	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
28	9601	Očištění a odstranění poškozeného podkladu(stěrky) po vybourání náslapných vrstev	m2	1 209,13200	132,00	159 605,42		Vlastní	Indiv
29	9602	Položka pořadí 27 : 1209,13200		1209,132					
30	97901111R00	Demontáž samozavíračů a požárních konzol viz pozn.2	sestav	5,00000	630,00	3 150,00		Vlastní	Indiv
31	97908111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	17,51242	250,00	4 378,11	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
32	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,51242	213,00	3 730,15	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
33	97908211R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	157,61182	9,30	1 465,79	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
34	97908212R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17,51242	206,00	3 607,56	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
35	979990001R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	70,04970	23,00	1 611,14	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t						
		Poplatek za skládku stavební suti	t	17,51242	550,00	9 631,83	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
směsný odpad všech kategorií									
<b>Díl: 99</b>						<b>42 461,91</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ADEA005	OU Fr.Šrámek oprava 1.a2.NP budovy SA
O:	01	Oprava 1. a 2.NP budovy SA
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
36	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	43,95643	966,00	42 461,91	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1	
<b>Díl: 766</b>							<b>817 045,72</b>			
<b>Konstrukce truhlářské</b>										
37	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm 40+4+4+9+2	kus	59,00000	91,60	5 404,40	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1	
38	76601	Montáž dveří kompletního prvku 40+4+4+4+9+2	ks	63,00000	1 035,19	65 216,97		Vlastní	Indiv	
39	766012	Montáž obložkových zárubní kompletní ho prvku 40+9+2	ks	51,00000	642,00	32 742,00		Vlastní	Indiv	
40	76602	Dod prah dubový š.150mm vč.povrchové úpravy	ks	59,00000	121,00	7 139,00		Vlastní	Indiv	
41	76603	Dod dveře -kompletní prvek D01 vč.vybavení a příslušenství, viz výpis dveří	ks	40,00000	7 352,00	294 080,00		Vlastní	Indiv	
42	766031	Dod dveře -kompletní prvek D02 vč.vybavení a příslušenství, viz výpis dveří	ks	4,00000	5 321,00	21 284,00		Vlastní	Indiv	
43	766032	Dod dveře -kompletní prvek D03 vč.vybavení a příslušenství, viz výpis dveří	ks	4,00000	5 321,00	21 284,00		Vlastní	Indiv	
44	766033	Dod dveře -kompletní prvek D04 vč.vybavení a příslušenství, viz výpis dveří	ks	4,00000	5 742,00	22 968,00		Vlastní	Indiv	
45	766034	Dod dveře -kompletní prvek D05 vč.vybavení a příslušenství, viz výpis dveří	ks	9,00000	7 352,00	66 168,00		Vlastní	Indiv	
46	766035	Dod dveře -kompletní prvek D06 vč.vybavení a příslušenství, viz výpis dveří	ks	2,00000	8 754,00	17 508,00		Vlastní	Indiv	
47	76604	Dod obložkové zárubně kompletní prvek vč.příslušenství ke dveřím D01, viz výpis dveří	ks	40,00000	2 408,00	96 320,00		Vlastní	Indiv	
48	766041	Dod obložkové zárubně kompletní prvek vč.příslušenství ke dveřím D05, viz výpis dveří	ks	9,00000	2 408,00	21 672,00		Vlastní	Indiv	
49	766042	Dod obložkové zárubně kompletní prvek vč.příslušenství ke dveřím D05, viz výpis dveří	ks	2,00000	2 408,00	4 816,00		Vlastní	Indiv	
50	76605	Dod+mont nových samozavíračů kompletní sestava D07 viz výpis dveří	sestava	1,00000	21 128,00	21 128,00		Vlastní	Indiv	
51	76606	Dod+mont nových samozavíračů s konzolou kompletní sestava D08 viz výpis dveří	sestava	2,00000	29 515,00	59 030,00		Vlastní	Indiv	
52	76607	Dod+mont nových samozavíračů s konzolou kompletní sestava D09 viz výpis dveří	sestava	2,00000	29 515,00	59 030,00		Vlastní	Indiv	
53	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,77059	709,00	1 255,35	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1	
<b>Díl: 771</b>							<b>6 309,32</b>			
<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>										