

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: NAB

**Stavba:** Zpevněná plocha u koridoru na Fr.Šrámka

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	863 266
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

<b>Cena bez DPH</b>	<b>863 266</b>
---------------------	----------------

DPH základní	21,00%	ze	863 266	181 286
snížená	15,00%	ze	0,00	0

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 044 552</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

**FEST**  
FEST spol. s r.o.  
IČ: 26795311  
DIČ: CZ026795311

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: NAB

**Stavba:** Zpevněná plocha u koridoru na Fr.Šrámka

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>863 266,16</b>	<b>1 044 552,05</b>
519	Zpevněná plocha u koridoru	863 266,16	1 044 552,05
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>863 266,16</b>	<b>1 044 552,05</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zpevněná plocha u koridoru na Fr.Šrámka  
Objekt: 519 - Zpevněná plocha u koridoru

JKSO:  
Místo:  
Objednatel:  
Ostravská univerzita

Zhotovitel:  
FEST Ostrava s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27.06.2018

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu				811 466,16
Ostatní náklady				51 800,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>863 266,16</b>
DPH základní	21,00%	ze	863 266,16	181 285,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 044 552,05</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zpevněná plocha u koridoru na Fr.Šrámka

**Objekt: 519 - Zpevněná plocha u koridoru**

Místo:

Datum:

27.06.2018

Objednatel: Ostravská univerzita

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>811 466,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	811 466,16
1 - Zemní práce	303 323,90
5 - Komunikace pozemní	334 445,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 038,88
998 - Přesun hmot	121 657,78
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>51 800,00</b>
Mimostaveništní dopr	24 200,00
VRN	27 600,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>863 266,16</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zpevněná plocha u koridoru na Fr.Šrámka

Objekt: 519 - Zpevněná plocha u koridoru

Místo:

Datum:

27.06.2018

Objednatel: Ostravská univerzita

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

811 466,16

### HSV - Práce a dodávky HSV

811 466,16

#### 1 - Zemní práce

303 323,90

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	23,430	402,00	9 418,86
2	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	85,500	386,00	33 003,00
			40,00*9,5*0,45		171,000		
			"z 50% kubatury"				
			-171*0,50		-85,500		
			Součet		85,500		
3	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	25,650	43,90	1 126,04
			85,5*0,3		25,650		
			Součet		25,650		
4	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	85,500	1 370,00	117 135,00
			40*9,5*0,45		171,000		
			"z 50% kubatury"				
			-171*0,50		-85,500		
			Součet		85,500		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	171,000	230,00	39 330,00
			"přebytečný výkopek"				
			85,5*2		171,000		
			Součet		171,000		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	855,000	19,50	16 672,50
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	171,000	189,00	32 319,00
			"přebytečný výkopek"				
			85,5*2		171,000		
			Součet		171,000		
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	171,000	253,00	43 263,00
			85,5*2		171,000		
			Součet		171,000		
9	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,198	548,00	2 848,50
			"podél nových obrub"				
			49,5*0,3*0,35		5,198		
			Součet		5,198		
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	380,000	21,60	8 208,00
			40*9,5		380,000		
			Součet		380,000		

5 - Komunikace pozemní

334 445,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	564750114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 180 mm 40*9,5 Součet	m2	380,000 380,000 380,000	180,00	68 400,00
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	380,000	112,00	42 560,00
13	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 40*9,5 Součet	m2	380,000 380,000 380,000	247,00	93 860,00
14	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní 380*1,04 Součet	m2	395,200 395,200 395,200	328,00	129 625,60

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 038,88

15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	189,00	9 828,00
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	55,000	125,00	6 875,00
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 52,5*0,15*0,30 Součet	m3	2,362 2,362 2,362	2 740,00	6 471,88
18	K	91973R01	Řezání betonové dlažby 8cm u dopojení ke stávaj.obrubám	m	74,000	160,00	11 840,00
19	K	91973R02	Barevné vymežovací pruhy v zámkové dlažbě 14*9,5	m	133,000 133,000	128,00	17 024,00

#### 998 - Přesun hmot

121 657,78

20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	657,823	178,00	117 092,49
21	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	657,823	6,94	4 565,29

# HARMONOGRAM

postupu výstavby na díle



## ZPEVNĚNÁ PLOCHA U KORIDORU NA FR. ŠRÁMKA

týdny roku 2018	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.
předání staveniště									
podkladní vrstvy									
kladení dlažby									
předání díla									

Průběžná doba výstavby : 9 týdnů

V Ostravě 20.8.2018

FEST  
OSTRAVA  
Hávkova 5, 702 00 Ostrava-Prčoz  
IČ: 267 95 311    DIČ: CZ26795311  
tel.: 595 136 990-2    fax: 595 136 993