

Stavba	ČB OU Ostrava
Objekt	

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ Dodatku č.2

Stavební díl	Dodatek č.2
2-1 Úpravy a změny v souvislosti s památkovou péčí	483 602,95
2-2 Změny finálních kompletací	-53 659,52
2-3 Odpočet neprováděných a dublovaných položek položek	-5 741,46
2-4 Venkovní osvětlení ve dvorku	18 985,62
2-5 SDK konstrukce	383 964,18
2-6 Restaurování stávajícího pískovcového schodiště	856 314,00
2-7 Měřiče tepla a vypouštěcí ventily	113 552,00
2-8 Doplnění spotřebičů v kuchyních	43 102,00
2-9 Sezení v posluchárnách - prvek U505	71 462,00
2-10 Zdravotnicka, kanalizace	379 121,40
CELKEM	2 290 703,17

Změnový list

Změnový list číslo
2-1
Identifikace:

Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava
ID číslo EDS:	I33D21N002505
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant:	MARPO, s.r.o.

Předmět změnového listu

Úpravy a změny v souvislosti s památkovou péčí

Popis změny, technického řešení

Na základě kontrol a upřesnění požadavků pracovníků památkové péče byly provedeny některé změny a úpravy. U provádění opravy stávajících omítek v místnostech auly a hlavního schodiště musely být tyto opravy prováděny tradičním ručním způsobem, nemohly být použity nové technologie. V m. č.300 nebylo nutno provádět repliku štukové výzdoby. V některých místnostech historicky podružných s již neopravitelnými omítkami tradičním způsobem bylo povoleno provést SDK podhledy místo tradičních omítek. Dle požadavku pracovníků památkové péče na zachování co nejvíce původních prvků a konstrukcí, které nejsou poškozeny a vyhovují i staticky nebyla provedena demolice konstrukce krytiny a krovu horní části věžičky. Krytina byla klempířsky vyspravena a doplněna, byly vyměněny některé poškozené klempířské prvky a věžička byla opatřena novým nátěrem ve stejné barvě jako původní. Stávající komíny nebyly vybourány a vyzděny z režného zdiva, ale byly opraveny do vzhledu původních stavů. Nebyly prováděny výměny schodišťových oken, ale byla provedena pouze jejich repase. Došlo k výměně okenních parapetů u stávajících oken, z důvodu sjednocení jejich rozměrů a barvy ke stávajícím oknům. U některých velkoplošných obložkových zárubní došlo k výměně původních kazet za nové, protože z důvodu jejich značného poškození nebylo možné provést pouze nové nátěry. Na stávajících chodbách a schodištích byl doplněn keramický soklík rozměrově a tvarově stejný jako původní soklík. Původně navržená podlaha z litého teraca ve 4.np byla nahrazena teracovou dlažbou, z důvodu zjištění jiné konstrukce stropů než bylo předpokládáno. Při demolici kamenného obkladu soklu byla objevena původní okna, která byla obnovena a zachována v novém obložení. Všechny shora uvedené úpravy byly provedeny na základě požadavků a se souhlasem pracovníků památkové péče. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.



Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Změna neovlivní konečný termín realizace díla.

Vliv na kvalitu díla: Nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	483 602,95 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	483 602,95 Kč
DPH:	101 556,62 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	585 159,57 Kč

Za zhotovitele:	Za TDI:
	
Radim Dániec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýšek
Datum: 8. 9. 17	Datum: 10. 9. 17

Krycí list změnového listu ZL 2-1

Název stavby OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava

Název objektu Změnový list ZL 2-1

Název části

JKSO 801 35

EČO

Místo Ostrava

IČ DIČ

61988987 CZ 61988987

41033078 CZ 41033078

46678468 CZ 46678468

Objednatel OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Projektant MARPO s.r.o.

Zhotovitel HOCHTIEF CZ, a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Daniec

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1		8		13	
2		9		14	
3		10		15	
4		11		16	
5				17	
6				18	
7	ZRN (ř. 1-6)	12		19	NUS (ř. 13-18)
	483 602,95				0,00
20		21		22	
TDI		podpis		D Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22
					483 602,95
				24	15 % DPH
ing. Petr Borýsek					0,00
				25	21 % 483 602,95 DPH
					101 556,62
Zhotovitel		podpis		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
					585 159,57
				E Přípočty a odpočty	
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ, a.s.				27	Dodávky objednatele
					0,00
				28	Klouzavá doložka
					0,00
				29	Zvýhodnění + -
					0,00

Změnový list ZL 2-1 - Úpravy a změny v souvislosti s památkovou péčí

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedeny v pásu	m2	47,21	431,00	20 347,51
2	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstva zatřena vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-892 000	108,00	-74 736,00
3	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-1 384 000	54,00	-74 736,00
4	611471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou tl do 3 mm	m2	-892 000	128,00	-87 192,00
5	613480018	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačením do Imele	m2	-892 000	108,00	-74 736,00
6	822325503	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 30% - aula a schodišťové prostory	m2	1 450,00	640,00	928 000,00
7	812142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-145 000	108,00	-15 860,00
8	8121430R0	Příplatek za dodávku a osazení systémových omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn	m2	-1 450 000	9,00	-13 050,00
9	612403399	Hrubá vyplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	-145 000	180,00	-26 100,00
10	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	-1 450 000	99,00	-143 550,00
12	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-2 900 000	36,00	-104 400,00
13	611423R55	Oprava vnitřních omítek štukových stropů - REPLIKA ŠTUKOVÉ VÝZDOBY (m.č. 300)	m2	-65,890	800,00	-52 712,00
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-90,58	38,00	-3 441,89
						121 433,62
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
15	981000419	Demolice, bourání kompletní konstrukce střechy vč. příslušenství a souvisejících konstrukcí - postupným rozebíráním	m2	-132,00	144,00	-19 008,00
						-19 008,00
99 Přesun hmot						
16	311250500	Provedení ověření funkčnosti kominových průduchů + zaslepení nefunkčních kominových průduchů (ztracené bednění + zabetonování C 16/20)	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00
17	962032641	Bourání zdiva kominového z cihel na MC	m3	-33,024	540,00	-17 832,96
18	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	-50,000	54,00	-2 700,00
19	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	-250,000	5,00	-1 250,00
20	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-50,000	55,00	-2 750,00
21	979095R12	Naložení a složení suti	t	-50,000	27,00	-1 350,00
22	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 500 000	4,00	-6 000,00
23	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-50,000	90,00	-4 500,00
24	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-500 000	5,00	-2 500,00
25	979099R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné), v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech	t	-50,000	150,00	-7 500,00
26	311231121	Zdivo kominové - rezné, spárované z cihel CP , vč. betonových hlav z betonu C 20/25 + ochranný nátěr dle specifikace	m3	-37,978	3 832,00	-145 531,70
27	R0008	Oprava stávajících kominových těles	ks	12,00	4 895,00	58 740,00
						-148 174,66
733 Podlahy teracové						
	773511R61	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm - místnosti 6 428 a 429	m2	-149,300	1 360,00	-203 048,00
28	583461340	dtl vápenecová Carolith frakce 7,0-12,0 VA bal. vč. příslušenství, přísad, pojiv a doplňků - specifikace dle PD, TZ a popisu standardů	t	-9,000	6 480,00	-58 320,00
29	773612101	Ochranný nátěr hydrofobizační jednonásobný ručně	m2	-149,300	224,00	-33 443,20
30	773901111	Broušení povrchu litého teraca	m2	-149,300	496,00	-74 052,80
31	998773203	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	%	-3 888,640	4,00	-14 754,56
						-383 618,56
762 Konstrukce tesařské						
32	762881R23	D+M zavěšené dřevěné podbití tl. 24 mm ve tvaru klenby , vč. podkladního nosného roštu, povrchových úprav	m2	-60,000	351,00	-21 060,00
33	R0009	Doplnění TI mezi stávající římsu a novým střešním pláštěm dle detailu projektanta	m	40,00	650,00	26 000,00
34	R0010	D+M šikmý střešní hránolem 80/100 vč. OSB desek a folie DELTA TRADE. Ukončení PIR izolace u žlabu dle detailu projektanta	m	47,00	985,00	46 295,00
35	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy bez rozlišení	m	-646,92	131,00	-84 746,29
36	605000110	dodávka prvků a konstrukci krovu - řezivo (veškeré řezivo bude samováno), tesařské spoje dle TZ, ocelové svorníky pro zesílení stávajících prvků, související dodávky dle specifikace PD, popisu standardů	m3	-7,50	8 429,00	-63 217,50
37	605000110	dodávka prvků a konstrukci krovu - řezivo (veškeré řezivo bude samováno), tesařské spoje dle TZ, ocelové svorníky pro zesílení stávajících prvků, související dodávky dle specifikace PD, popisu standardů	m3	-5,22	12 480,00	-65 046,18
38	762340014	Montáž latí a kontralatí na střeších složitých sklonu do 80° osové vzdálenosti bez rozlišení	m	-1 000,00	23,00	-23 000,00
39	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2, dle specifikace PD, popisu standardů	m3	-3,00	6 750,00	-20 250,00
40	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 80° z hrubých prken na sraz	m2	-157,00	88,00	-10 676,00
41	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II 2 - 3 cm, dle specifikace PD, popisu standardů	m3	-6,00	6 750,00	-40 500,00
42	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	-26,900	1 125,00	-30 262,50
43	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	-2 864,635	1,31	-3 752,67
						-290 216,15
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů						
44	763131433	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstva spodní kce profil CD+UD	m2	892 000	504,00	348 788,00
45	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	3 487,880	1,67	5 824,43
						354 592,43
764 Konstrukce klempířské						
46	764663525	K-25 - D+M Okapnice střechy, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.š. 150mm	m	132,00	225,00	29 700,00
47	764663522	Oplechování římsy materiál TiZn plech, tl. 0,8mm, 400-700mm	m	105,10	650,00	68 315,00
48	764663522	D+M Oplechování římsy, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.š. 1000mm	m	44,50	480,00	21 360,00
49	764663522	K-22 - D+M Oplechování římsy, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.š. 750mm - doplnění oplechování historické budovy	m	33,80	315,00	10 584,00
50	R0013	Lišta u dešťového svodu K-2 r.š. 330	m	27,00	370,00	9 990,00
51	R0014	oplechování parapetu - zateplená fasáda x zateplený sokl, r.š.200	m	64,00	350,00	22 400,00
52	R0015	oplechování nové fasády u stávajícího výtahu a fasády - r.š.400	m	80,00	426,67	25 800,00
53	R0016	D+M Oplechování venk.parapet rš 400	bm	23,30	426,67	9 941,33
54	R0017	D+M Oplechování venk.parapet rš 500	bm	68,50	533,33	36 533,33
55	R0018	D+M Oplechování venk.parapet rš 600	bm	57,35	640,00	36 704,00
56	R0019	D+M Oplechování venk.parapet rš 700	bm	27,60	746,67	20 608,00
57	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 917,357	0,99	2 888,18
						294 623,65
765 Konstrukce pokrývačské						
58	765420011	Pokrytí střech šablonami z cementovláknitých desek 400/400/4 mm (česká šablona), střecha složitá - pohledová plocha 200/200 mm řezaná, provedení dle ČSN EN 494, kompletní systémová dodávka a provedení vč. všech systémových doplňků a příslušenství	m2	-143,00	2 987,00	-427 141,00
59	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	-4 271,41	2,07	-8 841,82
						-435 982,82
766 Konstrukce truhlářské						

80	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1 0 m	ks	18,00	112 21	2 019 74
81	766692912	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1 6 m	ks	49,00	153 60	7 526 40
82	766692913	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2 6 m	ks	29,00	196 80	5 707 20
83	R0001	Parapet dřevěný šířky do 30 cm, délky do 1 0 m	ks	18,00	112 21	2 019 74
84	R0002	Parapet dřevěný šířky do 30 cm, délky do 1 6 m	ks	49,00	153 60	7 526 40
85	R0003	Parapet dřevěný šířky do 30 cm, délky do 2 6 m	ks	29,00	196 80	5 707 20
86	766444557	T-51 - D+M Dvoukřídlové dveře z dřevěných lepených profilů, pině, včetně kování - místnost č.302	ks	1,00	17 743 00	17 743 00
87	6h-208	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	1,00	6 963,25	6 963,25
88	6h-302	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	2,00	6 963,25	13 926,50
89	7h-210	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	2,00	6 963,25	13 926,50
90	7h-211	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	2,00	6 963,25	13 926,50
91	7h-212	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	1,00	6 963,25	6 963,25
92	7h-305a	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	2,00	6 963,25	13 926,50
93	7h-305b	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	1,00	6 963,25	6 963,25
94	8h-214	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	2,00	6 963,25	13 926,50
95	8h-214.	Kazeta malá - kompletní výměna	ks	1,00	4 475,80	4 475,80
96	9h-304	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	1,00	6 963,25	6 963,25
97	9h-304	Kazeta malá - kompletní výměna	ks	1,00	4 475,80	4 475,80
98	R0004a	Doplnění prahů a přechodových listů u dveří. Včetně demontáže stávajících	m	105,00	458 00	48 090,00
99	766444593	T-87 - D+M Mobilní samonosná interierová panelová příčka tl. 90mm, včetně pojezdové koleje, 5250x3850mm, zvukový útlum 37dB, samonosná rámová kce - AL/Ocel, počet panelů 5 ks, s průchozími dveřmi 800x2100mm - pravé, pině	ks	-1,000	220 590,00	-220 590,00
100	766444593	T-87 - D+M Mobilní samonosná interierová panelová příčka tl. 90mm, včetně pojezdové koleje, 5250x3850mm, zvukový útlum 37dB, samonosná rámová kce - AL/Ocel, počet panelů 5 ks, BEZ PRŮCHOZÍCH DVEŘÍ	ks	1,000	217 680,00	217 680,00
101	766444594	T-92 - D+M Dřevěné kastlové okno z lepených dřevěných profilů, 880x2700mm, jednokřídlové, zasklení vnějších křídel jednoduchým sklem tl. 4mm, vnitřních křídel izolačním dvojsklem, včetně parapetů, křídla členěna dřevěnou příčl	ks	-2,000	20 425,00	-40 850 00
102	766444595	T-93 - D+M Dřevěné kastlové okno z lepených dřevěných profilů, 1740x2600mm, jednokřídlové, zasklení vnějších křídel jednoduchým sklem tl. 4mm, vnitřních křídel izolačním dvojsklem, včetně parapetů, křídla členěna dřevěnou příčl	ks	-1,000	49 637,00	-49 637 00
103	766444596	T-94 - D+M Dřevěné kastlové okno z lepených dřevěných profilů, 780x2700mm, jednokřídlové, zasklení vnějších křídel jednoduchým sklem tl. 4mm, vnitřních křídel izolačním dvojsklem, včetně parapetů, křídla členěna dřevěnou příčl	ks	-2,000	23 359,00	-46 718 00
104	R0005	T-92 - Kompletní repase stávajícího kastlového okna, úprava profilů poutců	ks	2,00	17 565 00	35 130 00
105	R0006	T-93 - Kompletní repase stávajícího kastlového okna, úprava profilů poutců	ks	1,00	45 394,00	45 394 00
106	R0007	T-94 - Kompletní repase stávajícího kastlového okna, úprava profilů poutců	ks	2,00	19 328,00	38 656 00
107	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2 265,984	1,81	4 101 43
						230 699,87
	767	Konstrukce zámečnické				
108	R0004	Sklepní okno Al termické	ks	13,00	10 370,00	134 810 00
109	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 348,100	1,00	1 348 10
						136 158,10
	771	Podlahy z dlaždic				
110	7715741R1	Montáž podlah keramických rezných protiskluzych lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	149,300	369 00	55 091 70
111	597610002	dodávka keramické dlažby tl. 9 mm, dilatačních a přechodových listů, příslušenství - dle výběru NPU	m2	171,690	789,00	135 483 41
112	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za sparování tmelem	m2	149,300	14,00	2 090 20
113	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	149,300	16,00	2 388 80
114	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	149,300	153,00	22 842 90
115	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	149,300	27,00	4 031,10
116	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	2 219,08	1,53	3 395 19
						225 303,30
	781	Dokončovací práce - obklady keramické				
117	771471131	Montáž soklíku z dlaždic keramických schodištových stupňovitých do maxly v do 65 mm - obklad soklu nového schodiště	m	135,00	110 40	14 904 00
118	778991111	Spárování silikonem	m	135,00	25 76	3 477 60
119	R0020	Keramický sokl, 300x65	m	155,25	91,00	14 127 75
120	771473111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm - obklad soklu u epoxidových podlah v 1.PP	m	275,00	45,20	12 430 00
121	776991111	Spárování silikonem	m	275,00	25 76	7 084 00
122	R0021	Keramický sokl, 300x85	m	316,25	91 00	28 778 75
123	771473114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm - doplnění soklu na chodbách 1-3.NP u teraca	m	241,00	72,80	17 544 80
124	778991111	Spárování silikonem	m	241,00	25 76	6 208 16
125	R0022	Keramický sokl, 150x150	m	277,15	152,00	42 126 80
126	771471134	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodištových stupňovitých do maxly v do 150 mm - doplnění soklu na stávajícím schodišti	m	300,00	72 80	21 840 00
127	776991111	Spárování silikonem	m	300,00	25 76	7 728 00
128	R0023	Keramický sokl 150x150	m	345,00	152 00	52 440 00
129	781414112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm - místnosti č.428 a 429	mb	102,000	45 20	4 610 40
130	R0024	Keramický sokl, 300x65	mib	112,200	82 00	9 200 40
131	781495115	Spárování silikonem	m	102,000	25 76	2 627 52
132	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	2 451,282	1,00	2 451 28
						247 579,46
	783	Dokončovací práce - nátěry				
133	R0025	Nátěr stávající věžičky noremaleckým způsobem	m2	152,50	985 00	150 212 50
						150 212 50

Změnový list

Změnový list číslo

2-2

Identifikace:

Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava
ID číslo EDS:	133D21N002505
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant:	MARPO, s.r.o.

Předmět změnového listu

Změny finálních kompletací

Popis změny, technického řešení

Změnový list řeší odpočet zatemňujících rolet, ke kterému došlo na základě upřesnění požadavku uživatele v jednotlivých místnostech. Dále demontáž stávajícího schodiště do historické věžičky, které bylo nutno demontovat z důvodů statické výměny a sanace dřevěných prvků věžičky dle postupu stanoveného NPÚ. Vzhledem k narušené statické spodní části věžičky a nastalým změnám ve staticce nebylo možno použít demontované schodiště. Z uvedeného důvodu bylo nutno vyrobit schodiště nové. Součástí dalších statických zajištění bylo zajištění malých ploch zborcených kleneb v jednotlivých místnostech, které byly zjištěny po odstranění podlah a násypů. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.


Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	-	Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	53 659,52 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	53 659,52 Kč
DPH:	-	11 268,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	64 928,02 Kč

Za zhotovitele:

Za TDI:





Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.

ing. Petr Borýsek

Datum: 20.9.17

Datum: 20.9.2017

Krycí list změnového listu ZL 2-2

Název stavby OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava

Název objektu Změnový list ZL 2-2

Název části

JKSO

801 35

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Projektant

MARPO s.r.o.

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ, a.s.

61988987

CZ 61988987

41033078

CZ 41033078

46678468

CZ 46678468

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne



Daniec

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1		8		13	
2		9		14	
3		10		15	
4		11		16	
5				17	
6				18	
7	ZRN (ř. 1-6)	12		19	NUS (ř. 13-18)
	-53 659,52				0,00
20		21		22	

TDI ing. Petr Borýsek		podpis 		D Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22
					-53 659,52
				24	15 % DPH
					0,00
Zhotovitel Radim Daniec, HOCHTIEF CZ, a.s.		podpis 		25	21 % -53 659,52 DPH
					-11 268,50
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
					-64 928,02
				E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
					0,00
				28	Klouzavá doložka
					0,00
				29	Zvýhodnění + -
					0,00

Změnový list ZL 2-2 - Změny finálních kompletací

767 Konstrukce zámečnické							
1	767779501	ROL1 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 1500mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zatěžový profil je veden v AL vodicích kolejničích. (26 - 9 zůstává = 17)	ks	-17,00	10 004,00	-170 068,00	
2	767779501	ROL1 - bez BlackOut		21,00	9 100,00	181 100,00	
3	767779502	ROL2 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 1900mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zatěžový profil je veden v AL vodicích kolejničích (24 - 5 zůstává = 19)	ks	-19,00	10 650,00	-202 350,00	
4	767779502	ROL2 - bez BlackOut		15,00	9 560,00	143 400,00	
5	767779503	ROL3 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 4100mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zatěžový profil je veden v AL vodicích kolejničích. (vše zrušeno)	ks	-2,00	28 574,00	-57 148,00	
6	767779503	ROL3 - bez BlackOut		1,00	26 980,00	26 980,00	
7	767779504	ROL4 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 3570mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zatěžový profil je veden v AL vodicích kolejničích (vše zrušeno)	ks	-2,00	26 776,00	-53 552,00	
8	767779505	ROL5 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 1800mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zatěžový profil je veden v AL vodicích kolejničích (vše zrušeno)	ks	-2,00	16 191,00	-32 382,00	
9	767779506	ROL6 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 3670mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zatěžový profil je veden v AL vodicích kolejničích (vše zrušeno)	ks	-1,00	26 804,00	-26 804,00	
10	767779507	ROL7 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 1500mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zatěžový profil je veden v AL vodicích kolejničích (vše zrušeno)	ks	-19,00	10 565,00	-200 735,00	
11	767779507	ROL7 - bez BlackOut		2,00	9 540,00	19 080,00	
12	767779601	Nerezové, demontovatelné zábradlí v místnostech 214 a 307, D+M	ks	6,00	4 290,00	25 740,00	
13	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-3 624,790	1,00	-3 624,79	
						-340 363,79	
766 Konstrukce truhlářské							
14	R0009	Dřevěné schodiště - buk masiv	ks	1,00	141 265,00	141 265,00	
15	R0010	Demontáž a likvidace stavajícího ocelodřevěného schodiště, včetně likvidace	ks	1,00	4 850,00	4 850,00	
16	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 461,150	1,81	2 644,68	
						148 759,68	
764 Konstrukce klempířské							
17	R0002	Ochrana parapetu o šířce 250 mm	m	37,70	450,00	16 965,00	
		o. 150x190		27,69			
		o. 165x170		10,01			
18	R0003	Montáž ochrany parapetu š.250	m	37,70	110,00	4 147,00	
19	R0004	Ochrana parapetu o šířce 300 mm	m	11,70	485,00	5 674,50	
		o. 160x200		1,00			
		o. 160x200		1,50			
		o. 100x150		1,50			
20	R0005	Montáž ochrany parapetu š.300	m	11,70	110,00	1 287,00	
21	R0006	Ochrana parapetu o šířce 70 mm	m	20,50	350,00	7 175,00	
		o. 150x150		14,50			
		o. 100x150		6,00			
22	R0007	Montáž ochrany parapetu š.70	m	20,50	110,00	2 255,00	
23	R0008	Pomocný materiál	m	69,90	50,00	3 495,00	
24	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	409,985	0,99	405,89	
						41 404,39	
4 Vodorovné konstrukce							
25	R0001	Statické zajištění zborcených kleneb - podepření, zajištění, bednění, výztuž, ocelové nosníky, beton C25/30	m2	23,45	4 100,00	96 145,00	
		Montáž o. 600		3,10	11,00		
		Bednění o. 600		9,80	34,00		
		Montáž o. 600		0,10	1,00		
		Bednění o. 600		1,60	6,00		
		Bednění o. 100		0,50	2,00		
		Bednění o. 120		0,10	0,40		
		Bednění o. 120		0,50	1,00		
		Montáž o. 100		0,10	1,00		
		Montáž o. 120		0,50	1,00		
		Montáž o. 100		0,50	1,00		
		Montáž o. 120		1,00	1,00		
26	999282211	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	1	10,400	38,00	395,20	
						96 540,20	
					CELKEM	-53 659,52	

Změnový list

Změnový list číslo
2-3
Identifikace:

Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava
ID číslo EDS:	133D21N002505
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant:	MARPO, s.r.o.

Předmět změnového listu

Odpočet neprováděných prací a dublovaných položek

Popis změny, technického řešení



Do změnového listu jsou zahrnuty odpočty neprováděných prací tj. umyvadlové deskové pulty, kryty některých radiátorů, demontáž oplocení a aktivní prvky slaboproudu a odpočty položek, které se vyskytly dvakrát, tj. prefa desky a izolace proti vodě. Jedinou přípočtovou prací je demontáž atypické zámkové konstrukce, která byla součástí vnitřní konstrukce bouraného zesílení stropu. Toto zesílení bylo zřejmě provedeno u některé dřívější rekonstrukce a projektant nemohl předpokládat umístění takové atypické ocelové konstrukce v zesilující nadbetonávce stropu. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:	

Přípočty k ceně díla bez DPH:

	-	Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	5 741,46 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	5 741,46 Kč
DPH:	-	1 205,71 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	6 947,17 Kč

Za zhotovitele:	Za TDI:
	
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek
Datum: 2.9.17	Datum: 2.9.17

Krycí list změnového listu ZL 2-3


Daniec

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1			8			13		
2			9			14		
3			10			15		
4			11			16		
5						17		
6						18		
7	ZRN (ř. 1-6)	-5 741,46	12			19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20			21			22		

		D	Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22	-5 741,46
		24	15 % DPH	0,00
TDI	podpis	25	21 % -5 741,46 DPH	-1 205,71
ing. Petr Borýsek		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-6 947,17
		E	Přípočty a odpochty	
Zhotovitel	podpis	27	Dodávky objednatele	0,00
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ, a.s.		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvyhodnění + -	0,00

Změnový list ZL 2-3 - odpočet neprováděných a dublovaných položek

4 Vodorovné konstrukce

1	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	-249,97	133,00	-33 246,01
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-6,25	38,00	-237,50
						-33 483,51

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

3	985125006	Demontáže drátěného pletiva v= 2000 mm vč. branky - kompletní kce , vč. příslušenství (nosná kce+výplň)	m	-10,010	150,00	-1 501,50
						-1 501,50

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4	711493121	Izolace proti vodě svislá těsnící kaši v interiéru	m2	-621,51	297,00	-184 587,28
5	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-1 845,873	1,50	-2 768,81
						-187 356,09

766 Konstrukce truhlářské

6	766444575	T-69 - D+M Umyvadlový pult 1500x500mm, pro 2 umyvadla, dřevotřísková deska tl. 34mm s postformingovou úpravou	ks	-9,000	6 005,00	-54 045,00
7	766444576	T-70 - D+M Umyvadlový pult 2100x500mm, pro 3 umyvadla, dřevotřísková deska tl. 34mm s postformingovou úpravou	ks	-1,000	8 227,00	-8 227,00
8	766444577	T-71 - D+M Umyvadlový pult 800x550mm, pro 1 umyvadlo, dřevotřísková deska tl. 34mm s postformingovou úpravou	ks	-1,000	3 413,00	-3 413,00
9	762881022	D+M dřevěné obložení stěn vnitřních , vč. podkladního nosného roštu, povrchových úprav	m2	-62,467	950,00	-59 343,65
10	766444589	T-83 - D+M Plochá čirá polykarbonátová deska tl. 3mm, 800x1200mm, v obdelníkovém AL rámu z "L" profilů 40x20mm	ks	-1,000	13 050,00	-13 050,00
11	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-1 380,787	1,81	-2 499,22
						-140 577,87

767 Konstrukce zámečnické

12	767779525	Z-18 - D+M Kryt na radiátor, rozměr 1700x900mm, děrovaný ocelový plech v AL rámu, plech tl. 1mm, surová ocel, ke krytu hliníkovou termofolií za radiátor	ks	-2,000	285,00	-570,00
13	767779526	Z-19 - D+M Kryt na radiátor se stříškou, rozměr 1400x70mm, stříška š. 170mm, děrovaný ocelový plech v AL rámu, plech tl. 1mm, surová ocel, ke krytu hliníkovou termofolií za radiátor	ks	-1,000	285,00	-285,00
14	767779527	Z-20 - D+M Kryt na radiátor se stříškou, rozměr 1700x810mm, stříška š. 170mm, děrovaný ocelový plech v AL rámu, plech tl. 1mm, surová ocel, ke krytu hliníkovou termofolií za radiátor	ks	-2,000	4 275,00	-8 550,00
15	767779528	Z-21 - D+M Kryt na radiátor, rozměr 1720x870mm, děrovaný ocelový plech v AL rámu, plech tl. 1mm, surová ocel, ke krytu hliníkovou termofolií za radiátor	ks	-1,000	4 370,00	-4 370,00
16	767779529	Z-22 - D+M Kryt na radiátor, rozměr 1720x1870mm, děrovaný ocelový plech v AL rámu, plech tl. 1mm, surová ocel, ke krytu hliníkovou termofolií za radiátor	ks	-4,000	4 370,00	-17 480,00
17	767779534	Z-27 - D+M Ventilační mřížky, 370x370mm, barva bílá	ks	-2,000	965,00	-1 930,00
18	767999902	Demontáž atypických zámečnických prvků a konstrukcí	kg	30 949,55	16,20	501 382,71
19	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	4 681,977	1,00	4 681,98
						468 197,71

Aktivní prvky SLP

	Aktivní prvky SLP			39 826,00	-39 826,00
20	UPS 3000VA	ks	-1,00	18 198,00	-18 198,00
21	Switch, PoE, 24G, 4x SFP	ks	-1,00	2 002,00	-8 008,00
22	SFP 1G, LC	ks	-4,00	19 589,00	-19 589,00
23	UPS 1500VA	ks	-1,00	4 345,00	-217,25
24	Celkem doprava, přesun hmot	%	-5,00	4 345,00	-130,35
25	Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...	%	-3,00		-85 968,60

CELKEM -5 741,46

Změnový list

Změnový list číslo
2-4
Identifikace:

Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava
ID číslo EDS:	133D21N002505
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant:	MARPO, s.r.o.

Předmět změnového listu

Venkovní osvětlení ve dvoře

Popis změny, technického řešení

Z hlediska bezpečnosti byly doplněny na objekt ze starany dvora dvě výložníková svítidla, která nebyla součástí projektu. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Změna neovlivní konečný termín realizace díla.

Vliv na kvalitu díla: Nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 985,62 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	18 985,62 Kč
DPH:	3 986,98 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	22 972,60 Kč

Za zhotovitele:

Za TDI:

Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.

ing. Petr Borýsek

Datum:

29.17

Datum:

20.9.2017

Krycí list změnového listu ZL 2-4

Název stavby OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava

Název objektu Změnový list ZL 2-4

Název části

JKSO

801 35

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

61988987

CZ 61988987

41033078

CZ 41033078

46678468

CZ 46678468

Objednatel

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Projektant

MARPO s.r.o.

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ, a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Daniec

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1			8			13		
2			9			14		
3			10			15		
4			11			16		
5						17		
6						18		
7	ZRN (ř. 1-6)	18 985,62	12			19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20			21			22		
TDI ing. Petr Borýsek			podpis 			D Celkové náklady		
						23	Součet 7, 12, 19-22	18 985,62
						24	15 % DPH	0,00
						25	21 % 18 985,62 DPH	3 986,98
Zhotovitel Radim Daniec, HOCHTIEF CZ, a.s.			podpis 			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	22 972,60
						E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

Změnový list ZL 2-4 - Venkovní osvětlení ve dvoře

Popis prováděných prací		Jednotk		Celkem		Celkem	
Položka	Název	Počet	a	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
NN							
1	Kabel CYKY 3Jx2,5	120	m	13,00 Kč	13,00 Kč	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč
2	Kabel CYKY 2x2,5	40	m	13,00 Kč	13,00 Kč	520,00 Kč	520,00 Kč
3	Vodič CYA 6 zelenožlutý	120	m	9,00 Kč	7,00 Kč	1 080,00 Kč	840,00 Kč
4	Svitidlo VO vč.zdrojů (PHILIPS ClearWay 106W)	2	ks	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5	Nastěnný výložník pro svítidlo	2	ks	1 450,00 Kč	540,00 Kč	2 900,00 Kč	1 080,00 Kč
6	Ochranná trubka z PE	25	m	19,00 Kč	13,00 Kč	475,00 Kč	325,00 Kč
7	Sekání kabelových tras	30	m	- Kč	30,00 Kč	- Kč	900,00 Kč
8	Sekání kapes a průrazů	4	ks	- Kč	30,00 Kč	- Kč	120,00 Kč
9	Jistič 16A/1/B	2	ks	105,60 Kč	69,00 Kč	211,20 Kč	138,00 Kč
10	Spínač soumrakový se spínacími hodinami digit 1-kanál. 3TE	1	ks	4 100,00 Kč	540,00 Kč	4 100,00 Kč	540,00 Kč
11	Kabelová příchytka vč. hmoždinky	50	ks	5,20 Kč	16,20 Kč	260,00 Kč	810,00 Kč
12	Kompletační činnost + 4,5%					499,78 Kč	
13	Přesun + 3%						204,99 Kč
14	Prořez + 2%						136,66 Kč
15	Podr.materiál + 3%						204,99 Kč

Mezisoučet:	11 605,98 Kč	7 379,64 Kč
Celkem bez DPH:		18 985,62 Kč

CELKEM

18 985,62

Změnový list

Změnový list číslo

2-5

Identifikace:

Název akce: **OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava**
ID číslo EDS: **133D21N002505**
Objednatel: **Ostravská univerzita**
Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a.s.**
Projektant: **MARPO, s.r.o.**

Předmět změnového listu

SDK konstrukce

Popis změny, technického řešení

Vzhledem k nutnosti vést potrubní rozvody medií v 1.PP v místnostech, které budou volně přístupné studentům, je nutno z bezpečnostních důvodů a zamezení vandalizmu na tomto potrubí, provést SDK podhledy a okrytování těchto rozvodů. Dále vzhledem k umístění stávajících oken a z Důvodu že jde o památkově chráněný objekt a nemohlo dojít ke změně umístění oken, muselo dojít v některých místnostech z důvodu provedení SDK podledů k úpravě těchto podhledů u oken tzv. svislou clonou (provedení kastlíku pod stropem u okna). Rovněž v místnostech č.402, č.403, č.429 a č.601 bylo nutno doplnit z důvodu sjednocení vzhledu SDK předstěny k zakrytí konstrukčních prvků střechy a potrubních rozvodů. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: **Změna neovlivní konečný termín realizace díla.**


Vliv na kvalitu díla: **Nemá vliv na kvalitu díla.**

Vliv na cenu:


Přípočty k ceně díla bez DPH:	383 964,18 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	383 964,18 Kč
DPH:	80 632,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	464 596,66 Kč

Za zhotovitele:

Za TDI:



Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.



ing. Petr Borýsek

Datum: **2.9.17**

Datum: **20.9.2017**

Krycí list změnového listu ZL 2-5

Název stavby OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava

Název objektu Změnový list ZL 2-5

Název části

JKSO 801 35

EČO

Misto Ostrava

IČ DIČ

61988987 CZ 61988987

41033078 CZ 41033078

46678468 CZ 46678468

Objednatel OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Projektant MARPO s.r.o.

Zhotovitel HOCHTIEF CZ, a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne


Daniec

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1		8		13	
2		9		14	
3		10		15	
4		11		16	
5				17	
6				18	
7	ZRN (ř. 1-6)	12		19	NUS (ř. 13-18)
	383 964,18				0,00
20		21		22	

TDI ing. Petr Borýsek		podpis 		D Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22
				24	15 % DPH
				25	21 % 383 964,18 DPH
Zhotovitel Radim Daniec, HOCHTIEF CZ, a.s.		podpis 		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
					464 596,66
				E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

Změnový list ZL 2-5 - SDK konstrukce

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-21.500	108,00	-2 322,00
2	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení systémových omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn	m2	-215.000	9,00	-1 935,00
3	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-215.000	108,00	-23 220,00
4	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	-21.500	180,00	-3 870,00
5	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou	m2	-215.000	99,00	-21 285,00
6	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-430.000	36,00	-15 480,00
7	999011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-9.80	38,00	-372,40
						-68 484,40
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů						
8	763 121 433,00	SDK stěna předsažená tl 100 mm profil CW+UW deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30. Zakrytí konstrukčních prvků střešy a potrubních rozvodů	m2	215,00	513,60	110 424,00
9	763164161	SDK obklad dřevěných kcl tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 - zakrytí potrubních rozvodů. Sjednocení vzhledu	m2	115,00	451,20	51 888,00
10	763164247	SDK obklad dřevěných kcl tvaru U š do 1,2 m desky 2xH2DF 12,5 - zakrytí potrubních rozvodů. Sjednocení vzhledu	m	149,00	640,80	95 479,20
11	R0001	SDK podhled rozvodu medií pod stropem v 1.PP	m2	121,00	790,00	95 590,00
12	R0002	Svislá clona - ukončení akustického kazetového podhledu u oken. Napojení nového kazetového podhledu na stávající okna	bm	166.000	545,45	91 635,60
13	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	4 450.168	1,67	7 431,78
						452 448,58
CELKEM					383 964,18	

Změnový list

Změnový list číslo

2-6

Identifikace:

Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava
ID číslo EDS:	133D21N002505
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant:	MARPO, s.r.o.

Předmět změnového listu

Restaurování stávajícího pískovcového schodiště

Popis změny, technického řešení

Projektová dokumentace neřešila povrchovou úpravu původního pískovcového schodiště, vzhledem k tomu, že v době přípravy projektu (před pěti lety) byl vzhled schodiště ve vyhovujícím stavu. V průběhu stavby se ukázalo, že musí dojít k opravě (restaurování) vzhledu tohoto původního schodiště a to na základě požadavků a přísného dodržení předloženého podrobného technologického postupu restaurování schodiště, které bylo stanoveno, projednáno a odsouhlaseno pracovníky národního památkového ústavu. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Vliv na termín: Změna neovlivní konečný termín realizace díla.


Vliv na kvalitu díla: Nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	856 314,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	856 314,00 Kč
DPH:	179 825,94 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	1 036 139,94 Kč

Za zhotovitele:

Za TDI:



Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.

ing. Petr Borýsek

Datum: 8.9.17

Datum: 20.9.2017

Krycí list změnového listu ZL 2-6

Název stavby OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava
 Název objektu Změnový list ZL 2-6
 Název části

JKSO 801 35
 EČO
 Místo Ostrava
 IČ DIČ

Objednatel OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
 Projektant MARPO s.r.o.
 Zhotovitel HOCHTIEF CZ, a.s.

61988987 CZ 61988987
 41033078 CZ 41033078
 46678468 CZ 46678468

Rozpočet číslo Zpracoval
 Daniec

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1				8		13							
2				9		14							
3				10		15							
4				11		16							
5						17							
6						18							
7	ZRN (ř. 1-6)		856 314,00	12		19	NUS (ř. 13-18)				0,00		
20				21		22							

TDI ing. Petr Borýsek	podpis	D Celkové náklady	
		23 Součet 7, 12, 19-22	856 314,00
		24 15 % DPH	0,00
		25 21 % 856 314,00 DPH	179 825,94
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	1 036 139,94
Zhotovitel Radim Daniec, HOCHTIEF CZ, a.s.	podpis	E Přípočty a odpočty	
		27 Dodávky objednatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění + -	0,00

Změnový list ZL 2-6 - Restaurování stávajícího pískovcového schodiště

1 Restaurování stávajícího schodiště	bm	203.40	4 210.00	856 314.00
formatování stupnic a celé podstupnic, založení fazet				
jehličkovaní profilovaných podstupnic				
jehličkovaní nebo frézování a broušení boke ramen spádů přesně podle tvaru opracování a zřízení bo. stavic				
laboratorní směsí				
oprava poškození včetně trželení klenčí zábradlí, která kazí vzhled				
broušení hrubé v jehně stupnic, celé podstupnic a hran				
uprava hran fazet				
zalesnění stupnic a celé podstupnic, vč. fazet				
repase spár				
ochranná impregnace s aplikací (podušky pískovce, je náchylný k erozi a má vysokou nasákavost, na impregnaci dramaticky závisí životnost a bezvadný stav kamene)				
CELKEM			856 314,00	

Změnový list

Změnový list číslo

2-7

Identifikace:

Název akce: OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava
ID číslo EDS: 133D21N002505
Objednatel: Ostravská univerzita
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant: MARPO, s.r.o.

Předmět změnového listu

Vytápění

Popis změny, technického řešení

S ohledem na současné nároky a potřeby sledování a měření spotřeby tepelné energie je nutno instalovat modernější měřiče tepla s příslušenstvím (tj.kohouty). Dále je nutné provést změnu některých topných těles umístěných ve výklencích, které nebylo možno ze statických důvodů stavebně upravit. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Změna neovlivní konečný termín realizace díla.
Vliv na kvalitu díla: Nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	113 552,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	113 552,00 Kč
DPH:	23 845,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	137 397,92 Kč

Za zhotovitele:

Za TDI:

Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.

ing. Petr Borýsek

Datum:

2.9.17

Datum:

20.9.2017

Krycí list změnového listu ZL 2-7

Název stavby OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava

Název objektu Krycí list změnového listu ZL 2-7

Název části

JKSO

801 35

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Projektant

MARPO s.r.o.

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ, a.s.

61988987

CZ 61988987

41033078

CZ 41033078

46678468

CZ 46678468

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne


Daniec

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1		8		13	
2		9		14	
3		10		15	
4		11		16	
5				17	
6				18	
7	ZRN (ř. 1-6)	12		19	NUS (ř. 13-18)
	113 552,00				0,00
20		21		22	

TDI ing. Petr Borýsek		podpis 		D Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22
				24	15 % DPH
				25	21 % 113 552,00 DPH
Zhotovitel Radim Daniec, HOCHTIEF CZ, a.s.		podpis 		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
					137 397,92
				E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

Změnový list ZL 2-7 - Měřiče tepla a vypouštěcí ventily

Vypouštěcí ventily					
1	734291124 Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	6,00	590,00	3 540,00
2	734002 Svařování, vypálení otvorů, mnt vypoušt. ventilů	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
					6 040,00
Měřiče tepla					
3	7344 D + MTŽ Multical 602 DN32	ks	1,00	38 564,00	38 564,00
4	7344122 D+MTŽ Měřič tepla Multical 602 DN65	kus	1,00	47 942,00	47 942,00
					86 506,00
Otopná tělesa					
5	735001 Otopné těleso 22/600/1200	ks	2,00	3 789,00	7 578,00
6	735002 Otopné těleso 22/600/900	ks	4,00	3 357,00	13 428,00
					21 006,00

CELKEM 113 552,00

Změnový list

Změnový list číslo

2-8

Identifikace:

Název akce: OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava
ID číslo EDS: 133D21N002505
Objednatel: Ostravská univerzita
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant: MARPO, s.r.o.

Předmět změnového listu

Doplnění spotřebičů v kuchyních

Popis změny, technického řešení

Dle požadavků uživatele došlo v dodávaných kuchyňských linkách k doplnění o zařizovací předměty, a to chladničky a myčky. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Změna neovlivní konečný termín realizace díla.

Vliv na kvalitu díla: Nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 43 102,00 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 43 102,00 Kč

DPH: 9 051,42 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: 52 153,42 Kč

Za zhotovitele:

Za TDI:

Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.

ing. Petr Borýsek

Datum:

2.9.17

Datum:

20.9.2014

Krycí list změnového listu ZL 2-8

Název stavby OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava

Název objektu Krycí list změnového listu ZL 2-8

Název části

JKSO

801 35

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Projektant

MARPO s.r.o.

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ, a.s.

61988987

CZ 61988987

41033078

CZ 41033078

46678468

CZ 46678468

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne


Daniec

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1		8		13	
2		9		14	
3		10		15	
4		11		16	
5				17	
6				18	
7	ZRN (ř. 1-6)	12		19	NUS (ř. 13-18)
	43 102,00				0,00
20		21		22	

TDI ing. Petr Borýsek		podpis 		D Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22
				24	15 % DPH
				25	21 % 43 102,00 DPH
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Zhotovitel Radim Daniec, HOCHTIEF CZ, a.s.		podpis 		E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -
					43 102,00
					0,00
					9 051,42
					52 153,42
					0,00
					0,00
					0,00

Změnový list ZL 2-8 - Doplnění spotřebičů v kuchyních

1 Lednice s Mrazákem Whirlpool ARG 913/A+	ks	2,00	10 564,00	21 128,00
---	----	------	-----------	-----------

Chladnička vestavná, jednodveřová s výparníkem pod pracovní desky, výška 81.9 cm, šířka 59.6 cm, hloubka 54.5 cm, objem chladničky/mrazničky 111 / 18 l, hlučnost 39 dB, 1 kompresor, změna otevírání dveří, 3 skleněné police, mrazící výkon 2 kg/24 h, jmenovitý výkon 100 W

2 Myčka Whirlpool ADG 321 š. 45 cm	ks	2,00	10 987,00	21 974,00
------------------------------------	----	------	-----------	-----------

Energetická třída A+Kapacita 10 sad nádobíOdložení startu až o 12 hodin6 různých programů mytí

CELKEM	43 102,00
---------------	------------------

Změnový list

Změnový list číslo

2-9

Identifikace:

Název akce: **OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava**
ID číslo EDS: **133D21N002505**
Objednatel: **Ostravská univerzita**
Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a.s.**
Projektant: **MARPO, s.r.o.**

Předmět změnového listu

Sezení v posluchárnách-prvek U505

Popis změny, technického řešení

Z důvodu špatného zařazení položky do dodávky zařízení interiéru, muselo dojít k přesunu položky č. U505 (přední zakončení sezení) z dodávky interiéru do dodávky stavby, protože se jedná o prvek konstrukčně spojený s posluchářským sezením, které je dodávkou stavby. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :


Vliv na termín: **Změna neovlivní konečný termín realizace díla**
Vliv na kvalitu díla: **Nemá vliv na kvalitu díla**


Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	71 462,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	71 462,00 Kč
DPH:	15 007,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	86 469,02 Kč

Za zhotovitele:

Za TDI:


Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.


ing. Petr Borýsek

Datum:

20.9.17

Datum:

20.9.2017


Krycí list změnového listu ZL 2-9

Název stavby	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava	JKSO	801 35
Název objektu	Krycí list změnového listu ZL 2-9	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA	61988987	CZ 61988987
Projektant	MARPO s.r.o.	41033078	CZ 41033078
Zhotovitel	HOCHTIEF CZ, a.s.	46678468	CZ 46678468
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Daniec		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1		8		13	
2		9		14	
3		10		15	
4		11		16	
5				17	
6				18	
7 ZRN (ř. 1-6)	71 462,00	12		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20		21		22	
TDI ing. Petr Borýsek		podpis 		D Celkové náklady	
				23 Součet 7, 12, 19-22	71 462,00
				24 15 % DPH	0,00
				25 21 % 71 462,00 DPH	15 007,02
Zhotovitel Radim Daniec, HOCHTIEF CZ, a.s.		podpis 		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	86 469,02
				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnění + -	0,00

Změnový list ZL 2-9 - Sezení v posluchárnách prvek U505

U505	posluchářenské sezení	2,00	35 731,00	71 462,00
		CELKEM		71 462,00

Změnový list

Změnový list číslo
2-10
Identifikace:

Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava
ID číslo EDS:	133D21N002505
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant:	MARPO, s.r.o.

Předmět změnového listu

Zdravotechnika, kanalizace

Popis změny, technického řešení

Při kontrole stávajícího kanalizačního potrubí ve dvoře, které mělo být v rámci dodávky stavby sanováno vložkováním, bylo zjištěno, že od doby zpracování projektu (5let) došlo k další značné degradaci kanalizačního potrubí s četným výskytem zlomů na tomto potrubí. Na základě těchto nových skutečností je nutno provést novou dvorní kanalizaci, včetně navazujících prací jako výkopy, zásypy, revizní šachty atd.. Dále je součástí tohoto změnového listu odpočet dvojité položky u demontážních prací a provedení odpočtu neprováděných dodávek u sprch. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Změna neovlivní konečný termín realizace díla

Vliv na kvalitu díla: Nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	379 121,40 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	379 121,40 Kč
DPH:	79 615,49 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	458 736,89 Kč

Za zhotovitele:

Za TDI:

Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.

ing. Petr Borýsek

Datum:

28.17

Datum:

28.17

Krycí list změnového listu ZL 2-10

Název stavby OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava

Název objektu Krycí list změnového listu ZL 2-10

Název části

JKSO

801 35

EČO

Misto

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Projektant

MARPO s.r.o.

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ, a.s.

61988987

CZ 61988987

41033078

CZ 41033078

46678468

CZ 46678468

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne



Daniec

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1		8		13	
2		9		14	
3		10		15	
4		11		16	
5				17	
6				18	
7	ZRN (ř. 1-6)	12		19	NUS (ř. 13-18)
	379 121,40				0,00
20		21		22	

TDI ing. Petr Borýsek		podpis 		D Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22
				24	15 % DPH
				25	21 % 379 121,40 DPH
Zhotovitel Radim Daniec, HOCHTIEF CZ, a.s.		podpis 		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
					458 736,89
				E Přípočty a odpochty	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

Změnový list ZL 2-10 - Zdravotechnika, kanalizace

1 Zemní práce						
1	139711101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	141,000	826,00	116 466,00
2	132202109	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	141,000	147,00	20 727,00
3	151101101	Zhízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	72,000	81,00	5 832,00
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	72,000	14,00	1 008,00
5	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	141,000	109,00	15 369,00
6	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	141,000	31,00	4 371,00
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	141,000	114,00	16 074,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	141,000	10,00	1 410,00
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	282,000	70,00	19 740,00
10	162201102	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP tl 150 mm	m2	125,000	31,00	3 875,00
11	R001	Zásyp jam a kolem objektů - externím zhutnitelným materiálem (0-63 mm) vč. jeho dodávky , hutněno po vrstvách á 300 mm	m3	125,000	713,00	89 125,00
12	877	Zaústění splaškové kanalizace do stávající stoky	kus	1,000	2 005,00	2 005,00
						296 002,00
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
13	721173406	Potrubí kanalizační - UltraRib DN300	m	18,000	2 450,00	44 100,00
14	R002	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 - SN8	m	106,000	480,00	50 880,00
15	7211735	Vložkování stáv. potrubí DN 300	m	-31,000	2 682,00	-83 142,00
						11 838,00
725 Zařizovací předměty						
16	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	-31,000	123,00	-3 813,00
17	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	-13,000	90,00	-1 170,00
18	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-32,000	81,00	-2 592,00
19	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	-7,000	104,00	-728,00
20	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	-4,000	126,00	-512,00
	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	2,156	1 259,00	2 714,40
22	7252116612	Umyvadlo keramické zápusné trojitě bílé 2100x500 mm bez skříňky	soubor	-1,000	18 340,00	-18 340,00
23	7252116611	Umyvadlo keramické zápusné dvojité bílé 1500x500 mm bez skříňky	soubor	1,000	13 124,00	13 124,00
24	72524112	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x835 mm vč. zástěny	soubor	-2,000	12 944,00	-25 888,00
25	725841311	Baterie sprchové nástěnné pakové	soubor	-1,000	1 581,00	-1 581,00
26	725245101	Zástěna sprchová 900 plastová	soubor	1,000	6 950,00	6 950,00
27	721242116	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 150	ks	4,000	1 696,00	6 784,00
28	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	-189,510	2,00	-379,02
						-25 051,60
8 Trubní vedení						
29	R003	Šachta plastová PE, DN 400/300 sběrná poklop D400, včetně redukci pro napojení potrubí DN150	kus	3,000	12 188,00	36 564,00
30	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	1 080,00	3 240,00
31	R004	vpustí betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	3 000	5 840,00	17 520,00
32	89481	Revizní a čistící šachta s poklopem vč. čistícího kusu DN 100	kus	-1,000	7 225,00	-7 225,00
33	894811	Revizní a čistící šachta s poklopem vč. čistícího kusu DN 150	kus	-1,000	7 413,00	-7 413,00
34	8948111561	Revizní šachta z PVC DN 400	kus	-1,000	6 772,00	-6 772,00
						57 324,00
96 Bourání konstrukci						
35	R0005	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	18,000	186,00	3 384,00
36	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	125,000	285,00	35 625,00
						39 009,00
						379 121,40

Příloha č. 13 - Soupis neinvestičních položek

(nahrazuje přílohu č. 11)

OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava

Tabulka č. 1 - provozní výdaje

poř.č.	název	identifikace	cena
1	Zaškolení obsluhy vizualizace	D.1.4.4, 10, ř. 12,13	5 570,00 Kč
	CELKEM		5 570,00 Kč

Tabulka č. 2 - samostatné movité věci

poř.č.	název	identifikace	cena
1	Pojezdové regály (M1-M20) 20 kusů	D.1.1, p.č. 386	507 780,00 Kč
2	Pojezdové regály (M21-M26) 6 kusů	D.1.1, p.č. 387	142 128,00 Kč
3	Šatní pult s dveřmi T68	D.1.1, p.č. 397	33 485,00 Kč
4	Divadelní svítidlo 3 ks	D.1.4.3, elektromateriál p.č. 50; +6%	31 787,28 Kč
5	LED reflektor 2 ks	D.1.4.3, elektromateriál p.č. 51; +6%	25 077,48 Kč
6	Závěsné svítidlo JPT HF 194 ks	D.1.4.3, elektromateriál p.č. 52; +6%	667 301,80 Kč
7	Závěsné svítidlo JPT HF - DALI 9 ks	D.1.4.3, elektromateriál p.č. 53; +6%	42 777,36 Kč
8	Sádrové svítidlo závěsné WD HF 38 ks	D.1.4.3, elektromateriál p.č. 59; +6%	208 408,72 Kč
9	Sádrové svítidlo závěsné WNO 50 ks	D.1.4.3, elektromateriál p.č. 60; +6%	359 605,00 Kč
10	Sádrové svítidlo závěsné WD 17 ks	D.1.4.3, elektromateriál p.č. 61; +6%	106 534,24 Kč
11	Sádrové svítidlo závěsné WDO 18 ks	D.1.4.3, elektromateriál p.č. 62; +6%	143 538,84 Kč
12	Domácí telefony	D.1.4.4, 03, ř. 1-6, 13, 14	26 958,00 Kč
13a	Datový rozvaděč SK	D.1.4.4, 01 ř. 29-41	127 236,00 Kč
13b	Zkoušky, revize, dokumentace	D.1.4.4, 01 ř. 42, 43 (část z 17.200 Kč)	2 211,00 Kč
14	Posluchářenské sezení	D.1.5, p.č. U 510 2 ks	67 166,00 Kč
15	Telefon Siemens 21 ks	D.1.4.4, 02, ř. 8	95 865,00 Kč
16	Telefon Gigaset DA710 15 ks	D.1.4.4, 02, ř. 9	16 500,00 Kč
17	Telefon Gigaset DA610 8 ks	D.1.4.4, 02, 5.10	7 920,00 Kč
18	Lednice s mrazákem Whirpool 2 kusy	Dodatek č.2, ZL - 2-8,	21 128,00 Kč
19	Myčka Whirpool 2 kusy	Dodatek č.2, ZL - 2-8,	21 974,00 Kč
	CELKEM		2 655 381,72 Kč

Tabulka č. 3 - neinvestice celkem

Provozní výdaje	Tabulka č. 1	5 570,00 Kč
Samostatné movité věci	Tabulka č. 2	2 655 381,72 Kč
CELKEM neinvestice		2 660 951,72 Kč