

Dodatek č. 1_Rozpočet Ostravská univerzita - propojení objektů ul.Bráfova 5 a ul. Syllabova 19 - dofuk optického kabelu se zakončením na ODF					
Označení položky		ednotk	Množství a / jedn	Cena	Poznámka
CELKEM				850 990,20	
Zemní práce pro pokládku HDPE					
Popis činností					
Výkop a zához sond stávajících sítí	m³	20,00			zpřístupnění HDPE pro zafukování OK, opravy
kalibrace a tlaková zkouška HDPE nebo LSPE včetně protokolu	m	8 300,00			ověření průchodnosti jednotlivých úseků stávající HDPE
drobné montážní práce	stavba	1,00			
Specifikace materiálu pro pokládku HDPE					
opravná spojka půlená 40mm /1m včetně zámků (trubka + zámky)	ks	8,00			pro opravy
ucpávka mikrotrubičky 10 mm (utěsnění mikrokabelu)	ks	4,00			
drobný instalační materiál	stavba	1,00			
Montážní práce optika - zafukování					
kompletace a montáž optického rozvaděče	ks	2,00			
instalace kabelové rezervy v kab.komoře	ks	8,00			rezervy po trase
instalace kabelové rezervy v objektu	ks	2,00			
zřízení místa pro zafukování-přífukování OK nebo MT - v zástavbě	ks	8,00			
zřízení místa pro zafukování-přífukování OK nebo MT - v zástavbě	ks	5,00			navýšení položky
zatažení OK do HDPE trubky	m	1 700,00			položka zrušena
přífouknutí OK ke stávajícímu OK v HDPE, LSPE	m	7 300,00			přífuk do HDPE k jednomu nebo dvěma kabelům
přífouknutí OK ke stávajícímu OK v HDPE, LSPE	m	-400,00			snížení položky
přífouknutí 2 MT 10mm ke stávajícímu OK v HDPE, LSPE	m	100,00			přífuk MT do HDPE k jednomu nebo dvěma kabelům
zatažení OK do HDPE trubky nebo HFX trubky v objektu	m	200,00			vnitřní trasy v HFX
formování a uložení rezervy OK do krytu (včetně montáže krytu)	ks	2,00			
formování a uložení rezervy OK do krytu (včetně montáže krytu)	ks	2,00			navýšení položky
montáž půlené spojky, spojky Matrix nebo "nádražička" po přífukování	ks	3,00			přífuk na začátku a konci trasy
montáž půlené spojky, spojky Matrix nebo "nádražička" po přífukování	ks	10,00			navýšení položky
svár optického vlákna ve spojení nad 48 vláken	ks	192,00			položka zrušena
Záfuk OK do trubičky	m	7 000,00			nová položka
Trubička 10/8 materiál	m	14 000,00			nová položka
měření optického kabelu PM, OTDR obě vinové dráhy (včetně protokolu a vyhodnocení)	ks	48,00			Bude součástí předávacího protokolu
lokalizace kalibrační závady (bez zemních prací)	ks	8,00			hledání neprůchozího bodu
lokalizace tlakové závady (bez zemních prací)	ks	8,00			identifikace prasklé nebo rozpojené HDPE
drobné montážní práce	stavba	1,00			
drobné montážní práce	stavba	1,00			navýšení ceny za soubor
Specifikace materiálu optika					
Spojka nebo Y, T Matrix - půlená	ks	5,00			
silon. stahovací pásy	stavba	2,00			
drobný instalační materiál	stavba	1,00			
Ostatní práce či materiál (nespecifikované výše) - PD, IOC, GEO apod.					
pořízení fotodokumentace provedení přípojných míst na CD nebo Flash disk	stavba	1,00			
ostatní nespecifikovaná odborná inženýrská činnost	hod	50,00			
Nespecifikované položky					
Optický kabel SM (9/125um) 96vl.	m	9 000,00			
Optický kabel SM (9/125um) 96vl.	m	-2 000,00			snížení položky
kryt optické rezervy OK500	ks	1,00			
kryt optické rezervy OK700	ks	1,00			
Optická spojka, včetně příslušenství	ks	2,00			položka zrušena
kompletace a montáž optické spojky	ks	2,00			položka zrušena
průchodka na HDPE 40 pro min 3 kabely	ks	8,00			
rekonfigurace osazení ODF ve skříní	ks	1,00			
smyčkování OK během zafukování	stavba	1,00			smyčkování během zafukování kabelových úseků
rozvaděč 4U-96 děr SC	ks	2,00			
spojka E2000/APC	ks	48,00			
pigtail E2000/APC	ks	48,00			
patchcord E2000/APC - LC/APC	ks	12,00			
patchcord E2000/APC - E2000/APC	ks	12,00			
svár v ODF	ks	48,00			