

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Stavební úpravy objektu ZW – děkanát v areálu lékařské fakulty |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, podlimitní |

Na základě žádostí účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Ve výkresu je uvedené u zelené terasy ve 4NP terasový rošt a terasové prkno:

S8T – TERASOVÝ ROŠT 4NP

+ TERASOVÉ PRKNO tl. 25mm	25mm
+ HRANOL 60x60	60mm
+ REKTIFIKAČNÍ TERČ POD TERASOVÝ ROŠT	20–100mm
+ BETONOVÁ DLAŽDICE 30X30mm	30mm
+ PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP	0–20mm

ROŠT OSAZEN NA VYROVNANÝ POVRCH NAD KONEČNOU HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIÍ
SOUBEŽNĚ S VRSTVOU SUBSTRÁTU A ZELENÉ ROHOŽE

V soupisu prací jsme nikde nenašli položky pro tento popis. Pokud má být součástí ceny, žádáme o její doplnění.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že se jedná o skladbu S8 – prostor 4.17 při výstupu z objektu. Jedná se o cca 6 m² pochůzí terasy. Výkresy D1.1.20 a D1.1.21

Dotaz č. 2:

V PD se uvádí, že na jižní fasádě budou okna opatřena venkovní žaluzií na el.pohon.

d8) Výplně otvorů

okna

Veškeré okenní stavební výplně budou realizovány jako hliníkové s izolačním trojsklem $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (tzn. sklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$). Venkovní i vnitřní části rámu i křidel v barvě šedé. Okna na jižní fasádě budou opatřena venkovní žaluzií na elektrický pohon.

Vnitřní konstrukce výplní otvorů nenesou požadavek na tepelnou izolaci, ale pouze na akustické oddělení prostor. Veškeré prvky viz. výpis zámečnických výrobků. Všechny okenní otvory na jižní fasádě budou opatřeny vnější hliníkovou žaluzií na elektrický pohon.

VV Elektroinstalace obsahuje položku k žaluziím:

184	K	7..3	Přístroj spínače žaluziového, IP20	ks	36,000	0,00
-----	---	------	------------------------------------	----	--------	------

V soupisu prací jsme nikde nenašli položky ohledně žaluzií. Mají být součástí nabídkové ceny? Pokud ano, žádáme o její doplnění.

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že na jižní fasádě budou instalovány žaluzie na všechny okna v tomto rozsahu:

na okno OK1 – 2x2 m 1kus, na okno Ok3 – 1x2 m 1 kus, na okno Ok4 – 2x3 m 2 kusy, na okno Ok5 – 1x3 m 10 kusů, na okno Ok6 – 3x4 m 2 kusy a na Ok9 – 2x3 m 1 kus.

Jedná se o vnější hliníkovou žaluzii s naklápěním, profil typu Z.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě se píše o sadových úpravách, ale soupis prací žádnou takovou položku neobsahuje. Mají být součástí nabídkové ceny? Pokud ano, žádáme o její doplnění.

Řešení vegetačních úprav okolí řešení

Sadové úpravy představují zatravnění ploch dotčených výstavbou. Ornice sejmутá z pozemku během stavebních prací bude po jejich dokončení rozprostřena po plochách dotčených terénními úpravami.

Stavební úpravy budou probíhat na pozemku investora. Po skončení stavebních prací je nutno plochu dotčenou výstavbou opravit a uvést do původního stavu. Součástí stavby je úprava stavbou poškozené zatravněné plochy, tedy zahumusování a osetí travním semenem (dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání) a vysázení nových keřů v blízkosti objektu.

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že kolem objektu bude srovnán terén a zatravněn, předpokládaná humusování o opatření travním semenem je 2 x (15 x 20) m (prostor před západní a východní fasádou).

Dotaz č. 4:

V soupisu prací objektu SO 01, soupisu 09 – Architektonicko – stavební řešení fasáda - je položka nápis a symbol OU, dodávka a montáž, ale nikde v PD není jeho specifikace (materiál, velikost, apod...). Žádáme o doplnění podrobnější specifikaci.

[illegible]


Odpověď č. 5:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že množství upravil ve výkazu výměr.


Dotaz č. 6:

V PD v dokumentu D1.1.23_vypisy_A4 je uvedena sestava zábradlí Z/11 a Z/12, kdy sestava Z/11 má být umístěna ve 1x ve 3NP, 1x ve 4NP a sestava Z/12 umístěna 1x ve 4NP, tuto jsme ale na výkrese 4NP nikde nenašli (viz přiložené půdorysy).

SESTAVA ZÁBRADLÍ – SKLO V NEREZ. ÚCHYTECH

	1 x TABULE SKLA 1500x1000 4 x BODOVÝ ÚCHYT SKLA 2 x SESTAVA STOJNY, NEREZ OCEL, – 1x TYČ 50X50X2mm DÉLKY – 1x ZÁTKA NA TYČ – 1x PLÁT, ocel 250X250X10mm 4 x RÁMOVÁ OCELOVÁ HMOŽDINKA
---	--

SESTAVA ZÁBRADLÍ – SKLO V NEREZ. ÚCHYTECH

	3x TABULE SKLA 1700x1000mm, BEZPEČNOSTNÍ SKLO 12x BODOVÝ ÚCHYT SKLA 4x STOJNA – 2x STŘEDOVÁ a 2x KRAJNÍ, NEREZ OCEL 12x RÁMOVÁ OCELOVÁ HMOŽDINKA – kotveno na zed k. – kotvení do zdi
--	---

V soupise prací je pouze položka Z/11 1x a to v listu „06 - Architektonicko - stavební řešení 4. NP“, položka Z/12 v soupise chybí, tak jako na výkrese – je tedy součástí PD a kde má být umístěna?

145	M	55342280	zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, oblý držák skla, kulatý sloupek	m	1,500	0,00	CS ÚRS 2021 02
-----	---	----------	--	---	-------	------	-------------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342280

VV

zámečnické výrobky

VV

Z/11

VV

1,5

1,500

VV

Součet

1,500


Odpověď č. 6:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že položka Z/12 je zábradlí na visuté zahradě u pracovny děkana. Je popsána ve výkrese D1.1.20 a D1.1.21 v půdoryse, dále je vidět v řezu C-C'. Položka je součástí PD.

Dotaz č. 7:

Žádáme o upřesnění závěsů (např. gramáž sametu, barva, ovládání...apod). Tyto parametry mají velký vliv na cenu. Žádáme o doplnění podrobnější specifikace.

Ve výpisu prvků uvedeno jen toto:

	TĚŽKÝ SAMETOVÝ ZÁVĚS S GARNÝŽÍ 3KS CELKEM – 2x DÉLKY 3,6M A 1x DÉLKY 3,9M – ZÁVĚS PRO PŘÍPADNÉ ZASTÍNĚNÍ OKEN – SOUČASNĚ SLOUŽÍ KE ZLEPŠENÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ PROSTOR UČEBNY	1NP – 3 2NP – 0 3NP – 0 4NP – 0 5NP – 0
---	--	---

Odpověď č. 7:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že požaduje těžkou závěsovou látku cca 400 g/m², hustou, barvu karmínovou, 100 % nařasení.

Dotaz č. 8:

Po prostudování projektové dokumentace máme za to, že pro skladbu fasády z falcovaného plechu – aula S2, jsou ve výkazech výměr, které se týkají fasád, chybně spočítané výměry. Chybí cca 130 m² celé skladby. Zapomnělo se na vrchní a spodní plochu vykonzolované zadní části, rovněž je chybně spočítán pohled severní.

Žádáme zadavatele o kontrolu výpočtu plochy a případně poskytnutí nového upraveného výkazu výměr.

Odpověď č. 8:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že upravil rozpočet rozšířením ploch a plochy všech fasád ve výkazu výměr jsou nyní v souladu s projektovou dokumentací.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 01.06.2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

Příloha:

- opravený výkaz výměr

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity