1NP

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA / m² /	SKLADBA	
1.01	vstupní foyer	87,0	**S5**	VELKOFORM. DLAŽBA 1NP
1.02	velkoprostorová učebna	206,3	**S14**	ZÁTĚŽ. KOBEREC 1NP
1.03	výtah	5,3	**–**	(bez nášlapné vrstvy)
1.04	schodiště + chodba	27,1	**S19**	CEMENT. STĚRKA 1NP
1.05	předsíň toalet	3,6	**S13**	DLAŽBA 1NP NA TERÉNU
1.06	wc ženy	7,1	**S13**	DLAŽBA 1NP NA TERÉNU
1.07	úklid	2,3	**S13**	DLAŽBA 1NP NA TERÉNU
1.08	wc handicap	3,0	**S13**	DLAŽBA 1NP NA TERÉNU
1.09	předsíň toalet	2,8	**S13**	DLAŽBA 1NP NA TERÉNU
1.10	wc muži	8,5	**S13**	DLAŽBA 1NP NA TERÉNU
1.11	vedoucí stud. oddělení	16,5	**S14**	ZÁTĚŽ. KOBEREC 1NP
1.12	čajová kuchyňka	13,1	**S14**	ZÁTĚŽ. KOBEREC 1NP
1.13	referenti – stud. oddělení	43,0	**S14**	ZÁTĚŽ. KOBEREC 1NP
1.14	proděkan pro studium	15,3	**S14**	ZÁTĚŽ. KOBEREC 1NP
1.15	sprcha	1,9	**S13**	DLAŽBA 1NP NA TERÉNU
1.16	předsíň	1,0	**S13**	DLAŽBA 1NP NA TERÉNU
1.17	wc	1,4	**S13**	DLAŽBA 1NP NA TERÉNU
1.18	vrátnice	5,3	**S14**	ZÁTĚŽ. KOBEREC 1NP
1.19	technická místnost	9,2	**S13**	DLAŽBA 1NP NA TERÉNU
CELKEM		459,7		

2NP

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA / m² /	SKLADBA	
2.03	chodba	10,7	**S16**	(bez nášlapné vrstvy)
2.04	schodiště	13,3	**S16**	(bez nášlapné vrstvy)
2.05	strojovna VZT	60,6	**S16**	(bez nášlapné vrstvy)
2.06	technická místnost	19,8	**S16**	(bez nášlapné vrstvy)
2.07	sklad	29,4	**S16**	(bez nášlapné vrstvy)
2.08	rozvodna NN	10,7	**S16**	(bez nášlapné vrstvy)
2.09	mísnost EPS a RPO	10,8	**S16**	(bez nášlapné vrstvy)
2.10	serverovna	8,9	**S15**	ANTISTATICKÁ PODLAHA
CELKEM		164,2		

3NP

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA / m² /	SKLADBA	
3.01	chodba	73,3	**S20**	MARMOLEUM 3NP, 4NP
3.02	schodiště	13,3	**S21**	CEMENT. STĚRKA PODESTY
3.03	předsíň toalet	4,7	**S17**	KERAM. DLAŽBA 3NP, 4NP
3.04	wc ženy	4,9	**S17**	KERAM. DLAŽBA 3NP, 4NP
3.05	úklid	2,1	**S17**	KERAM. DLAŽBA 3NP, 4NP
3.06	předsíň toalet	2,8	**S17**	KERAM. DLAŽBA 3NP, 4NP
3.07	wc muži	4,7	**S17**	KERAM. DLAŽBA 3NP, 4NP
3.08	kancelář A	23,7	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.09	kancelář B	22,9	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.10	kancelář C	23,0	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.11	kancelář D	14,9	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.12	kancelář E	15,6	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.13	kancelář F	15,1	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.14	zasedací místnost	30,0	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.15	kancelář G	30,2	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.16	kancelář H	16,0	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.17	kancelář I	19,0	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.18	kancelář J	19,0	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.19	kancelář K	16,1	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.20	kancelář L	15,0	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.21	kancelář M	15,0	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.22	kancelář N	16,2	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
3.23	respirium	3,1	**S12**	BETON. DLAŽBA RESPIRIA
CELKEM		400,6		

4NP

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA / m² /	SKLADBA	
4.01	chodba	89,2	**S20**	MARMOLEUM 3NP, 4NP
4.02	schodiště	13,3	**S21**	CEMENT. STĚRKA PODESTY
4.03	předsíň toalet	3,6	**S17**	KERAM. DLAŽBA 3NP, 4NP
4.04	wc ženy	4,9	**S17**	KERAM. DLAŽBA 3NP, 4NP
4.05	wc handicap	3,0	**S17**	KERAM. DLAŽBA 3NP, 4NP
4.06	předsíň toalet	2,8	**S17**	KERAM. DLAŽBA 3NP, 4NP
4.07	wc muži	4,7	**S17**	KERAM. DLAŽBA 3NP, 4NP
4.08	kancelář A	26,8	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.09	kancelář B	15,0	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.10	jednací prostor	8,4	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.11	kancelář C	17,9	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.12	kancelář D	13,1	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.13	kancelář E	15,6	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.14	kancelář F	15,1	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.15	kancelář G	15,6	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.16	kancelář H	14,2	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.17	střešní zahrada	19,7	**S8**	POCHŮZÍ ZELENÁ TERASA 4NP
4.18	kancelář I	35,0	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.19	kancelář J	24,5	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.20	kuchyňka	8,1	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.21	zasedací místnost	40,0	**S18**	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP
4.22	respirium	3,1	**S12**	BETON. DLAŽBA RESPIRIA
CELKEM		393,6		

5NP

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA / m² /	SKLADBA	
5.01	střecha	357,2	**S6**	STŘECHA
5.02	strojovna výtahu	6,1	**S16**	(bez nášlapné vrstvy)
5.03	schodiště	12,9	**S16**	(bez nášlapné vrstvy)
CELKEM		376,2		

ZMĚNA Č.1 28/4 2022

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Arch. Martin Janda	VYPRACOVAL Bc. Jan Heimer
INVESTOR Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	
AKCE OU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZW – DĚKANÁT – přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu na pozemku 1324/1 a 1324/2 v k.ú. Zábřeh–VŽ v areálu lékařské fakulty Ostravské univerzity	
ČÁST Architektonicko–stavební řešení	
OBSAH SKLADBY B	ČÍSLO VÝKRESU D1.1.26

janda & zezula
architektonická kancelář
Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134

STUPEŇ PD	DZS
DATUM	duben 2022
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	