

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Koprajdová/petra.koprajdova@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Stavební úpravy objektu ZW – děkanát v areálu lékařské fakulty |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, podlimitní |

Na základě žádostí účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Položkový soupis prací – záložka 21 - Architektonicko - stavební řešení 1. NP - položka 36 a 37:

36	K	71401	Akustická a protiořesová opatření Montáž akustických obkladů pohltivých lepením	m2	265,000
	W		velkoprostorová učebna		
	W		265		265,000
	W		Součet		265,000
37	M	607101	akustické obložení s otevřenou buněčnou strukturou , odstraňují ozvěnu a jsou tak velmi vhodné v kinosálech, hudebních klubech, dabingových a nahrávacích studiích a dalších. Mají také výborné termoizolační vlastnosti.Bude použit typ standart v tl. 5 cm, přesné umístění bude dokumentováno projektem interiéru	m2	265,000
	W		265		265,000
	W		Součet		265,000

V předané projektové dokumentaci nejsou k akustickému obložení stanoveny žádné technické parametry.

Žádáme zadavatele o sdělení parametrů akustického obkladu (určení referenčního výrobku) a předání hlukové studie, bez které nelze obklad ocenit, případně stanovení tzv. řízené ceny pro všechny dodavatele.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že technické parametry akustického obkladu jsou následující:

- Akustický panel z polyuretanové pěny s otevřenou buněčnou strukturou. Panel tl.5 cm, o rozměrech 100 x 100 cm, varianta bez požárního požadavku.

Dále zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že hluková studie se nezpracovávala, zadavatel ji tak nemůže předložit.

Dotaz č. 2:

Položkový soupis prací ze dne 29.4.2022: 10-11a Příloha č. 1 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty [zadání].xlsx

V tomto výkazu výměr byly do zadávacího rozpočtu přidány nové položky bez jakéhokoli odůvodnění, vyznačení příp. upozornění.

• Akustická SDK deska pro strojovnu VZT (04 - Architektonicko - stavební řešení 2.NP):

D		763	Konstrukce suché výstavby		
55	K	763111361	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 50 dB	m2	13,542
	VV		D.1.1.08 půdorys 2.NP		
	VV		2.05 strojovna VZT		
	VV		5,11*2,65		13,542
	VV		Součet		13,542

• Hydroizolační střešní fólie mPVC:

Hydroizolační systém Kote ml. V3.					
D	712	Povlakové krytiny			
75	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	6,200
	VV		výkres D.1.1.08 půdorys 3.NP		
	VV		skladba S12 respirium		
	VV		3,1*2		6,200
	VV		Součet		6,200
76	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střešních tl. 1,8mm	m2	7,130
	VV		výkres D.1.1.08 půdorys 3.NP		
	VV		skladba S12 respirium		
	VV		3,1*2		6,200
	VV		Součet		6,200
	VV		6,2*1,15 Přepočtené koeficientem množství		7,130
77	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	

atd.

Vzhledem k tomu, že dodavatel není povinen zjišťovat změny, které zadavatel bez upozornění provedl, žádáme zadavatele o vyznačení všech změn v zadávacím výkazu výměr a popis důvodů pro tyto změny.

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že úprava položek ve výkazu výměr je vždy uvedena a odůvodněna v jednotlivých vysvětleních zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Žádné další úpravy výkazu výměr se bez upozornění ve vysvětlení zadávací dokumentace neprováděly.

Dotaz č. 3:

Položkový soupis prací ze dne 11.5.2022: 10-16a OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty [zadání].xlsx

V tomto položkovém soupisu prací byly vypuštěny položky č. 116 a č. 117. Zadavatel chtěl zřejmě odstranit položky pro dodávku a montáž kovových lamelových podhledů, namísto položek týkajících se zábradlí.

Odstraněné položky:

116	K	767220510	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	76,890
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/767220510					
	W	zámečnické výrobky Z/13			
	W	0,9*6			5,400
	W	1,3+1,35+2,02+2,02			6,690
	W	0,9*22			19,800
	W	0,9*14			12,600
	W	0,9*14			12,600
	W	0,9*22			19,800
	W	Součet			76,890
117	M	14550182	profil ocelový obdélníkový svařovaný 90x40x3mm	t	0,423
	W	zámečnické výrobky Z/13			
	W	0,9*6*5,495/1000			0,030
	W	(1,3+1,35+2,02+2,02)*5,495/1000			0,037
	W	0,9*22*5,495/1000			0,109
	W	0,9*14*5,495/1000			0,069
	W	0,9*14*5,495/1000			0,069
	W	0,9*22*5,495/1000			0,109
	W	Součet			0,423

Vysvětlení zadávací dokumentace V.:

Dotaz č. 6:

V příloženém výkazu výměr „Příloha č. 1 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty zadání“ v záložce „021 - Architektonicko - stavební řešení 1. NP“ se nachází položky č. 116 a 117 na dodávku a montáž lamelových podhledů. V projektové dokumentaci jsme nedohledali bližší specifikaci k těmto podhledům.

Žádáme zadavatele o doplnění podrobné specifikace ke kovovému lamelovému podhledu.

116	K	7675801	Montáž kovových podhledů lamelových	m2	207,400
117	M	767001	hliníkové lamely A1, tl. 0,5 mm	m2	217,770

Odpověď č. 6:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že lamelový podhled byl uvažován v předešlém rozpracovaném stupni projektové dokumentace pro velkoprostorovou učebnu – aulu. Na tento typ podhledu již zde není místo. Odstraněno z výkazu výměr.

V rozpočtu jsou stále pod číslem 125 a 126

125	K	7675801	Montáž kovových podhledů lamelových	m2	207,400
	VV	půdorys 1.NP			
	VV	207,4			207,400
	VV	Součet			207,400
126	M	767001	hliníkové lamely A1, tl. 0,5 mm	m2	217,770
	VV	půdorys 1.NP			
	VV	207,4			207,400
	VV	Součet			207,400
	VV	207,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			217,770

Žádáme zadavatele o prověření odstraněných položek a případnou úpravu rozpočtu (doplnění položek zábradlí).

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že provedl kontrolu výkazu výměr a u zmíněných položek provedl opravu.

Dotaz č. 4:

Položkový soupis prací ze dne 11. 5. 2022: 10-16a OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty [zadání].xlsx, list 04 - Architektonicko - stavební řešení 2.NP

Položka 44:

44	M	553302	hliníková protipožární obložková zárubeň 900mm	kus	2,000
	W		D.1.1.07 půdorys 2.NP		
	W		D/7		
	W		2		2,000
	W		Součet		2,000

a rozpočet 10-16a OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty [zadání].xlsx, list 021 - Architektonicko - stavební řešení 1. NP
položky číslo: 21, 23, 25 a 26.

Hliníková protipožární zárubeň nelze vyrobit.

Žádáme o úpravu položky na zárubeň, která tyto požadavky splňuje (např. ocelová).

Odpověď č. 4:

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu položku na zárubeň ve výkazu výměr upravil na „protipožární zárubeň, např. ocelová“.

Dotaz č. 5:


Položkový soupis prací ze dne 11. 5. 2022: 10-16a OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty [zadání].xlsx

Materiálové položky pro prvek K/2 (K/2a – K/2h)


Jednotlivé listy (podlaží)	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
04 - Architektonicko - stavební řešení 2. NP	65	M	55350263	tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou	m2	63,713
05 - Architektonicko - stavební řešení 3. NP	106	M	55350263	tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou	m2	102,748
06 - Architektonicko - stavební řešení 4. NP	142	M	55350263	tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou	m2	104,853
07 - Architektonicko - stavební řešení 5. NP	27	M	55350263	tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou	m2	122,192
Celkem:						393,506

V pohledech a detailech A, B a C se píše o požadavku na kolorovaný titanizinkový plech.

Výstřižek z pohledu (D1.1.15_pohled_A1.pdf):



Výstřižek z detailu A (D1.1.16_detailA_A3.pdf):



Ve výpise prvků (D1.1.23_vypisy_A4.pdf) se však uvádí pro prvky K/2 tento popis:

– Pozinkovaný plech s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, včetně přípojevacích prostředků

Žádáme zadavatele o sjednocení projektové dokumentace ve smyslu jednoznačného určení materiálu prvků K/2.

Odpověď č. 5:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že provedl ve výpise prvků opravu.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 14. 6. 2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – opravený výkaz výměr – zadání
- Příloha č. 2 – opravený výpis prvků K1
- Příloha č. 3 – opravený výpis prvků K2

V Ostravě dne

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity