

PROJEKT:

KJO - REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
BLOK B - SEVER

D.1.4.3 – SILNOPROUD

PROFESE:

SILNOPROUD

SPECIFIKACE MATERIÁLU

INVESTOR:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7, 701 03, Ostrava

MÍSTO:

Kranichova 8, 710 00, Slezská Ostrava

VYPRACOVAL:

Seifert Marek

DATUM:

10 / 2023

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

1.23.112/5127

POŘADOVÉ ČÍSLO:

02

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ KONCOVÉ PRVKY	0,00
CELKEM - MATERIÁL KONCOVÉ PRVKY	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM	0,00
CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM	0,00
Revize + 2%	0,00
<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>0,00</u>

Vypracoval : Seifert Marek

KJO - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, BLOK B-SEVER

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Zásuvka 230V/16A	12		0,00		0,00
2	ks	Zásuvka 230V/16A IP44	24		0,00		0,00
3	ks	Jednopolový spínač	6		0,00		0,00
4	ks	Jednopolový spínač IP44	27		0,00		0,00
5	ks	Střídavý přepínač	6		0,00		0,00
6	ks	Křížový přepínač	3		0,00		0,00
7	ks	Krabice přístrojová KP	78		0,00		0,00
8	ks	Krabice rozvodná KR	36		0,00		0,00
9	ks	Ventilátorové relé s doběhem vč. nastavení	3		0,00		0,00
10	ks	LED svítidlo "A" přisazené IP65, 2000-840HF, 1950lm, 16,3W vč.příslušenství	30		0,00		0,00
11	ks	LED svítidlo "B" vestavné IP44, 2000-840, 2048lm, 15,5W vč.příslušenství	9		0,00		0,00
12	ks	LED svítidlo "C" nástěnné koupelnové svítidlo IP44, 1200-840, HF, 1200lm, 14W vč.příslušenství	21		0,00		0,00
13	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s veškerou demontáží svítidel, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)	1		0,00		
		CELKEM - MONTÁŽ KONCOVÉ PRVKY			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL KONCOVÉ PRVKY					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
		Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel					
1	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	190		0,00		0,00
2	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	345		0,00		0,00
3	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	545		0,00		0,00
4	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	200		0,00		0,00
5	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	90		0,00		0,00
6	ks	Svorkovnice OP v krabici	3		0,00		0,00
7	m	Bezhalogenová lišta LHD 40x40 hranatá vč.příslušenství	36		0,00		0,00
8	ks	Kabelová spona pro kabelová vedení v podhledu	36		0,00		0,00

9	m	Zřízení kabelových tras (frézování, sekání, zapravení, hrubý úklid)	245		0,00		0,00
10	ks	Sekání kapes a průrazů	154		0,00		0,00
11	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s veškerou demontáží kabeláží)	1		0,00		
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
1	hod	Prostorová úprava stávající rozvodnice RS	12		0,00		0,00
2	ks	Jistič s chráničem C16/003	6		0,00		0,00
3	ks	Jistič s chráničem B16/003	9		0,00		0,00
4	ks	Jistič s chráničem C10/003	3		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)					
1	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8	5		0,00		0,00
2	ks	Podpěra vedení s příchýtkou a hrotem PVPH	4		0,00		0,00
3	kpl	Izolovaný držák ID 445mm vč.příchýtek	2		0,00		0,00
4	kpl	Pomocný jímač PJ v=1,5m vč. svorkového úchytu	1		0,00		0,00
5	ks	Svorka křížová SKD	1		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ BLESK			0,00		
		Kompletační činnost + 1,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL BLESK					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00