

PROJEKT:

LF - PŘÍSTAVBA VÝTAHU
OBJEKTU ZO SYLLABOVA 19

D1.4.3-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇ:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SO 01 – VÝTAH

PROFESE:

SILNOPROUD

SPECIFIKACE MATERIÁLU

OBJEDNATEL:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Dvořákova 7, 701 03, Ostrava 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

STAV MORAVIA spol. s r.o.

Jirská 570/30, 702 00, Ostrava 1

PROJEKTANT PROFESE

SILNOPROUD:

SEIFERT MAREK

Dr.Martínka 35 , 700 30 Ostrava – Hrabůvka

VYPRACOVAL:

Marek Seifert

DATUM:

květen 2025

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

5317

POŘADOVÉ ČÍSLO:

D.1.4.3A-02

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ UZEMNĚNÍ	0,00
CELKEM - MATERIÁL UZEMNĚNÍ	0,00
CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM	0,00
CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM	0,00
Revize, koordinace s profesemi + 3%	0,00
<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>0,00</u>

Vypracoval : Seifert Marek

LF - Přístavba výtahu, objekt ZO,
Syllabova 19

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

**PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO CELOU TRASU
VYTYČIT, BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZAHÁJIT ZEMNÍ
PRÁCE!!!**

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamena to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Krabice rozvodná KR	14		0,00		0,00
2	ks	Pohybové čidlo nástěnné	4		0,00		0,00
3	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	4		0,00		0,00
4	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	30		0,00		0,00
5	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	60		0,00		0,00
6	m	Kabel CYKY 5Jx2,5	30		0,00		0,00
7	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	30		0,00		0,00
8	ks	Svorkovnice OP v krabici	1		0,00		0,00
9	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý	25		0,00		0,00
10	m	Kabel CYKY 5Jx10	25		0,00		0,00
11	m	Zřízení kabelových tras (frézování, sekání, zapravení, hrubý úklid)	40		0,00		0,00
12	ks	Sekání kapes a průrazů	7		0,00		0,00
13	kpl	Elektroinstalační lišta vkladací LV vš.příslušenství	15		0,00		0,00
14	m	Samoregulační topný kabel FB 18W/m	1		0,00		0,00
15	ks	Svorkovnicová krabice JB16-02	1		0,00		0,00
16	ks	Připojovací souprava CE20-01	1		0,00		0,00
17	ks	LED svítidlo 1950lm, IP65, 16W	4		0,00		0,00
18	ks	Přímotopný konvektor nástěnný s vestavným termostatem 500W	3		0,00		0,00
19	ks	Přímotopný konvektor nástěnný s vestavným termostatem 2000W	1		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
1	kpl	Nástěnná skříň s dveřmi, vč.příslušenství š-300xv-360xhl-112mm (RV), 24modulů	1		0,00		0,00
2	ks	Instalační jistič 10kA, C16/3, 3P	1		0,00		0,00
3	ks	Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, B10/003, A, 30mA	1		0,00		0,00
4	ks	Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, B16/003, A, 30mA	3		0,00		0,00
5	ks	Proudový chránič 10 kA, 25A, 4P, 30 mA, A+G	1		0,00		0,00

6	ks	Svodič přepětí T1+T2 kompletní, TN-S, 400V	1		0,00		0,00
7	ks	Instalační hlavní vypínač A 40/3, 3P	1		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)					
1	m	Vodič FeZn 10, včetně připojení k OP/MET	12		0,00		0,00
2	ks	Svorka připojovací SPb	4		0,00		0,00
3	ks	Svorka křížová SKD	2		0,00		0,00
4	m	Zemnicí pásek FeZn 30x4	22		0,00		0,00
5	kpl	Zem. práce pro uzemnění (výkop,montáž, provaření,asfaltový nátěr, zához, hutnění, úprava terénu, osetí travou, odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku, skládkovné)	28		0,00		0,00
6	ks	Svorka pásek x pásek SR2b	2		0,00		0,00
7	ks	Svorka pásek x vodič SR03K	6		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ UZEMNĚNÍ			0,00		
		Kompletační činnost + 1,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL UZEMNĚNÍ					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
1	ks	Podpěra vedení na ploché střechy + distanční tyč UV stabilní s držákem vedení průměr 16mm pro dodržení dostatečné vzdálenosti PVPS (s=51mm)	2		0,00		0,00
2	kpl	Pomocný jímač na podstavci samostatně stojící PJS v=2m vč. 3ks betonových podstavců 17kg	1		0,00		0,00
3	ks	Svorka spojovací SS	6		0,00		0,00
4	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8	4		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ BLESK			0,00		
		Kompletační činnost + 1,5%			0,00		

		CELKEM - MATERIÁL BLESK					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00