



ROZSAH PRACÍ:

Demontáž všech stávajících vnitřních klimatizačních jednotek vč. venkovní a náhrada za nové jednotky o totožném chladicím výkonu. Jedná se o tyto počty jednotek v daných místnostech:

- m. č. 201 2x podstropní jednotka
- m. č. 202 1x podstropní jednotka
- m. č. 301 1x podstropní jednotka

POZNÁMKY:

- V části, kde se nachází nově navržená kuchyňská linka bude posunutá klimatizace na střed. Přesné rozměry posunu, dle reálných rozměrů na stavbě.
- vnitřní klimatizační jednotky v místnosti č. 201 jsou napojeny na stejné potrubí s klimatizačními jednotkami v místnostech 202 (1x vnitřní podstropní klim. j.) a 301 (1x vnitřní podstropní klim. j.)
- před odpojením stávající klimatizační j. bude nutno vypustit kapalinu a přerušit fungování těchto klimatizačních jednotek, následně mohou být přesunuty a dle potřeby bude potrubí prodlouženo

INVESTOR: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava		
AKCE: Vybavení multifunkční místnosti č. 201 - budova G Mlýnská 5, Moravská Ostrava p.č. 811/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava		
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM: 04/2025
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.3 - Chlazení		
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Roman Michoněk	RAZÍTKO:
	PROJEKTANT: Roman Michoněk	
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys místnosti č. 201		MĚŘÍTKO: 1:50
		Č. VÝKRESU: D.1.4.3.02